Stavební rozpočet č. 20038-2

Název stavby:	**Město Česká Tžebová část Svinná**	Doba výstavby:		Objednatel:	**Město Česá Třebová**
Druh stavby:	Oprava komunikace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Svinná část p.p.č.564	Konec výstavby:		Zhotovitel:	**JD Dlouhý s.r.o.**
JKSO:		Zpracováno dne:	31.3.2021	Zpracoval:	Jan Dlouhý

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Hmotnost (t) Celkem	Cenová soustava
		56	**Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**			[redacted]						
1		569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	65,00							
		57	**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen**									
2		573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	650,00							
3		572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	40,00							
4		577141112R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	m2	650,00							
		89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**									
5		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00							
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komuni**									
5		919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	m	6,00							
6		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	6,00							
		93	**Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc**									
7		938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	650,00							
8		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	210,00							
		H22	**Komunikace pozemní a letiště**									
9		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	125,00							
10			Zajištění staveniště	ks	1,00							

Cena bez DPH	**368 560,00**
DPH 21%	**77 397,60**
Cena celkem s DPH	**445 957,60**

(1) Městský úřad Česká Třebová
Spisový znak: 254.3.6 Skartační znak/lhůta: S/5
Č. j.: MUCT/21943/2021/2011/MHK/SML/65
Datum doručení: 11 -10- 2021
Počet listů dokumentu: 1 Počet svazků příloh: 0
Počet listinných příloh: 1 Počet a druh příloh v nelistinné podobě: 0
Počet listů příloh: 1 Zpracovatel: MHK