

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: č.94 Odstranění SU V77024003093 ze dne 29.4.2021, Most v km 15,693 úseku trati Hradec Králové - Stěblova
Objekt:
Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: zastávka Opatovice nad Labem

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1		619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou 2*62	m2	124,000		
2	165	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) nátěr stěn podchodu po očištění a odstranění graffiti N1	m2	166,500		
3	167	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě N1	m2	166,500		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	272	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky odstranění graffiti z obkladů a dlažby podchodu 1.6	m2	1,600		
5		918299101	Očištění graffiti z PHS výšky do 2,5 m z hladkých ploch z PMMA nebo skleněných z lícové strany odstranění graffiti z plexiskla osvětlení podchodu 0,9	m2	0,900		
6	183	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m L1	m2	76,500		
7	184	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131 L1*6	m2	459,000		
8	185	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m L1	m2	76,500		
9	186	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken P1	m2	127,500		
10	188	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111 P1*6	m2	765,000		
11	187	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken P1	m2	127,500		
12	271	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím omytí stěn podchodu 166,5	m2	166,500		
13	276	952901131.R	Čištění - omytí - rozleštění zábradlí D 60 mm madla zábradlí na schodišti 2*4	bm	8,000		
14	273	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť dřevěných s chemickými prostředky odstranění graffiti ze schodiště 5*2,2*0,3	m2	3,300		
PSV Práce a dodávky PSV 783 Dokončovací práce - nátěry							
15		783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva 22,5 "stěny podchodu" 0,4 "informační tabule" Součet	m2	22,900		
16		783801691	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek 1,5 "tahokov u osvětlení"	m2	1,500		
99 Přesun hmot a manipulace se suť							
17	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	3,825		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
18	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
19	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
<i>náklady spojené s prací v podchodu za provozu</i>							
20	371	067002002	předpokládané částky 45 mil. Kč	%			
21	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			
<i>zajištění průchodu civilních osob</i>							

Celkem

130 528,93

dne 9.11.2021