



Objednávka č: <b>O/OVS/0302/2021</b>	Datum: 12.11.2021
Dodavatel: Petr Grác U Studny 250 25244 Psáry IČO: 41183703 DIČ: CZ7011060342 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: Kadeřábková Olga Telefon: +420283091243 E-mail: kaderabkova@praha9.cz

Kompetent: Chotěborová Marie Ing.

Datum vystavení: 12.11.2021

Termín: 31.12.2021

U plátce DPH bude faktura propočtena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněna závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

**provedení vodotěsné izolace protékající výtahové šachty a dobetonování chybějícího betonu v objektu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 dle cenové nabídky ze dne 12.11.2021**

cena bez DPH 69.310,- Kč

Plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

**Celková částka: CZK 69 310,00**


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v JIREANECH dne 12.11.2021



Vážený pan  
Petr Hák  
Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324  
190 00 – Praha 9, Vysočany

---

#### Cenová nabídka

na provedení vodotěsné izolace protékající výtahové šachty a dobetonování chybějícího betonu v objektu úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9, 190 00.

---

Izolaci předmětné výtahové šachty nabízíme provést pomocí kombinace krystalizačních materiálů Xypex Patch a plug + Xypex Concentrate a vysokotlaké mikroinjektáže polyuretanové pryskyřice (zůstává trvale pružná), z vnitřní strany výtahové šachty.

Od kvality provedení železobetonu ve výtahové šachtě se bude odvíjet i cena našich prací - záleží na kvalitě jeho zhutnění, počtu trhlin a pracovních spár, množství eventuelních hnízd (nezhutněných míst) a dalších poruch betonu. Z těchto důvodů nelze předem určit úplně přesnou cenu sanačních prací, proto zde uvádíme jednotkové ceny s tím, že fakturace by byla dle skutečně provedeného množství s použitím těchto cen.

Jednotkové ceny bez DPH :

---

- utěsnění pracovních spár Xypexem PnP : 890,- Kč za 1 bm
- utěsnění prac. spár a trhlin v betonu injektáží : 2 140,- Kč za 1 bm (= 428,- Kč za 1 pakr)
- nátěr plochy betonu Xypexem Concentrate : 590,- Kč za 1 m<sup>2</sup>
- tmelení hnízd v betonu Xypexem Patch a plug : 420,- Kč za 1 dm<sup>2</sup>
- dobetonování vyplaveného betonu Waterfixem : 290,- Kč za 1 dm<sup>2</sup>

Orientační odborný odhad výměr a ceny bez DPH (práce + materiál + doprava) :

---

- utěsnění pracovních spár injektáží : 2140 Kč x 18 bm = 38 520,- Kč
- nátěr plochy betonu Xypexem Concentrate : 590 Kč x 5 m<sup>2</sup> = 2 950,- Kč
- utěsnění případných trhlin injektáží - (odhad) : 2140 Kč x 2 bm = 4 280,- Kč
- tmelení hnízd v betonu Xypexem PnP : 420 Kč x 34 dm<sup>2</sup> = 14 280,- Kč
- dobetonování vyplaveného betonu Waterfixem : 290 Kč x 32 dm<sup>2</sup> = 9 280,- Kč

**Celkem bez DPH : 69 310,- Kč**

---

Pro provádění našich prací potřebujeme zajistit možnost napojení na vodu a elektrický proud. Tato nabídka neobsahuje finální úpravy povrchů po provedené sanaci, jako jsou malby, štuky, omítky, stěrky, nátěry, atd. a je kalkulována při provádění prací v běžné pracovní době, bez použití zádržného, splatnost faktury 21 dní.

Trvání prací : cca 4 - 5 dní. Možný nástup na sanaci: víkend 27.11.2021 a dále.

V Jirčanech 12.11.2021

