



ZBV č. 1 ZM Změny zemních prací

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 714 733,86 Kč

Cena - celkem: 1 759 373,00 Kč

DPH: 369 468,33 Kč

Cena s daní: 2 128 841,33 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 563,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 125,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 44 639,14 Kč

DPH: 9 374,22 Kč

Cena s daní: 54 013,36 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 25.10.2021



Položky ZBV č. 1 ZM

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
46	g 036		Vícenáklady za geodetické práce	KPL	1,00	12 600,00	12 600,00
			<i>l=1,00 [A]</i>				
					Celkem		12 600,00
1 - Zemní práce							
10	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM naložení a dovoz zeminy z dočasné deponie na p.č. 639/1 na stavenišťe zemina pro položku 17110: 53,1 m3 zemina pro položku 17411: 402,64 m3 zemina pro položku 17511: 156,24 m3	M3	-8,44	61,00	-514,84
			<i>SOD 2021 : -24,22=-24,22 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021 : 2,88+12,9=15,78 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-8,44 [C]</i>				
12	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM pro osazení šachet a vpustí pro osazení vpustí odvodňovacích žlabů (výkop pod úroveň pláně vozovek) viz příloha soupisu prací odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 (použije se pro zásypy v rámci SO 303 a SO 304) čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách	M3	-0,05	145,00	-7,25
			<i>SOD 2021: -0,05=-0,05 [A]</i> <i>SKUTEČNOST 2021: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-0,05 [C]</i>				
14	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM odvoz na dočasnou skládku na p.č. 639/1 hlavní řad: 291,36 m3 připojovací potrubí vpustí: 1,82 m3 odtokové potrubí z odvodňovacích žlabů: 198,17 m3 odtokové potrubí ze šachet Š29 a Š30 čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách	M3	-35,08	175,00	-6 139,00
			<i>SOD 2021: -37,96=-37,96 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: 2,88=2,88 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-35,08 [C]</i>				
15	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III větev E (část), potrubí od šachty Š29, odtokové potrubí žlabů Z5 a Z6 viz příloha soupisu prací	M3	29,07	966,00	28 081,62

odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele
čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

SOD 2021 : 0=0,00 [A]

SKUTEČNOST 2021 : 29,07=29,07 [B]

Celkem: A+B=29,07 [C]

17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ složení výkopových zemin na skládku na trvalou skládku dle výběru zhotovitele: 167,24 m ³ na dočasnou skládku na p.č. 639/1: 638,68 m ³	M3	5,80	10,00	58,00
----	-------	---	----	------	-------	-------

SOD 2021 : -37,96=-37,96 [A]

SKUTEČNOST 2021 : 2,88+29,07+0,05+8,88+2,88=43,76 [B]

Celkem: A+B=5,80 [C]

18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM hutněný zásyp zeminou z výkopu hutnění po vrstvách 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa zasypání rýh s potrubím do úrovně stávajícího terénu viz příloha soupisu prací	M3	9,05	74,00	669,70
----	-------	---	----	------	-------	--------

SOD 2021 : -18,54=-18,54 [A]

SKUTEČNOST 2021 : (38+5,76)-1,39-1,57-0,9-8,38-3,93=27,59 [B]

Celkem: A+B=9,05 [C]

42	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	0,05	247,00	12,35
----	-------	-----------------------------------	----	------	--------	-------

SOD 2021 vpust' odv. žlabů: 0=0,00 [A]

SKUTEČNOST 2021 : 0,05=0,05 [B]

Celkem: A+B=0,05 [C]

43	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	11,76	636,00	7 479,36
----	-------	---	----	-------	--------	----------

SOD 2021 : 0=0,00 [A]

SKUTEČNOST 2021 : 8,93-0,05+2,88=11,76 [B]

Celkem: A+B=11,76 [C]

44	12583	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	11,81	203,15	2 399,20
----	-------	---------------------------------------	----	-------	--------	----------

SOD 2021 : 0=0,00 [A]

SKUTEČNOST 2021 : 11,81=11,81 [B]

Celkem: A+B=11,81 [C]

					Celkem	32 039,14
					Celkem za rozpočet	44 639,14