



MEPOP01DWWNX

Č.j. MPPH 113676/2021

OBJEDNÁVKA č. 210 939

Datum: 26.10.2021

Dodavatel:

WATRAD, spol. s r.o.
S. K. Neumannna 1316
Pardubice V-Zelené Předměstí
530 02 Pardubice 2

Odběratel: (fakturační adresa)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98
101 00 Praha 10
IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581
Číslo účtu: 620023-5157998/6000
PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Školící a rekreační zařízení Labská 12, Špindlerův Mlýn

Kontaktní osoba:

Tel:

Objednáváme u Vás.:**Vystrojení vrtu a dodávku a instalaci čerpadel do vrtu - Chata Labská. Podrobnosti viz. příloha č. 1.**

na adrese: Labská 12, Špindlerův Mlýn

Předání stavby: Za přítomnosti technického pracovníka MP pana [redacted]
Započetí prací a následné ukončení prací je nutné nahlásit technickému pracovníkovi MP panu [redacted]

Termín zahájení prací: Dle domluvy s kontaktní osobou.

Cenová nabídka viz. příloha č. 1

Upozornění: za veškeré škody vzniklé na základě neodborně provedených prací plně odpovídá dodavatel. Dodavatel dále garantuje instalaci materiálů, dle manuálu výrobce a dodání příslušných dokladů. Práce nad rámec objednávky (vícepráce), musí být nahlášeny a vždy schváleny odběratelem.

Celková cena bez DPH: 115 745,00 Kč
Celková cena vč. DPH: 140 051,45 Kč

[redacted]
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: faktúrou se splatností 21 dní

Na faktúře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.: MPPH-S 61967/2021

N. s.: 100

Akceptace objednávky

dne:

razítko a podpis:

Labská - zbudování jímacího zdroje

Č.	Popis	m.j.	počet	cena za m.j.	cena celkem
	1. budování jímacího zdroje				115 745,00 Kč
1.	Přepravní náklady (Skalice u CL - Labská a zpět, 2 x).	km	360	10,00 Kč	3 600,00 Kč
2.	Výkopové práce pro zhlaví - celoroční provedení, podsyp, usazení.	ks	1	8 750,00 Kč	8 750,00 Kč
4.	Vystrojení zdroje vody: - plastová vodotěsná šachtička - celoroční provedení, prům. ca. 1,1 m, hloubka ca. 1,5 m. - ponorné čerpadlo Grundfos SQE 2-70 s kabelem 50 m, spojka kabelu, včetně vyrovnávací nádržky a řídicí jednotky CUJ 301 - čerpadlo s trvalým udržováním tlaku, bez nulnosti průběžné kontroly a dofukování tlaku v tlakové nádobě - výtláčné potrubí IPE-HD 32x3 mm - 48 m, - zajištění čerpadla (svislá část), - drobný instalatérský materiál (spojky, svěry, kolena, ventily apod.) - filtr hrubých a filtr jemných částic (Hydra Duo), 3 jemné vložky - elektromateriál (krabice, kabely apod.).	soubor	1	68 885,00 Kč	68 885,00 Kč
5.	Dozor dodavatele (včetně dopravy)	den	2	4 160,00 Kč	8 320,00 Kč
6.	Výkop od studny do RD (standardní podmínky), zásyp.	bm	7	920,00 Kč	6 440,00 Kč
7.	Zahloubení do podlahy v technické místnosti RD, porůraz pod základy, zabetonování.	ks	1	4 750,00 Kč	4 750,00 Kč
8.	Hadice + el. kabel - vodorovný přípvod	bm	10	105,00 Kč	1 050,00 Kč
9.	Montáž elektroinstalace a vodoinstalace (bez revize el. instalace).	ks	1	9 550,00 Kč	9 550,00 Kč
10.	PFP topný kabel s termostatem včetně instalace, hliníková páska, izolace Mirelon.	ks	1	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
11.	Úprava despu řídkovane práce s materiálu	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč

Rekapitulace	
Celkem bez DPH	115 745,00 Kč
DPH	24 306,45 Kč
Celkem s DPH	140 051,45 Kč