

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				60 000,00	
1	0.1	Zakrytí a ochrana stávajících konstrukcí, folie, desky apod 150*1	m2	150,00			
2	0.2	Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS 1*1	kus	1,00			
3	0.3	Vystěhování a přesun stávajícího nábytku, uskladnění, doprava 1*1	kus	1,00			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
4	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi 1.S:0,3*0,9*2,04 1.NP:	m3	0,55			
5	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm 1.S: 1.NP:1,4*2,77	m2	3,88			
6	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 1.S: 1.NP:4,05*1,44-0,9*2	m2	4,03			
7	342248112R00	Příčky keram. 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm 1.S:3,25*(4,05+1,8+5,4)+1,18*2,57-0,7*2,1*2 1.NP:	m2	36,66			
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.S:0,9+2,04*2+3,25*7+1,18+2,57*2 1.NP:4,05*2+1,4+2,77*2	m	49,09			
9	346971132R00	Izolace pod příčky dvojitá š. do 200 mm 1.S:4,05+1,8+5,4+2,57 1.NP:2,77+1,44	m	18,03			
10	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm 1.S:4,05+1,8+5,4 1.NP:1,44	m	12,69			
11	317168111R00	Překlad keram. plochy 115x71x1000 mm 1.S:1*2 1.NP:	kus	2,00			
12	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 IPE 120:80,9/1000	t	0,08			
13	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 IPE 160:188,3/1000	t	0,19			
14	13383420R	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235, 11375 IPE 120:80,9*1,1/1000	t	0,09			
15	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375 IPE 160:188,3*1,1/1000	t	0,21			
16	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem, s použitím suché maltové směsi IPE 120:6*1,3*(0,12*2+0,064*4) IPE 160:5*2,3*(0,16*2+0,082*4)	m2	11,32			
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				260 198,74	
17	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace kvalita provedení Q4!!!: 1.S:26,89+20,44+13,09+14,62+4,1 1.NP:36,59+23,64+22,41	m2	161,78			
18	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace kvalita provedení Q4!!!: 1.S:1,25+1,69 1.NP:4,03+2,43+7,63	m2	17,03			
19	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 1.S:1,25+1,69 1.NP:4,03+2,43+7,63	m2	17,03			
20	347016111R00	Předstěna SDK, tl.75mm, oc.kce CW, 2x RBI 12,5mm, -izo kvalita provedení Q4!!!: 1.S:3,25*0,55 1.NP:4,05*1,02	m2	5,92			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
21	347016133R0X	Předstěna SDK,tl.175mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm,-izo kvalita provedení Q4!!!: 1.S:3,25*0,95 1.NP:4,05*0,95	m2	6,94			
					3,09		
					3,85		
22	347016133R0Y	Předstěna SDK,tl.275mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm,-izo kvalita provedení Q4!!!: 1.S:3,25*1 1.NP:	m2	3,25			
					3,25		
23	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm. izol. minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q4!!!: 1.S: 1.NP:4,05*2,5-0,8*2,1	m2	8,45			1
					8,45		
24	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm. minerál 5 cm kvalita provedení Q4!!!: 1.S: 1.NP:4,05*(2,8+2,9+1,1)-2,1*(0,7+0,9)	m2	24,18			1
					24,18		
25	342261213RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm. minerál tl. 8 cm kvalita provedení Q4!!!: 1.S: 1.NP:4,05*(2,9+1)	m2	15,80			1
					15,80		
26	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 1.S:1 1.NP:	kus	1,00			1
					1,00		
27	342263310R0X	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC 1.S:1 1.NP:1	kus	2,00			
					1,00		
					1,00		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				612 754,76	
28	601016193R00	Penetrace hloubková stropů otlučené:281,91 opravy:15 odečet podhledů:-178,81	m2	118,10			
					281,91		
					15,00		
					-178,81		
29	602016193R00	Penetrace hloubková stěn otlučené:711,644 zdívo:2*(0,9*2,04+3,9+4+36,7) opravy:25	m2	829,52			
					711,64		
					92,87		
					25,00		
30	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím sjednocení:35 opravy:25	m2	60,00			
					35,00		
					25,00		
31	611473112R00	Omitka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně otlučené:281,91 opravy:15 odečet podhledů:-178,81	m2	118,10			
					281,91		
					15,00		
					-178,81		
32	612473181R00	Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod ker. obklady na zdívo: 1.S:0,6*1,9+2,15*8,3-0,7*2,1*3 1.NP:2,15*5,6	m2	26,62			
					14,58		
					12,04		
33	612473182R00	Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková otlučené:711,644 zdívo:2*(0,9*2,04+3,9+4+36,7) opravy:25 odečet hladkých:-26,615	m2	802,90			
					711,64		
					92,87		
					25,00		
					-26,62		
34	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn otlučené:711,644 zdívo:2*(0,9*2,04+3,9+4+36,7) opravy:25	m2	829,52			
					711,64		
					92,87		
					25,00		
35	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 253*1	m	253,00			
					253,00		
36	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm kolem oken: 1.S:2*(1,35*4+1,73*4)	m	51,84			
					24,64		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Výbudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
37	612403382R00	1.NP:2*(1,55*4+1,85*4) Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po profesích: 1.S:80 1.NP:50	m	130,00	27,20		
38	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x20cm maltou z SMS po profesích: 1.S:15 1.NP:5	m	20,00	80,00 50,00		
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce				52 137,34	
39	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 koberce:23,64+22,41 PVC:4,03+2,43+36,59+7,63	m2	96,73	46,05 50,68		
40	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm koberce:23,64+22,41 PVC:4,03+2,43+36,59+7,63	m2	96,73	46,05 50,68		
41	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu koberce:23,64+22,41 PVC:4,03+2,43+36,59+7,63	m2	96,73	46,05 50,68		
42	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,1	m3	2,36	2,36		
43	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,1	m3	2,36	2,36		
Díl: 94	94	Lešení a stavební výtahy				36 499,50	
44	941955003R0X	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m koberce:23,64+22,41 PVC:4,03+2,43+36,59+7,63 dlažby stand:26,89+13,09+14,62+1,48+1,5+20,44+4,1 dlažby replika:48,78 m.č. 03:15,7	m2	243,33	46,05 50,68 82,12 48,78 15,70		
Díl: 95	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				65 929,59	
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m koberce:23,64+22,41 PVC:4,03+2,43+36,59+7,63 dlažby stand:26,89+13,09+14,62+1,48+1,5+20,44+4,1 dlažby replika:48,78 m.č. 03:15,7	m2	243,33	46,05 50,68 82,12 48,78 15,70		
46	95.1	HZS - přípomoc, stavební dělník v tarifní třídě 4 50+40	h	90,00	90,00		
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				482 748,43	
47	771990010RAX	Vybourání keramické nebo teracové dlažby 1.S:55,63+7,06+16,84+4,1 1.NP:54,24 sokly:0,1*101	m2	147,97	83,63 54,24 10,10		
48	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 1.S:55,63 1.NP:23,27+23,63+22,4+56 sokly:0,05*(31,8+20,8+20,9*2+22,4-1,2*4)	m2	186,53	55,63 125,30 5,60		
49	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm 1.S:55,63+7,06+16,84 1.NP:	m2	79,53	79,53		
50	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 1.S:4+2+2+2 1.NP:1	kus	11,00	10,00 1,00		
51	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1.S:1,97*(0,6*4+0,8*2+1*2+0,9*2) 1.NP:1,97*0,8	m2	16,94	15,37 1,58		
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn dotčené místnosti: 1.S:3,25*(89+2,5+12+18,5)-(0,8*2,4+1,97*(0,9*4+0,8*3+1*3)) 1.NP:4,05*(20,8+20,9*2+22,4)-(1,97*1,2*4)	m2	711,64	376,85 334,79		
53	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů	m2	281,91			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		dotčené místnosti: 1.S:55,63+17,14+14,72+7,06+16,84+19,78 1.NP:54,24+22,2+23,4+23+27,9					
54	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm 1.S:3,25*(0,9*2+2,8*2+0,9+1,2)-1,97*0,6*4 1.NP:4,05*1,4	m2	131,17 150,74 31,82 26,15 5,67			
55	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1.S:0,9*2,15+3,25*(1,2+2,2+4,7+3,1) 1.NP:4,05*1,5-0,8*1,97	m2	42,83 38,34 4,50			
56	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 1.S:0,2*3,25*1,3+0,65*(0,9*2,15+1*2)+0,3*(1*2,15+1*2,2) 1.NP:0,175*4,05*5,62+0,3*4,05*0,39	m3	9,16 4,71 4,46			
57	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC 1.S:0,1*3,25*8+0,15*(0,9+2,15*2+3,25*5)+0,65*(0,9+2,15*2+1+2*2)+0,3*(1*2+2,15*2+2,2*2) 1.NP:0,175*4,05+0,3*4,05+0,15*4,05*2+0,1*4,05*2	m2	19,61 15,66 3,95			
58	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových 1.S:0,8*1,2*3 1.NP:0,8*(1,4*8)	m2	11,84 2,88 8,96			
59	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných 1.S:2,4*1 1.NP:	m2	2,40 2,40			
60	96.1	Odpojení rozvodů a zařízení IS 1*1	kus	1,00 1,00			
61	96.2	Provedení sond do konstrukcí objektu, pro zjištění skladby materiálů, zpětné zabravení 1+1	kus	2,00 2,00			
62	96.3	Přebroušení podlahových betonů,vysátí,vyčištění, odstranění lepidel 1.S:55,63+7,06+16,84+4,1 1.NP:54,24+23,27+23,63+22,40+56	m2	263,17 83,63 179,54			
63	96.4	Demontáž kuchyňské digestoře,odpojení, kotvení,doplňky 1.S:1*1 1.NP:	kus	1,00 1,00			
64	96.5	Demontáž otopného fan-coilu,odpojení, kotvení,doplňky 1.S:1,4*2 1.NP:	m	2,80 2,80			
65	96.6	Demontáž vstupního turniketu,odpojení, vč. zábradlí,kotvení,doplňky 1.S:1*1 1.NP:	kus	1,00 1,00			
66	96.7	Demontáž nástěnky pro další použití,uskładnění, kotvení,doplňky 1.S:1*1 1.NP:	kus	1,00 1,00			
67	96.8	Demontáž větracích mříží,rám, kotvení,doplňky 1.S:2+2 1.NP:	kus	4,00 4,00			
68	96.9	Řezání keramické dlažby,stávající zařiznutí dlažby v 1.S, m.č. 03:4,2*1	m	4,20 4,20			
69	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese: 1.S:80 1.NP:50	m	130,00 80,00 50,00			
70	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm drážky pro profese: 1.S:15 1.NP:5	m	20,00 15,00 5,00			
71	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 8*1	kus	8,00 8,00			
72	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC 6*1	kus	6,00 6,00			
73	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC 4*1	kus	4,00 4,00			
74	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC 4*1	kus	4,00 4,00			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
75	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 3*1	kus	3,00	3,00		
76	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC 2*1	kus	2,00	2,00		
77	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC 1*1	kus	1,00	1,00		
78	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 1,5*1	m	1,50	1,50		
79	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm 1*1	m	1,00	1,00		
80	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 0,5*1	m	0,50	0,50		
81	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 2*1	m	2,00	2,00		
82	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 1,5*1	m	1,50	1,50		
83	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 1*1	m	1,00	1,00		
84	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů keramických 1.S:2,1*(6+27,7+0,8) 1.NP:1,5*1*3	m2	76,95	72,45		
85	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 1.S:11*2 1.NP:	kus	22,00	22,00		
86	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm 1.S:6*1,3+5*2,3 1.NP:	m	19,30	19,30		
87	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě 1.S:1 1.NP:	soubor	1,00	1,00		
88	766812840R0X	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m 1.S:1 1.NP:	kus	1,00	1,00		
89	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných, WC stěny 1.S:3,25*0,8 1.NP:	m2	2,60	2,60		
90	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 1.S:1 1.NP:3	kus	4,00	1,00	3,00	
91	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 1.S:1 1.NP:	kus	1,00	1,00		
92	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm, dubová podlaha 1.S: 1.NP:23,64*1	m2	23,64	23,64		
93	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 1.S: 1.NP:23,64*0,2	m3	4,73	4,73		
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 124,57*1	t	124,57	124,57		
95	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 124,57*2	t	249,14	249,14		
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 124,57*1	t	124,57	124,57		
97	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 124,57*1	t	124,57	124,57		
98	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 124,57*9	t	1 121,13	1 121,13		
99	979999998R0X	Poplatek za skládku suti 5% příměsí 124,57*1	t	124,57	124,57		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				48 460,23	
100	999281108R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	61,11			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Výbudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
61,11*1				61,11			
Díl:	711	Izolace proti vodě				12 819,95	
101	711212002RT2	Hydroizolační povlak - stěrka, hydroizolační.svstémová.rohv.lemv.detailv.D+M podlahy: 1.S:1,25+1,69 1.NP:2,43+7,63 stěny: 1.S:1,5*1*2 1.NP:1,5*1*1 sokly: 1.S:0,3*4,5 1.NP:0,3*7,8	m2	21,19			
102	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,05			
Díl:	713	Izolace tepelné				15 842,07	
103	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*1,15	m2	27,19			
104	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*1	m2	23,64			
105	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,15*1,1	m3	3,90			
106	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,10			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				271 450,00	
107	T/01	Dřevěná+skleněná stěna v CzechPointu,tl.62mm, 2xdveře,bezp.kování,lep. panelv.kotvv.doplňkv.D+M 42,5+9,416	m2	51,92			
108	D/01	Dveře vnitřní 900/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
109	D/02	Dveře vnitřní 700/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
110	D/03	Dveře vnitřní 700/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
111	D/04	Dveře vnitřní 900/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
112	D/05	Dveře vnitřní 800/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
113	D/08	Dveře vnitřní 1000/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
114	D/10	Dveře vnitřní 900/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
115	D/11	Dveře vnitřní 900/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
116	D/12	Dveře vnitřní 1000/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
117	D/13	Dveře vnitřní 800/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
118	D/101	Dveře vnitřní 800/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
119	D/102	Dveře vnitřní 700/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
120	D/103	Dveře vnitřní 900/2100,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL.kování.zámek.a.klíč.doplňkv.D+M	kus	1,00			
121	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45			
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				462 909,41	
122	767.1	Požární ucpávky všech prostupů a instalací,štítek, kotvení.detailv.doplňkv.D+M 2+2	kus	4,00			
123	Z/01	Schodišťové madlo,dub,ocel. konzoly RAL, frézované.kotvení.detailv.doplňkv.D+M 0,648*2	kus	1,30			
124	Z/02	Schodišťové madlo,dub,ocel. konzoly RAL, frézované.kotvení.detailv.doplňkv.D+M 3,43*2	kus	6,86			
125	Z/03	Schodišťové madlo,dub,ocel. konzoly RAL, frézované.kotvení.detailv.doplňkv.D+M 0,923*1	kus	0,92			
126	Z/04	Okenní mříže ,bezpečnostní,žár. pozink, nátěr RAL.kotvení.detailv.doplňkv.D+M 1,35*1,73*3	m2	7,01			
127	OS/01	Neobsazeno	kus				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Výbudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
128	OS/02	Sanitární dělicí příčka na WC s dveřmi, MDF+HPL, bílá, kování, zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	m2	1,90			
129	OS/03	Vnitřní podlahová čistící rohož, 100% PP vlákno, zápuštný rám, kotvení, detaily, doplňky, D+M	m2	4,27			
130	OS/04	Trezor 450x800x400mm, 3. tř. bezp., nerez+ocel, do zdi, bílá, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00			
131	OS/05	Schodiště z porobet. tvárníc, podesta jekl 120/80/3, OSB 20mm, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00			
132	OS/06	Ocelové krytky, nerez, leštěná, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	12,00			
133	OS/07	Rampa z porobet. tvárníc 1810x3120mm, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00			
134	OS/08	Revizní dvířka do zdiva k obložení, 600x600, AL rám, deska 12.5mm, tl. zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00			
135	OS/09	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400, AL rám, deska 12.5mm, tl. zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00			
136	OS/10	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600, AL rám, deska 12.5mm, tl. zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	1,00			
137	OS/11	Zásobník na mýdlo, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	3,00			
138	OS/12	Zásobník na toaletní papír, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	2,00			
139	OS/13	Zásobník na papírové ručníky, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	2,00			
140	OS/14	Toaletní WC souprava, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	2,00			
141	OS/15	Zrcadlo 1000x1200mm, nerez rám, zapuštěný, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	2,00			
142	OS/16	Přenosný hasicí přístroj práškový, 21A, štítek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus	4,00			
143	OS/17	Vnitřní vertikální žaluzie, látka se zatem. účinky, ruční ovládání, bílá, vodítko, kotvení, detaily, doplňky, D+M 1,35*1,8*3	m2	7,29	7,29		
144	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,95			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 043 258,80	
145	771101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku dlažby stand: 1,25+1,69+20,44+4,1 dlažby čtverce 160/160: 26,89+13,09+14,62 dlažby replika: 48,78 sokly: 0,1*95	m2	140,36	27,48		
146	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm sokly: 1*95	m	95,00	95,00		
147	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky sokly: 1*95	m	95,00	95,00		
148	771575105R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 15x15 cm dlažby čtverce 160/160: 26,89+13,09+14,62	m2	54,60	54,60		
149	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm dlažby stand: 1,25+1,69+20,44+4,1	m2	27,48	27,48		
150	771585111R00	Montáž podlah z moz. lepenců, keram. rezné do tmele dlažby replika: 48,78	m2	48,78	48,78		
151	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba dlažby stand: 1,25+1,69+20,44+4,1 dlažby čtverce 160/160: 26,89+13,09+14,62 dlažby replika: 48,78 sokly: 0,1*95	m2	140,36	27,48		
152	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg) sokly: 1*95	m	95,00	95,00		
153	771.1	Dlažba keramická, standardní, do vel. 30x30cm, protiskluzná Začátek provozního součtu dlažby stand: 1,25+1,69+20,44+4,1 sokly: 0,1*95 Konec provozního součtu 36,98*1,1	m2	40,68	27,48		
154	771.2	Dlažba keramická, čtverce 160x160, dle původní, protiskluzná dlažby čtverce 160/160: (26,89+13,09+14,62)*1,1	m2	60,06	60,06		
155	771.3	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní, 160x82mm, vícebarevná, ručně svaaná, plně probarvená, sli nutá, doplňky dlažby replika: 548*1	kus	548,00	548,00		
156	771.4	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní, 160x82mm - rohová, vícebarevná, ručně svaaná, plně probarvená, sli nutá, doplňky dlažby replika: 48*1	kus	48,00	48,00		
157	771.5	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní, 160x56mm, jednobarevná, ručně svaaná, plně probarvená, sli nutá, doplňky dlažby replika: 51*1	kus	51,00	51,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Výbudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
158	771.6	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní,160x160mm, jednobarevná, ručně svpaná,plně probarvená. slinutá.doplňkv <u>dlažby replika:320*1</u>	kus	320,00			
					320,00		
159	771.7	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní,160x160mm, vícebarevná, ručně svpaná,plně probarvená. slinutá.doplňkv <u>dlažby replika:155*1</u>	kus	155,00			
					155,00		
160	771.8	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní,160x160mm - rohová, vícebarevná, ručně svpaná,plně probarvená. slinutá.doplňkv <u>dlažby replika:4*1</u>	kus	4,00			
					4,00		
161	771.9	Dlažba keramická, replika původní, reliéfní,6-ti úhelník 160x160mm a čtverec 67x67mm, vícebarevná, ručně svpaná,plně probarvená, slinutá.doplňkv <u>dlažby replika:1532*1</u>	kus	1 532,00			
					1 532,00		
162	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,60			
Díl:	776	Podlahy povlakové				97 034,66	
163	776101121R00	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku koberce:23,64+22,41 <u>PVC:4,03+2,43+36,59+7,63</u>	m2	96,73			
					46,05		
					50,68		
164	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků pryžových, pouze lepení - soklík ve specifikaci <u>PVC:40,5</u>	m	40,50			
					40,50		
165	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lišty, vč. dodávky lišty koberce:36,8	m	36,80			
					36,80		
166	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou <u>PVC:4,03+2,43+36,59+7,63</u>	m2	50,68			
					50,68		
167	776.1	Podlahovina PVC, standardní, pásy do š. 2,0m <u>Začátek provozního součtu</u> <u>PVC:4,03+2,43+36,59+7,63</u> <u>sokly:0,05*40,5</u> <u>Konec provozního součtu</u> <u>52,705*1,1</u>	m2	57,98			
					50,68		
					2,03		
					57,98		
168	776.2	Podlahovina koberec zátěžový, standardní <u>Začátek provozního součtu</u> <u>koberce:23,64+22,41</u> <u>sokly:0,05*36,8</u> <u>Konec provozního součtu</u> <u>47,89*1,1</u>	m2	52,68			
					46,05		
					1,84		
					52,68		
169	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,78			
Díl:	781	Obklady keramické				84 928,77	
170	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 1.S:0,6*1,9+2,15*(8,3+2,1)-0,7*2,1*3 1.NP:0,6*3,3+2,15*(6,2+9,5)-0,9*2,1	m2	52,94			
					19,09		
					33,85		
171	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm 1.S:0,6*1,9+2,15*(8,3+2,1)-0,7*2,1*3 1.NP:0,6*3,3+2,15*(6,2+9,5)-0,9*2,1	m2	52,94			
					19,09		
					33,85		
172	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací k obkladům , koutová,rohová, vč. dodávky AL lišt 58*1	m	58,00			
					58,00		
173	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně 1.S:0,6*1,9+2,15*(8,3+2,1)-0,7*2,1*3 1.NP:0,6*3,3+2,15*(6,2+9,5)-0,9*2,1	m2	52,94			
					19,09		
					33,85		
174	781.1	Obklad keramický, glazovaný, do vel. 30x30cm <u>Začátek provozního součtu</u> 1.S:0,6*1,9+2,15*(8,3+2,1)-0,7*2,1*3 1.NP:0,6*3,3+2,15*(6,2+9,5)-0,9*2,1 <u>Konec provozního součtu</u> <u>52,935*1,1</u>	m2	58,23			
					19,09		
					33,85		
					58,23		
175	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,65			
Díl:	784	Malby				114 869,65	
176	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x SDK:161,8+17,1+5,9+6,9+3,3+2*(8,5+24,2+15,8) omítky:118,1+26,6+802,9 odečet ker. obkladů:-52,93	m2	1 186,67			
					292,00		
					947,60		
					-52,93		
177	784195412R00	Malba maliřská, bílá, bez penetrace, 2 x 70% ploch: <u>Začátek provozního součtu</u>	m2	830,67			

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		SDK:161,8+17,1+5,9+6,9+3,3+2*(8,5+24,2+15,8)			292,00		
		omítky:118,1+26,6+802,9			947,60		
		odečet ker. obkladů:-52,93			-52,93		
		Konec provozního součtu					
		0,7*1186,67			830,67		
178	784195422R00	Malba malířská, barva, bez penetrace, 2 x	m2		356,00		
		30% ploch:					
		Začátek provozního součtu					
		SDK:161,8+17,1+5,9+6,9+3,3+2*(8,5+24,2+15,8)			292,00		
		omítky:118,1+26,6+802,9			947,60		
		odečet ker. obkladů:-52,93			-52,93		
		Konec provozního součtu					
		0,3*1186,67			356,00		



Celkem						3 782 532,71
---------------	--	--	--	--	--	---------------------