

ROZPOČET

PRAGIS a.s. , Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČO:
41194861

Příloha SOD č. 1

Stavba: **Cyklostezka A44 Kbely - Satalice - Novopacká**
 Objekt: **SO 101**
 Část: **Satalice, úsek 0,000 km - 0,350 km**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 345 297,21
D		1	Zemní práce				293 578,07
1	K	111151434	Odstranění stařiny přes 500 m2	m2	2 728,455		
2	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 441,535		
3	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	320,355		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (do násypu)	m3	88,110		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (na skládku)	m3	232,245		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 286,920		
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	88,110		
8	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	1 441,535		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 441,535		
10	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	43,246		
11	K	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 441,535		
12	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	41,535		
D		2	Zakládání				66 173,42
13	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	1 286,920		
14	M	693660500	textilie GEOFILTEX 63 63/20 200g/m2 do š 8,8m	m2	1 544,304		
D		5	Komunikace				578 865,54
15	K	571907118R	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 65 do 70 kg/m2	m2	1 111,920		

16	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4- 8 mm tl 50 mm	m2	1 111,920		
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 111,920		
18	K	5610311R	Stabilizace zeminy hydraulickým pojivem	m2	1 111,920		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **390 087,32**

19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	42,360		
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	706,000		
21	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	706,000		
22	K	91111111R	Dodávka a montáž ocelového zábradlí	m	4,000		
23	K	91411000R	Dodávka a montáž svislých dopravních značek	kus	1,000		

D 998 Přesun hmot **16 592,86**

24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	297,363		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

HSV Práce a dodávky HSV mezisoučet **1 345 297,21**

D Skládky **116 122,50**

D Skládky 116 122,50

25	K	99701387R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	464,490		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D Ostatní náklady **16 800,00**

D Ostatní náklady 16 800,00

26	K		Geodetické zaměření	kus	1,000		
----	---	--	---------------------	-----	-------	--	--

D VRN **8 000,29**

D Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,29

27	K	NUS 1	Zařízení staveniště (chemické WC, skladová buňka)	soub	1,000	8 000,29	8 000,29
----	---	-------	---	------	-------	----------	----------

Cena celkem (Kč bez DPH):	1 486 220,00
DPH 21%:	312 106,20
Cena celkem (Kč s DPH):	1 798 326,20

Datum: 03.11.2021
Za PRAGIS a.s. :

.....
Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
předseda představenstva