

Cenová nabídka na klimatizační zařízení



Zákazník: Centrum sociálních služeb Brno, příspěvková organizace
Vyřizuje: Ing. Vladimír Matáš
Tel.: +420 606 780 360
E-mail: matas@cssbrno.cz
Místo instalace: Nováčkova 1669/38, 614 00 – Brno, Husovice

nabídka číslo: F/2021/07/20
ze dne: 06. 07. 2021

Vážení, velmi nás těší, že jste projevíli zájem o naše služby v oblasti klimatizační techniky, především o klimatizační jednotky s tepelným čerpadlem „vzduch/vzduch“, které jsou určeny pro celoroční provoz chlazení a topení. Naše společnost zajišťuje kompletní dodávky a montáže těchto zařízení, které zajišťují spolehlivý provoz vč. záručního či pozáručního autorizovaného servisu. Jedná se o čínské zařízení vybavené japonskou technologií, která obsahuje mimo jiné i frekvenční měnič, který umožňuje krokovou regulaci (změnu) výkonu tepelného čerpadla, které je právě třeba. Díky této kompresorové technologii (s ekologickým chladičem) nekolíká teplota v místnosti až o 3°C jako tomu bývalo dříve, ale udržuje požadovanou teplotu v místnosti. Zařízení je tedy v provozu mnohem déle, než systémy ON/OFF, ale v mnohem menším zatížení. Menší výkon znamená menší spotřebu energie a kompresor nemusí vykazovat tolik počtu startů. Inverterový kompresor má plynulý rozběh bez proudových nárůzů. Tímto provozem se snižuje namáhání mechanických částí, má delší životnost a především mnohem menší spotřebu elektrické energie.

Multi nástěnný SIH-09BIK (výkon chlazení 2,7 kW)	6 ks
Multi venkovní MV-E18BI (výkon chlazení až 5,8kW)	3 ks
Split nástěnný pro server SIH-09BIK/SOH-09BIK (výkon chlazení až 3,4kW)	1 kpl



Celková cena za komplet zařízení značky Sinclair

120 800,- CZK

Instalační materiál a ostatní náklady:

- Předizolované Cu potrubí prům. 1/4"x1,0mm (6mm)
- Předizolované Cu potrubí prům. 3/8"x1,0mm (10mm)
- Komunikační kabel CYKY-J 4x1,5mm
- Přívodní kabel CYKY-J 1f 230V 3x1,5mm vč. vidlice – přívod bude vzat ze zásuvkových okruhů
- Potrubí na odvod kondenzátu samospádem 16mm
- Kanálová lišta 65x50mm a 90x65mm vč. tvarovek
- Střešní konzole pro venkovní klimatizační jednotku vč. odhlučňovacích prvků, 4kpl
- Ostatní spojovací a těsnící materiál vč. práce a dopravy + likvidace odpadů, chladivo R32

Celková cena za materiál a montážní práce vč. ostatních nákladů pro všechny klima systémy

91 500,- CZK

Cena za kompletní dodávku a montáž klimatizace Sinclair DC inverter

212 300,- CZK

Cena uvedena bez DPH

Doba dodání: aktuálně cca 14 dnů
Platební podmínky: ve splatnosti 14-ti dnů

Záruční doba na dodané klimatizační zařízení je stanovena lhůtou od výrobce v délce 36 měsíců ode dne uvedení do provozu s nutností naší pravidelné, zákazníkem placené odborné údržby 1x ročně, která musí proběhnout nejpozději v den a měsíc předání díla dalšího kalendářního roku. V případě nedodržení podmínek platí zákonná lhůta v délce 24 měsíců na zařízení jako takové, nikoliv na servisní práce s tím související.

Cenová nabídka vč. provedení realizace platí do konce roku 2021

Doufáme, že nabídka vyhovuje Vaším představám.
V případě jakéhokoliv dotazu či možných připomínek mě prosím kontaktujte.

Děkuji s pozdravem za tým TOPR KLIMA s.r.o.
Richard Vytopil, project manager
Mahenova 348/4, 602 00 Brno, Stránice, gsm +420 739 624 901, www.topr-klima.cz

