

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2021-46 Oprava betonového žlabu, zpevněných ploch v POSY a
hlubokého žlabu III. rozptylu – Letiště Pardubice
uzavřené dne 15.9.2021 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] zástupce vedoucího PS, tel. [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk [redacted]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. MIROS Pardubice a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

Sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 7145712/0800

Zastoupená: Ing.Martin Šindler, místopředseda představenstva

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing.Martin Šindler, místopředseda představenstva, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozního oddělení, [redacted]

Fax: ...

E-mail: [redacted]

Datová schránka: qmfe77z

Adresa pro doručování: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Po vybourání stávajících betonových žlabů, byla zjištěna degradace stávajícího CB krytu včetně podkladní vrstvy. Tento CB kryt je nutné v rozsahu 35m² ubourat, nahradit degradovaný podklad novou stabilní vrstvou štěrkodrtě a vyhotovit nový cementobetonový kryt.

Provedení těchto prací je nezbytně nutné z důvodů zachování funkčnosti pohybových ploch v POSY.

Výše uvedené změny mají vliv na celkovou cenu díla.

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje cena díla o částku 74 032,74 bez DPH (navýšení činí 4,10 % z původní ceny díla bez DPH).

III.

Předmět dodatku

1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1., 3.2. se mění takto:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: **1 876 028,01** bez DPH

(slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátšesttisícdvacetosmkorunčeskýchjedenhalíř)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **393 965,88** Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí

2 269 993,89 Kč. Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 dodatku (rekapitulace stavby) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – Položkový rozpočet - vícepráce

15. 11. 21

za objednatele

Iveta Vamberová
Vedoucí oddělení provozu Pardubice

za zhotovitele

- 2 - 11 - 2021

Ing. Martin Šindler

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 876 028,01 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | | | |
|--------------|------------|---------------------|-------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 1 876 028,01 | 393 965,88 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 2 269 993,89 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 529

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

Plocha POSY

III: rozptyl

Žlaby POSY



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Betonová plocha POSY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
Betonová plocha POSY

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Komunikace

3 - Ostatní konstrukce a práce

4 - Přesuny hmot a sutí

5 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
Betonová plocha POSY

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | 1 | Zemní práce | | |
|----|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | K | 11310717R | Bourání stáv. beton. plochy tl. 21 cm | M2 |
| 11 | K | 1131071RR | Odstranění stávajícího podkladu | M2 |
| 6 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | M |
| 16 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | M2 |
| D | 2 | Komunikace | | |
| 22 | K | 210000001R | Kryt cementobetonový CB I tl 210 mm | M3 |
| 17 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 |
| 23 | K | 919722211 | Prořezání a zalití spár | M |
| D | 3 | Ostatní konstrukce a práce | | |
| 18 | K | 900000001 | Obrubník silniční 100x15x25 | M |
| 19 | K | 916563211 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M |
| 20 | K | 918101111 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | M3 |
| D | 4 | Přesuny hmot a sutí | | |
| 8 | K | 9790811RR | Skládkovné | T |
| 9 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | T |
| 10 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km | T |
| 7 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí | T |
| D | 5 | Přesun hmot | | |
| 24 | K | 998224111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým | T |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Žlaby III.rozptyl

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0
Objekt:
Žlaby III.rozptyl

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Komunikace

3 - Ostatní konstrukce a práce

4 - Přesuny hmot a sutí

5 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0
Objekt: Žlaby III.rozptyl

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | 1 | Zemní práce | | |
|----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | M2 |
| 1 | K | 725410811 | Demontáž štěrbinového žlabu | M |
| 3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | M3 |
| D | 2 | Komunikace | | |
| 9 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 |
| 13 | K | 9181011RR | Lože betonové pod žlaby | M3 |
| 15 | K | 919722211 | Zaliti dilatačních spár příčných za studena s těsněním š 9 mm | M |
| 12 | K | 935113211 | Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky do 200 mm | M |
| 14 | K | B99623RRR | Obetonování žlabů betonem prostým tř. C 20/25 | M3 |
| D | 3 | Ostatní konstrukce a práce | | |
| 16 | K | 3RR5 | Zřízení vsakovací jámky o rozměru cca 1,5 x 1,5 x 2m vyplněnou štěrkovou filtrační vrstvou | KS |
| 17 | K | 3RR6 | Zaústění kanalizace včetně materiálu a montáže | KS |
| D | 4 | Přesuny hmot a sutí | | |
| 7 | K | 9790811RR | Skládkovné | T |
| 5 | K | 979082213 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | T |
| 6 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km | T |
| 4 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí | T |
| D | 5 | Přesun hmot | | |
| 19 | K | 998224111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým | T |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |
| 20 | K | 935114112 | Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem | m |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Betonové žlaby POSY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
0

Objekt:
Betonové žlaby POSY

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Komunikace

3 - Ostatní konstrukce a práce

4 - Přesuny hmot a sutí

5 - Přesun hmot

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Betonové žlaby POSY

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D | 1 | Zemní práce | | |
|----|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 33 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 |
| 33 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 |
| 31 | K | 725410811R | Demontáž šterbinového žlabu včetně základu | m |
| 2 | K | 935113212 | Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky přes 200 mm | m |
| 7 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním | M2 |
| 7 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezích se zhutněním | M2 |
| 1 | K | B13107RR | Vybourání stávajícího betonového žlabu včetně lože | M |
| D | 2 | Komunikace | | |
| 34 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 |
| 34 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 |
| 32 | K | 11310717R | Bourání stáv. beton. plochy tl. 21 cm | M2 |
| | | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | M2 |
| 22 | K | 21000000R | Kryt cementobetonový CB I tl 210 mm | M3 |
| 22 | K | 581141110 | Kryt cementobetonový CB I tl 210 mm | m2 |
| 18 | K | 210000002R | Žlab betonový - BEST žlab II. - 280x210x10 | KS |
| 20 | K | 9181011RR | Lože betonové pod žlaby | M3 |
| 23 | K | 919722211 | Zaliti dilatačních spár příčných za studena s těsněním š 9 mm | M |
| D | 3 | Ostatní konstrukce a práce | | |
| 15 | K | 3RR1 | Demontáž vpusti uliční 60x60 | KS |
| 17 | K | 3RR2 | Uliční vpusti nové včetně montáže a napojení na stávající kanalizaci | KS |
| D | 4 | Přesuny hmot a suti | | |
| 6 | K | 9790811RR | Skládkovné | T |
| 4 | K | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | T |
| 4 | K | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | T |
| 5 | K | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | T |
| 5 | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km | T |
| 3 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | T |
| D | 5 | Přesun hmot | | |
| 29 | K | 998224111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým | T |
| 29 | K | 998224111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem betonovým monolitickým | T |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |
| 30 | K | 935114112 | Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem | m |