

## Příloha č.1

### Technická specifikace a podmínky dodávky:

- pronájem – zapůjčení 300m<sup>2</sup> mrazícího zařízení ledových chodníků – stezek
- 80bm (240m<sup>2</sup>) bude instalováno pro chodníky - stezky v šíři 3m, 60m<sup>2</sup> bude instalováno ve tvaru obdélníku pro chlazení ledových soch, viz. situační plánec přílohou
- chodník – stezka bude napojena na kluziště rozměru 30 x 15m instalované společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., dodavatel zajistí vyrovnávací - spojovací plošiny mezi chodníky a ledovou plochou, viz. situační plánec přílohou
- délka plošin bude v min. délce 5m, tak aby byl zajištěn pozvolný přejezd bruslících mezi kluzištěm a ledovým chodníkem – stezkou
- chladicí agregát bude dodán s chladícím výkonem min. 70kW se vstupními / výstupními parametry ekologické teplotnosné kapaliny min. - 9 / -12 °C a okolní teplotě +10 °C
- po obvodu ledové chodníku - stezky bude dodáno – instalováno:
  - obruba z dřevěného hranatého dřeva
  - dřevěné ohrazení vysoké 1100 – 1200mm s žárově pozinkovanou ocelovou konstrukcí vyplněnou prvky z hoblovaného a lakovaného dřeva o rozměrech 2 000 x 160mm a 1 000 x 160mm , viz. foto
  - ohrazení bude vybaveno vrchním madlem o min. tloušťce 20mm a šířce 90mm, madlo bude opatřeno efektním LED osvětlením v celé jeho délce 160m
  - ohrazení bude upevněno v ledu pomocí zamrazovacích patek
- dodávka bude zahrnovat dopravu, instalaci, zprovoznění chlazení a namražení ledu chodníků - stezek do výšky min 50mm nad povrch chladících trubek, po akci pak kompletní likvidaci

### Ostatní požadavky:

- objednatel zajistí přípojku ele. energie do 10m od umístění chl. agregátu
- dodavatel sdělí v cenové nabídce předpokládaný odběr el.energie pro jím dodávané zařízení, který nesmí být z jeho strany po celou dobu instalace a provozu překročen
- objednatel zajišťuje el.energii na své náklady
- zahájení odstranění závady na zařízení dodavatelem do 3 hodin od nahlášení objednatelem, závada bude odstraněna nejpozději do 12h od započetí odstranění závady

### Místo a termín realizace:

náměstí Dr. E. Beneše

podloží: kombinace tráva a zpevněná plocha

termín konání: od 27. 11. 2021 do 2. 1. 2022

termín montáže: od 6. 11. 2021 dle dohody s objednatelem, 26. 11. 2021 - zkušební provoz

termín demontáže: od 3. 1. 2022, dle dohody s objednatelem a v návaznosti na počasí