





MST Stavební s.r.o.
Teplická 2070/129
(Krásný Studenec 200)
405 02 Děčín
IČ: 06833896

Váš dopis značky / ze dne	č. j. / spisová značka	datum	vyřizuje / telefon / e-mail
	SNPCS 07279/2021 // OBJ 2021/284	12.11.2021	

Věc: Objednávka na vyhotovení tepelné izolace podlahy a stěn v objektu Plšíkova učebna v areálu Správního objektu Krásná Lípa, Pražská 457/52

Objednáváme u Vás vyhotovení tepelné izolace podlah a stěn v objektu Plšíkovi učebny v areálu Správy NP v Krásné Lípě, která byla schválena v plánu oprav pro rok 2021. Vybraná realizační společnost se tímto zavazuje k záruční lhůtě, která činí 48měsíců na provedené práce a 24měsíců na použité materiály. Celková cena nepřesáhne nejnižší nabízenou cenu ve výši 325.315,12Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 4.11.2021 na základě výběrů z celkem 4 dodavatelů.

S pozdravem



Mgr. Mirena Nagelova
referentka grantů, vedoucí oddělení
ekonomiky

REKAPITULACE STAVBY

Kód 20211105
Stavba: Zateplení zahradního altánu - Plšíkova učebna

KSO:
Místo: Krásná Lipa

CC-CZ.
Datum 4. 11. 2021

Zadavatel:
SNPČŠ

IČ
DIČ

Zhotovitel:
Stavební MST s.r.o. - [REDACTED]

IČ 06833896
DIČ CZ06833896

Projektant:
Frame Architekt

IČ 67967892
DIČ CZ67967892

Zpracovatel:
Stavební MST s.r.o. - [REDACTED]

IČ 06833896
DIČ CZ06833896

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			325 315,12
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	325 315,12	68 316,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			393 631,30

Digitálně podepsal



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 20211105

Stavba: Zateplení zahradního altánu - Pišíkova učebna

Místo: Krásná Lípa

Datum:

4. 11. 2021

Zadavate: SNPČS

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. - V

Zpracovatel

Stavební MST s.r.o. - Vigh
Pavol

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		325 315,12	393 631,30	
ASŘ 01	Stavební řešení	325 315,12	393 631,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Zateplení zahradního altánu - Plíšikova učebna

Objekt:

ASŘ 01 - Stavební řešení

KSO:

Místo: Krásná Lípa

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:

SNPČŠ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel

Stavební MST s.r.o. - [REDACTED]

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Projektant

Frame Architekt

IČ:

67967892

DIČ:

CZ67967892

Zpracovatel

Stavební MST s.r.o. - [REDACTED]

IČ:

06833896

DIČ:

CZ06833896

Poznámka:

Cena bez DPH		325 315,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	325 315,12	21,00%	68 316,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	393 631,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení zahradního altánu - Píšíkova učebna

Objekt:

ASŘ 01 - Stavební řešení

Místo:

Krásná Lipa

Datum:

4. 11. 2021

Zadavatel:

SNPČŠ

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

Stavební MST s.r.o. - ██████████

Zpracovatel:

Stavební MST s.r.o. - ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	325 315,12
HSV - Práce a dodávky HSV	15 790,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 861,40
997 - Přesun sutě	917,02
998 - Přesun hmot	12,23
PSV - Práce a dodávky PSV	287 160,47
713 - Izolace tepelné	271 165,41
762 - Konstrukce tesafské	15 995,06
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 864,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení zahradního altánu - Plíšikova učebna

Objekt:

ASŘ 01 - Stavební řešení

Místo: Krásná Lípa

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: SNPČŠ

Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Zpracovatel: Stavební MST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

325 315,12

D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 790,65	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 861,40	
1	K	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	51,000	32,40	1 652,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/644941121					
		W	Množství bude upřesněno při realizaci stavby					
		W	"Dvory pro provedení foukané izolace"(6*6+3*5)					
		W	Součet					
					51,000		51,000	
2	M	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm	kus	51,000	259,00	13 209,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/55341430					
D		997	Přesun sutě				917,02	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,198	879,00	174,04	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013211					
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,198	251,00	49,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013501					
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,980	11,00	21,78	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013509					
		W	0,198*10/Přepočtené koeficientem množství					
					1,980			
6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,395	1 700,00	671,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/997013811					
D		998	Přesun hmot				12,23	
7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,006	1 470,00	8,82	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998018001					
8	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	0,006	569,00	3,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998018011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				287 160,47	
D		713	Izolace tepelné				271 165,41	
9	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	157,000	311,00	48 827,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/713111131					
		W	Množství bude upřesněno při realizaci stavby					
		W	"bez prostoru kryté terasy a skládku"(5+2,15)*(5*3,5)					
		W	Součet					
					125,125		125,125	
10	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou tl.140mm	m2	170,000	1 120,00	190 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/28376520					
		W	125,125*1,05/Přepočtené koeficientem množství					
					131,381			
11	K	713134411	Tepelná foukaná izolace stěn z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti, tloušťky vrstvy přes 100 do 150 mm	m3	9,708	2 960,00	28 735,68	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/713134411					
		W	Množství bude upřesněno při realizaci stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"obvodové - II. 100mm" D, 1*2,75*(6*3,5+2*(5+2,15))			9,708		
	W		Součet			9,708		
12	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,542	1 020,00	1 572,84	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998713101					
13	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,542	657,00	1 013,09	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998713181					
14	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,542	400,00	616,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998713192					
D 762			Konstrukce tesařské				15 995,06	
15	K	762101961	Výřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách a výřezáním konstrukce s bedněním z desek tvrdých (cementofízkových, cementových, dřevotříškových apod.), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	25,500	120,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762101961					
	W		Množství bude upřesněno při realizaci stavby					
	W		"Otvory pro provedení foukané izolace"(6*6+3*5)*0,5		25,500			
	W		Součet		25,500			
16	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových	m	417,083	14,00	5 839,16	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/762342441					
	W		Množství bude upřesněno při realizaci stavby					
	W		"bez prostoru kryté terasy a skládku - á		417,083			
	W		600mm*2*((5+2,15)*(5*3,5))/0,6		417,083			
	W		Součet		417,083			
17	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,751	7 790,00	5 850,29	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/60514101					
	W		417,083*(0,03*0,05)		0,626			
	W		0,626*1,2 (Přepočtené koeficientem množství)		0,751			
18	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,413	1 710,00	706,23	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998762101					
19	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,413	711,00	293,64	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998762181					
20	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,413	595,00	245,74	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998762194					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				5 864,00	
21	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	8,000	312,00	2 496,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/HZS1291					
	W		"přidružené a pomocné práce"8		8,000			
22	K	HZS2161	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér	hod	8,000	421,00	3 368,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/HZS2161					
	W		"přidružené práce"8		8,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				2 500,00	
23	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/032903000					
	P		Poznámka k položce: Likvidace přídruženého odpadu při provádění stavby.					
D VRN6			Územní vlivy				14 000,00	
24	K	063503000	Práce ve stíněném prostoru	hod	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/063503000					
25	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí	hod	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/064103000					