

## Změnový list

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>01 - HSV+ PSV_ROZPOČET</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	ZL k dodatku č.:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">2</div>
---	----------------------------------	--

**Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13**

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** xxx

<b>Přílohy:</b> 1. Rekapitulace změnových listů 2. Krycí list k ZL č.6 - ZL č.8 3. Rozpočet k ZL ZL č.6 - ZL č.8 4. Fotodokumentace k ZL č.6 - ZL č.8 5. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 6. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

- Změna č.6: Sanace spodního líce ŽB stropu - zatřením cem. omítkou**  
 předmětem změny je provedení vyspravení povrchových poruch ŽB trámových stropů, tak aby zabráněno její další degradaci a tím zastaveno dalšímu snižování únosnosti těchto stropů. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.6. **Celkové navýšení oproti rozpočtu =1 054 696,36 ,-Kč bez DPH**
- Změna č.7 Statická sanace spodního líce ŽB trámových stropů v patrech 1. - 4.NP - podepření IPE**  
 předmětem změny je zajištění statické stability stávajících železobetonových stropních konstrukcí nad rámeček PD, podepření těchto konstrukcí profily IPE. Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.7. **Celkové navýšení oproti rozpočtu =3 026 540,76 ,-Kč bez DPH**
- Změna č.8 Statická sanace horního líce ŽB trámových stropů v patrech 1. - 4.NP - ŽB deska**  
 předmětem změny je zajištění statické stability stávajících železobetonových stropních konstrukcí nad rámeček PD, provedením nadbetonávky hutného cem. betonu s vloženou KARI sítí . Podrobnější popis provedených prací viz KL změny č.8. **Celkové navýšení oproti rozpočtu =1 873 984,14 ,-Kč bez DPH**

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ano
Dopad na PD	ano
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 933 140,81	-1,17%	7 888 362,07	4,79%	5 955 221,26
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx			

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	xxx			
Autorský dozor (AD):	SPAN	xxx			
Technický dozor (TDS):	DPO	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	xxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## REKAPITULACE změnových listů k dodatku č.2 ke SoD č. DOD20202150

**Stavba :** DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa  
**Objednatel :** Dopravní podnik Ostrava a.s.  
**Zhotovitel :** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
6		Sanace spodního líce ŽB stropu - zatřením cem. omítkou	xxx	xxx	xxx
7		Statická sanace spodního ŽB trémových stropů v patrech 1. - 4.NP - podepření IPE	xxx	xxx	xxx
3		Statická sanace horního líce ŽB trémových stropů v patrech 1. - 4.NP - ŽB deska	xxx	xxx	xxx

**Celkem dodatek č.2 Kč bez DPH = 5 955 221,26 -1 933 140,81 7 888 362,07**

**Cena SOD: 172 367 003,51 Kč**

## Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center;"><b>01</b></div>	Číslo změnového listu:  <div style="text-align: center;"><b>6</b></div>
Název změnového listu: <b>Sanace spodního líce ŽB stropu - zatřením cem. omítkou</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** xxx

<b>Přílohy:</b> 1. Rekapitulace změnových listů 2. Krycí list k ZL č.6 - ZL č.8 3. Rozpočet k ZL ZL č.6 - ZL č.8 4. Fotodokumentace k ZL č.6 - 8 5. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 6. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Počet paré:</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

**Popis:**  
 Po odstranění rákosové omítky stropů a následně demontáží dřevěného podbití stropů byl odhalen stávající ŽB trémový strop. Tento strop na první pohled vykazoval značné povrchové poruchy. Zejména chybějící krytí výztuže, odhalenou hlavní výztuž nosných trámů, značné množství povrchových smršťovacích i statických trhlin a nekvalitní provedení vlastní betonáže. Statikem stavby bylo konstatováno, že zjištěné poruchy aktuálně přímo neohrožují plnění nosných funkcí stropních nosných konstrukcí, jedná se ale o poruchy progresivního charakteru, které by dále pokračovaly a postupně by docházelo ke snižování únosnosti monolitických ŽB stropních prvků. Proto byla statikem stavby navržena plošná sanace narušených ploch spodního líce ŽB trémových stropů, tak aby byl postup další degradace zastaven. Plocha narušených míst je v rozsahu cca 70% rozvinuté plochy spodního líce stropů bez spodní hrany trámu, kterou tvoří zabudované dř. bednění. Statikem stavby byla navržena sanace spočívající v několika návazujících krocích (příprava podkladu, penetrace a primární ochrana obnažené výztuže a následně doplnění a reprofilace povrchu stropu polymercementovými sanačními maltami vč. celoplošného uzavíracího nátěru). Po následné konzultaci a vzájemné dohodě, kdy bude stávající strop sloužit pouze jako ztracené bednění, byla navržena sanace narušených míst jednodušším způsobem a to překrytím narušených míst hrubou zatřenou cementovou omítkou SALITH ZT na očištěný a zpenetrovaný povrch.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 054 696,36</b>	<b>0,64%</b>	<b>1 054 696,36</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx			

### Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	xxx	20.10.2021		
Autorský dozor (AD):	SPAN	xxx			
Technický dozor (TDS):	DPO	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	xxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>01</b>	Číslo změnového listu:  <b>7</b>
Název změnového listu: <b>Statická sanace spodního ŽB trámových stropů v patrech 1. - 4.NP - podepření IPE</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** xxx

<b>Přílohy:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozpočet víceprací</li> <li>2. Výpis IPE profilů</li> <li>3. Porovnání cen rozpočtů dle SOD / URS / SUB</li> <li>4. Statický výpočet</li> <li>5. PD návrhu sanace 2.NP - 4.NP</li> </ol>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Předmětem změny je zajištění statické stability železobetonových stropních konstrukcí tvořených ŽB trámovými stropy nad rámec PD. V rámci rekonstrukce a odstranění veškerých skladeb podlah byl společností MARPO proveden stavební průzkum za účelem zhodnocení stavu ŽB nosných stropních konstrukcí a provedeny předběžné statické výpočty, přičemž se prokázalo, že stávající nosné prvky stropů jsou nevyhovující z hlediska mezních stavů použitelnosti, případně i únosnosti. U těchto ŽB stropních konstrukcí byly navíc zjištěny poměrně závažné poruchy, které ohrožují jejich nosné funkce i při stávajících zatěžovacích podmínkách. S ohledem na realizační podmínky, bylo statikem stavby, navrženo jejich ponechání s funkcí tzv. ztraceného bednění a jejich podepření doplněním ocelových stropnic za tepla válcovanými ocelovými nosníky typu IPE240 přišroubovaných k oboustranným úhelníkům L 160x160x15mm ukotvených do stávajícího ŽB věnce mechanickými kotvami. Z důvodu zajištění spolupůsobení nově osazených ocelových profilů se stávající ŽB stropní deskou a zajištění přenosu svislých účinků od nových skladeb je nutno styčné plochy mezi IPE profilem a spodním lícem stropní desky dle možností vyplnit zalitím aktivovanou maltou nebo vyklínovat ocelovými podložkami. Počet a umístění profilů IPE viz samostatné PD jednotlivých řešených stropů.

Projektant	možl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	možl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ano, bude řešeno samostatně
Dopad na PD	ano - doplnění
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-1 933 140,81</b>	<b>-1,17%</b>	<b>4 959 681,57</b>	<b>3,01%</b>	<b>3 026 540,76</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx			

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	xxx	20.10.2021		
Projektový manažer specialista	DPO	xxx			
Autorský dozor (AD):	SPAN	xxx			
Technický dozor (TDS):	DPO	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	xxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Krycí list změnového listu

Název díla: <b>DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>01</b></div>	Číslo změnového listu:  <div style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><b>8</b></div>
Název změnového listu: <b>Statická sanace horního líce ŽB trámových stropů v patrech 1. - 4.NP - ŽB deska</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 16.2.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20202150 a číslo smlouvy zhotovitele D70313/INV/2021/13

**Objednatel:** Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

**Zhotovitel:** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

**Technický dozor stavby/projektu:** xxx

<b>Přílohy:</b> 1. Rozpočet víceprací 2. Výpis materiálu 3. Statický výpočet 4. PD návrhu sanace 2.NP - 4.NP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavby/projektu (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

**Popis:**  
 Předmětem změny je zajištění statické stability železobetonových stropních konstrukcí tvořených ŽB trámovými stropy nad rámeč PD konkrétně horního líce ŽB trámového stropu. V rámci rekonstrukce a odstranění veškerých skladeb podlah byl společností MARPO proveden stavební průzkum za účelem zhodnocení stavu ŽB nosných stropních konstrukcí a provedeny předběžné statické výpočty, přičemž se prokázalo, že stávající nosné prvky stropů jsou nevyhovující z hlediska mezních stavů použitelnosti, případně i únosnosti. U těchto ŽB stropních konstrukcí byly navíc zjištěny poměrně závažné poruchy, které ohrožují jejich nosné funkce i při stávajících zatěžovacích podmínkách. S ohledem na realizační podmínky, bylo statikem stavby, navrženo jejich ponechání s funkcí tzv. ztraceného bednění a podepření jejich spodního líce doplněním ocelovými nosníky typu IPE240 (viz změna č.7). Statická stabilizace horního líce byla zajištěna nadbetonávkou hutného cementového betonu v tl.60mm z betonu min. C20/25 -XC1/Dmax.8mm s konzistencí S4 vyztuženou u spodního líce plošně svařovanými KARI sítěmi KY50 s velikostí oka 150x150mm a tl. drátu 8mm.

Projektant	<b>mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat</b>
Zhotovitel	<b>mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat</b>
Časový dopad na plnění SoD:	ano, bude řešeno samostatně
Dopad na PD	ano - doplnění
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 873 984,14</b>	<b>1,14%</b>	<b>1 873 984,14</b>
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx			

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	HTCZ	xxx	20.10.2021		
Projektový manažer specialista	DPO	xxx			
Autorský dozor (AD):	SPAN	xxx			
Technický dozor (TDS):	DPO	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	xxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## **Vyjádření TDS k předloženému změnovému listu č.2**

### **Akce: DPO - Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa**

Zhotovitel předložil ZL č.2, jež řeší změny č 6. - 8. v rámci realizace rekonstrukce objektu č.p. 494/2 ředitelství DPO.

Změny:

6. Sanace spodního líce ŽB stropu - zatřením cem. omítkou
7. Statická sanace spodního ŽB trémových stropů v patrech 1. - 4.NP - podepření IPE
8. Statická sanace horního líce ŽB trémových stropů v patrech 1. - 4.NP - ŽB deska

Všechny výše uvedené změny týkající se statiky stropních konstrukcí, byly řešeny, připomínkovány a schváleny v rámci pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Změny byly odsouhlaseny jak objednatel, tak autorským dozorem před jejich započítím.

Zhotovitel provedl ocenění VCP a MNP na základě skutečně realizovaných nebo neprovedených výměr při respektování pravidel oceňování změn dle SOD.

Konstatuji, že se změnovým listem č.2 souhlasím jak po stránce výměr, jež odpovídají skutečně provedenému množství, tak také cenově.

Dne: 20.10.2021

xxx, TDS

## Vyjádření autorského dozoru k ZL č. 2

**Stavba :** DPO - rekonstrukce podnikového ředitelství II. Etapa  
**Objednatel :** Dopravní podnik Ostrava a.s.  
**Zhotovitel :** HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 Praha

Seznam změn		
1		Sanace spodního líce ŽB stropu - zatřením cem. omítkou  Provedeno dle zjištěných skutečností po dokončení bouracích prací na základě doporučení statika stavby. Při zpracování PD nebylo možno zjistit stav a skladby stávajících konstrukcí. Souhlasím
2		Statická sanace spodního ŽB trámových stropů v patrech 1. - 4.NP - podepření IPE  Po dokončení bouracích prací byl zjištěn staticky nevyhovující stav stropních konstrukcí . Na základě statického posudku bylo provedeno podepření profily IPE. Souhlasím
3		Statická sanace horního líce ŽB trámových stropů v patrech 1. - 4.NP - ŽB deska  Po dokončení bouracích prací byl zjištěn staticky nevyhovující stav stropních konstrukcí . Na základě statického posudku byla provedena nadbetonávka ŽB deskou tl. 60mm s vloženou KARI sítí. Souhlasím

V Ostravě dne 20.10.2021

xxx  
SPAN s.r.o.