

Stavba:

LC Pod Cábý, Červenka, Bukoryše-výtlučky, koleje aj.0-63 aj.

Místo: LS Rožnov., revír a k.ú.Val.Bystřice

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projekt:

Zhotovitel: DOPRAVAPERNICKÝ s.r.o. (IČ: 08643954)

Zpracov:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 005,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 005,22
D	1		Zemní práce				0,00
D	5		Komunikace pozemní				92 433,60
1	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 048,000	88,20	92 433,60
	W		"LC Pod Cábý (731148)"185*0,8*2*1,5		444,000		
	W		"LC Červenka 1 (711709)"145*0,8*2*1,5		348,000		
	W		"LC Bukoryše (731148)"160*0,8*2		256,000		
	W		Součet		1 048,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 537,00
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	245,000	22,60	5 537,00
	W		185*0,5		92,500		
	W		145*0,5		72,500		
	W		160*0,5		80,000		
	W		Součet		245,000		
D	998		Přesun hmot				11 034,62
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	185,768	59,40	11 034,62

Ve Khotce nad Bečovou

9.11.2021

