LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00105-2021-170

SMLOUVA O DÍLO
č. S947/2021/487

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*")

I.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020
ve věcech technických jedná: Ing. Jan Štěpina, technik vodního hospodářství
tel.: 725 627 437, e-mail: jan.stepina@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

(dále jako „*objednatel*") na straně jedné

a

GEOGRAD s.r.o.
se sídlem V Průhonec 685, 537 03 Chrudim 3
IČO: 27530043
DIČ: CZ27530043
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C24374
zastoupená: Tomášem Linhartem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: Tomáš Linhart , stavbyvedoucí
tel.: +420 602554603 , e-mail: geogardcr@seznam.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1218485359/0800

(dále jako „*zhotovitel*") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*" a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*"):

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **„Oprava oborního plotu Kopidlno - LS Hořice – 2021“**, evidenční číslo zakázky **S947/2021/487**, a to dle projektové dokumentace Oprava oborního plotu v oboře Kopidlno – PD II. etapa - Rezervo vypracované Ing. Jiřím Ježkem, IČO 86992261, sídlo Riegrova 1049, 508 01 Hořice a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Předmětem díla je odstranění náletových dřevin podél oborního plotu, demontáž starých plotových dílců, výroba a montáž nových plotových dílců dle projektové dokumentace, tj. výroba plotových dílců ze zdravého smrkového dřeva, nepoškozeného dřevokazným hmyzem, ani houbami, tlakově impregnovaného, oprava poškozených železobetonových sloupků.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
   - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
   - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
   - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
   - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
   - zajištění fotodokumentace průběhu prací,
   - **zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito úniku zvěře z obory během výstavby.**

   Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 3 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do **31. 12. 2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10. 11. 2021**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 tohoto článku; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3 tohoto článku.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **762 655,37 Kč bez DPH**, slovy sedmsetšedesátdvatisícšestsetpadesátpětkorunčeskýchtřicetsedmhaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
   Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet (příloha této smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

   a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu (příloha této smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

   b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu (příloha této smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
   1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
   ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
   2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
   ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

   c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli po předání díla; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací potvrzený objednatelem.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet provedených měrných jednotek a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
   - jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
   - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Tomáš Linhart, telefon: +420 602554603, e-mail: geogardcr@seznam.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

    a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. **Zároveň potvrzuje, že si je vědom toho, že předmětem díla je oprava hlavního oborního plotu, který slouží k trvalému a dokonalému ohrazení obory, aby zde chovaná zvěř nemohla volně vybíhat. Obora je dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, určena k intenzivnímu chovu zvěře.**

3. **Zhotovitel se zavazuje k přístupu do obory a k pohybu v ní užívat pouze objednatelem určené přístupové cesty. Určené vstupní brány do obory se zhotovitel zavazuje ihned po projetí uzavírat s tím, že u bran se zámkem zajistí jejich trvalé uzamčení i během dne. Konkrétní informace a požadavky budou součástí protokolu o předání staveniště.**

4. **V průběhu stavebních prací, kdy jsou stará plotová pole opravované části oplocení demontována, se zhotovitel zavazuje mít pracoviště pod stálou kontrolou pracovníků, pohybujících se do vzdálenosti max. 30 m od porušeného oplocení. Při vzdálení se pracovníků na větší vzdálenost než 30 m, při krátkodobém opuštění pracoviště během pracovní směny a při opuštění pracoviště po ukončení pracovní směny musí být vzniklé prostupy vždy, důsledně a pevně zahrazeny a zajištěny proti úniku zvěře (např. oborním pletivem s optickými zábranami – tesy) tak, aby v žádném místě nevznikla mezera širší než 15 cm.**

5. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

10. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

11. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon"].

12. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

14. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

20. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

21. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
   - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- fotodokumentaci průběhu prací,
- originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 13, 14, nebo 15 nebo čl. VII. odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 20 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 19 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé takové porušení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení čl. VII. odst. 3 nebo 4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takovéto porušení. V případě vzniku škody na uniklé zvěři je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedle sjednané smluvní pokuty i škodu na uniklé zvěři ve výši vyčíslené objednatelem.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
   - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
   - je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
   - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
   - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 16. nebo čl. VI. odst. 17. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 16. či odst. 17. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby

nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i metadat dle zákona o registru smluv.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha – rozpočet.

V Hradci Králové, dne: 15-11-2021 V CHRUDIMI, dne: 12.11.2021

Za objednatele:

Ing. Karel Fišer

Za zhotovitele:

GEOGARD s.r.o.
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3
IČO: 27530043 DIČ: CZ27530043
mobil: 602 554 603
geogardcr@seznam.cz • www.geogard.cz

Lesy České republiky, s.p. [05]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Oblastní ředitelství východní Čechy
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

LESY ČR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

ITULACE STAVBY

IMPORT

20-2019 - Oprava oborního plotu v oboře Kopidlno - PD II. etapa - Rezervo

CC-CZ:
Datum: 29.10.2021

davatel:
Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**762 655,37**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	762 655,37	**160 157,63**
snížená	15,00%	0,00	**0,00**
Cena s DPH	v	CZK	**922 813,00**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis [redacted]

PITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

IMPORT

ba: 20-2019 - Oprava oborního plotu v oboře Kopidlno - PD II. etapa - Rezervo

sto: Datum: 29.10.2021

adavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**762 655,37**	**922 813,00**
20-2019	Oprava oborního...	762 655,37	922 813,00

ycí LIST SOUPISU PRACÍ

vba:
20-2019 - Oprava oborního plotu v oboře Kopidlno - PD II. etapa - Rezervo

Objekt:
20-2019 - Oprava oborního...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	29.10.2021
Zadavatel:		IČ:	
	Lesy České republiky, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27530043
	GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim	DIČ:	CZ27530043
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Materiál	330 600,44
Montáž	432 054,93
Cena bez DPH	**762 655,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	762 655,37	21,00%	160 157,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**922 813,00**

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

20-2019 - Oprava oborního plotu v oboře Kopidlno - PD II. etapa - Rezervo

ekt: 20-2019 - Oprava oborního...

Místo: | Datum: 29.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. | Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**330 600,44**	**432 054,93**	**762 655,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	30 174,00	329 200,42	359 374,42
1 - Zemní práce	25 020,00	24 144,30	49 164,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 154,00	146 281,20	151 435,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	144 925,20	144 925,20
998 - Přesun hmot	0,00	13 849,72	13 849,72
PSV - Práce a dodávky PSV	200,00	102 854,51	103 054,51
762 - Konstrukce tesařské	0,00	7 967,40	7 967,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	200,00	94 887,11	95 087,11

Soupis PRACÍ

Akce: 20-2019 - Oprava obvodového plotu v obvodě Kopidlno - PD II. etapa - Rezervo

Projekt: 20-2019 - Oprava obvodového...

Místo: | Datum: 29.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. | Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 686, 537 03 Chrudim | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								**762 655,37**	
1	M	15611624	drát vázací černý D 4mm	kg	54,058	67,00		3 621,89	
	PP		drát vázací černý D 4mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Je určen k vázání dřevěných rýglů k železobetonovým sloupům.						
	VV		0,645*38,8480		54,058				
	VV		Součet		54,058				
2	M	31412900	hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 5x150mm	kg	152,508	94,00		14 335,75	
	PP		hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 5x150mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Je určen ke spojení plotové tyče k rýglu.						
	VV		26,918*5,666		152,508				
	VV		Součet		152,508				
3	M	60512130	řezivo stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	35,640	7 920,00		282 268,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		řezivo stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m Poznámka k položce: Poznámka k položce: Frézované tyče ze smrkových půlkuláčů prům. 100 mm, délky 2 500 mm. Frézované rygle ze smrkových půlkuláčů prům. 130 až 140 mm, délky 4 000 mm.						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					359 374,42	
	D	1	Zemní práce					49 164,30	
4	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 500 m2	m2	834,000	30,00	28,95	49 164,30	
	PP		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 500 m2						
	VV		"Z" 834		834,000				
	VV		Součet		834,000				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					151 435,20	
5	K	338121111	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových se zasypáním zeminou	kus	12,000	429,50	250,00	8 154,00	
	PP		Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových se zasypáním zeminou Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zřízení obsazení nebo vyrovnání křivých nebo poškozených železobetonových sloupků čtvercového průřezu 140 x 140 mm, délky 2 400, včetně lisování zeminou.						
	VV		"Z" 12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
6	K	348951260R	Montáž obvodového plotu ze smrkových půlkuláčů výšky 2,30 m	m	417,000		343,60	143 281,20	
	PP		Montáž obvodového plotu ze smrkových půlkuláčů výšky 2,30 m Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž obvodového plotu ze smrkových ockoměných půlkuláčů výšky 2,30 m, včetně dopravy materiálu na místo stavby.						
	VV		"Z" 417		417,000				
	VV		Součet		417,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					144 925,20	
7	K	966003816R	Demontáž obvodového plotu ze smrkových půlkuláčů výšky 2,30 m	m	417,000	0,00	338,80	141 279,60	
	PP		Demontáž obvodového plotu ze smrkových půlkuláčů výšky 2,30 m Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plotová pole ze smrkových ockoměných půlkuláčů výšky 2,30 m a prům. délky 3,20, demontovat z železobetonových sloupků a následně rozebrat na tyče zvlášť a rýgle zvlášť, odstranění a likvidace vázacího drátu						
	VV		"Z" 417		417,000				
	VV		Součet		417,000				
8	K	966052111	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných zeminou	kus	12,000		303,80	3 645,60	
	PP		Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových zasypaných zeminou Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vybourání křivých nebo poškozených železobetonových sloupků čtvercového průřezu 140 x 140 mm, délky 2 400.						
	VV		"Z" 12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
	D	998	Přesun hmot					13 849,72	
9	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 6 m	t	40,984		164,93	6 759,49	
	PP		Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 6 m Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodorovný přesun vybouraných prvků (latě a rýgle) pro oplocení do 7 km, včetně složení do hromad.						
10	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	40,984		173,00	7 090,23	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodorovný přesun vybouraných prvků (latě a rýgle) pro oplocení do 1 km, včetně složení do hromad.						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					103 054,51	
	D	762	Konstrukce tesařské					7 967,40	
11	K	762083122 R	Impregnace řeziva křížové ohrožení 3 a 4 (do 20 mm)	m3	8,432		944,90	7 967,40	

			Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Tlaková impregnace řeziva třída ohrožení 3 a 4 (do hloubky 10 - 20 mm)						
			Poznámka k položce						
			Poznámka k položce: Tlakové impregnace rýplů.						
			"z tab. 1" 8,432		8,432				
			Souce:		8,432				
		783	Dokončovací práce - nátěry					95 087,11	
	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	1 781,583		53,26	94 887,11	
	PP		Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce						
	P		*Poznámka k položce:*						
			Poznámka k položce: Osetření tvů.						
	VV		"z tab. 1" 1781,583		1 781,583				
	VV		Souce:		1 781,583				
13	M	59231121R	*sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 140x140x2400mm*	*kus*	*1,000*	*200,00*		*200,00*	
	PP		sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 140x140x2400mm						
	VV		"z tab. 1"		1,000				
	VV		Souce:		1,000				