

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Sklad Močorka - LC Skalka Uspolka - Most
 Objekt:

Objednávateľ: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotoviteľ: TEON STAV s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 13.5.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	121161223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m ² II vrstvy do 200 mm strojně 1625 "Viz. urční plochy"	m ²	1 625,000	14,50	23 562,50
				1 625,000		
2	162561107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 60 * 2,5 * 2 * 0,5 "přemístění dřívější skrývky - val po obvodu" 1625 * 0,2 "plocha" Součet	m ³	475,000	109,50	52 012,50
				150,000		
				325,000		
				475,000		
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 475	m ³	475,000	18,50	8 787,50
				475,000		
4	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m ²	1 625,000	21,50	34 937,50

5 Komunikace pozemní

5	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm II 80 mm	m ²	1 625,000	92,00	149 500,00
---	-----------	--	----------------	-----------	-------	------------

998 Přesun hmot

6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	256,181	64,00	16 395,58
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem

285 195,58

