

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21075

„III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

O osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ - technický náměstek SSOK (tel.: ██████████)

██████████ vedoucí SÚ Jih

██████████ - vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ - investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

a

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

kontaktní adresa: Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

IČO: 623 60 213

DIČ: CZ 623 60 213

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál

Číslo účtu: 19-776490297/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████ ředitel oblasti Olomouc

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ výrobní ředitel

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

██████████

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby a prodloužení lhůty k provedení díla:

„III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH“

H.

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	9 453 161,77 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	2 287 721,79 Kč
MNP dle dodatku č. 1 bez DPH	- 4 224,00 Kč

<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>11 698 643,56 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	2 456 715,15 Kč
Nová cena včetně DPH	14 155 358,71 Kč

III.

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

Původní termín realizace dle SOD

Lhůta k provedení díla: 75 kalendářních dnů od převzetí staveniště

Nový termín plnění

Lhůta k provedení díla: 107 kalendářních dnů od převzetí staveniště

IV.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 28.7.2021 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.

5. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek č. 1 nabyvá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

IV Olomouci dne

Za objednatele:

Ing. Petr
Foltýnek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.11.18
13:55:12 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek

Ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

Ing. Marek
Němec

Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2021.11.15 19:30:57
+01'00'

KARETA, s.r.o.

Ing. Marek Němec

Jednatel společnosti



Firma:


Soupis objektů s DPH

Stavba: 17Zak00053.1 - III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH - DODATEK

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 245 481,79
OC+DPH: 2 717 032,97

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	IMĚNĚPRÁCE	-42 240,001	-8 870,401	-51 110,401
2	IVICEPRÁCE	2 287 721,791	480 421,581	2 768 143,371



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Z ak00053.1 III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH - DODATEK

1 -42 240,00

Rožpočet: 1 MĚNĚPRÁCE

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5		9	10
5 Komunikace						-42 240,00	
1	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-275,000	153,60	-42 240,00

FR. 0-63

km 550-600: -(600-550)*5,5=- 275,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00053.1 III/4337 DOBROCHOV - PRŮTAH - DODATEK

2 2 287 721,79

Rožpočet: 2 VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						770 900,87	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 434,080	54,86	133 533,63
<i>Celkem: 1 106,400*2,2=2 434,080 [A]</i>							
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
2	015330		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	1 656,864	54,86	90 895,56
<i>Celkem: 627,600*2,64=1 656,864 [A]</i>							
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
3	113327		ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	627,600	329,15	206 574,54

		<p>km 0,000-0,012: 89*0,2=17,800 [A] km 0,012-0,200: 188*5,5*0,2=206,800 [B] km 0,200-0,520 okraje: 320*2*1,00*0,2=128,000 [C] km 0,700-0,950: 250*5,5*0,2=275,000 [D] Celkem: A+B+C+D=627,600 [E] odstranění i materiál ŠD v km 0,600-0,700 je součástí rozpočtu stavby</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
4	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1 106,400	307,21	339 897,14
		<p>km 0,000-0,012: 89*0,3=26,700 [A] km 0,012-0,200: 188*5,5*0,3=310,200 [B] km 0,200-0,520 okraje: 320*2*1,00*0,3=192,000 [C] km 0,600-0,950: 350*5,5*0,3=577,500 [D] Celkem: A+B+C+D=1 106,400 [E]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 				
	2	Základy a zvláštní zakládání				922 899,12
51	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 106,400	658,30	728 343,12

		<p>km 0,000-0,012: 89*0,3=26,700 [A] km 0,012-0,200: 188*5,5*0,3=310,200 [B] km 0,200-0,520 okraje: 320*2*1,00*0,3=192,000 [C] km 0,600-0,950: 350*5,5*0,3=577,500 [D] Celkem: A+B+C+D=1 106,400 [E]</p>				
6	21461C	<p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M2	3138,000	62,00	194 556,00
		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2				
		<p>km 0,000-0,012: 89=89,000 [A] km 0,012-0,200: 188*5,5=1 034,000 [B] km 0,200-0,520 okraje: 320*2*1,00=640,000 [C] km 0,700-0,950: 250*5,5=1 375,000 [D] Celkem: A+B+C+D=3 138,000 [E]</p>				
		<p>Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</p>				
	5	Komunikace				593 921,80
7	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM	M2	275,000	407,00	111 925,00
		<p>km 550-600: (600-550)*5, 5=275,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu</p>				
8	56334 1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	3 138,000	153,60	481 996,80
		FR. 0-63				
		<p>km 0,000-0,012: 89=89,000 [A] km 0,012-0,200: 188*5,5=1 034,000 [B] km 0,200-0,520 okraje: 320*2*1,00=640,000 [C] km 0,700-0,950: 250*5,5=1 375,000 [D] Celkem: A+B+C+D=3 138,000 [E]</p>				

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry