

## Aktualizovaný změnový list nového způsobu založení ohradní zdi D.09.03 - Podklad k dohodě o narovnání

|               |   |                   |             |                                    |
|---------------|---|-------------------|-------------|------------------------------------|
| Název stavby: | Založení části O.Z. D.09.03 v ul. U parku v délce 48,5m | Doba výstavby:    | Objednatel: | Botanický ústav AV ČR Průhonice    |
| Druh stavby:  | Ohradní zed - změna založení                            | Začátek výstavby: | Projektant: | Statika s.r.o. Nuselská 2, Praha 4 |
| Lokalita:     | Průhonice   | Konec výstavby:   | Zhotovitel: |                                    |
| JKSO:         |   | Zpracováno dne:   | Zpracoval:  | Pejchalová                         |

| Č  | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry   | MJ             | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)         |            |             | Cenová soustava  |
|--|--------------|--|----------------|----------|-----------------|----------------------|------------|-------------|------------------|
|  |              |  |                |          |                 | Dodávka              | Montáž     | Celkem      |                  |
| <b>0 VÍCEPRÁCE</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| <i>Poznámka Rozpočet a výkaz výměr je zpracován jako změna PD - způsob založení ohradní zdi, dle nového statického posudku, vypracovaného Ing. A. Ejubović, č. TP014-021 ze dne 18.3.2021. Rozpočet a výkaz výměr feší pouze položky týkající se změny založení. Ostatní související práce jdou z původní PD a výkazu výměr.</i> |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| <b>13 Hloubené vykopávky</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 1  | 132301101    | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup><br><i>Varianta: čistý výkop bez obsypů - obsyp převzít z původního zadání</i>   | m <sup>3</sup> | 12,13    | 924,00          | 0,00                 | 11 203,50  | 11 203,50   | dle CS ÚRS z SoD |
| 2  | 132301109    | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4<br><i>Varianta: procento lepivosti bude upřesněno stav. dozorem na stavbě</i>   | m <sup>3</sup> | 12,13    | 204,75          | 0,00                 | 2 482,59   | 2 482,59    | dle CS ÚRS z SoD |
| <b>16 Přemístění výkopku</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 3  | 167101101    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin tř. 1 až 4<br><i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i><br><i>0,5*0,5*48,5</i>   | m <sup>3</sup> | 16,96    | 173,25          | 0,00                 | 2 938,31   | 2 938,31    | dle CS ÚRS z SoD |
| 4  | 162201211    | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z<br><i>Varianta: vzdálenost dopravy bude upravena v návaznosti na původní nabídkové ceny</i><br><i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i><br><i>0,5*0,5*48,5</i> | m <sup>3</sup> | 16,96    | 194,25          | 0,00                 | 3 294,46   | 3 294,46    | dle CS ÚRS z SoD |
| <b>17 Konstrukce ze zemin</b>  |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 5  | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných<br><i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i><br><i>0,5*0,5*48,5</i>   | m <sup>3</sup> | 16,96    | 26,50           | 0,00                 | 449,44     | 449,44      | RTS I / 2021     |
| <b>19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 6  | 19900002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4<br><i>Varianta: návaznost na soutěžní ceny</i><br><i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i><br><i>0,5*0,5*48,5</i>   | m <sup>3</sup> | 16,96    | 277,50          | 0,00                 | 4 706,38   | 4 706,38    | RTS I / 2021     |
| <b>22 Piloty</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 7  | 226941111R00 | Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m - HEB 140<br><i>4*19</i>   | m              | 76,00    | 1 829,00        | 12 508,15            | 126 495,85 | 139 004,00  | RTS I / 2021     |
| 8  | 224311211R00 | Výplň pilot z C 20/25 portlaského, bez suspenze<br><i>0.070686*(1,8+1,8)*19</i>  | m <sup>3</sup> | 4,83     | 2 700,00        | 13 054,29            | 0,00       | 13 054,28   | RTS I / 2021     |
| <b>26 Vrty</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 9  | 264321111R00 | Vrty zapažené do 380 mm hl.do 5 m hor.3<br><i>Varianta: zemina Tf. F4/F5 cca 1/2 vrtu</i><br><i>19*1,8</i>   | m              | 34,20    | 2 275,00        | 24 564,15            | 53 240,85  | 77 805,00   | RTS I / 2021     |
| 10   | 264041110R00 | Odpažení vrtů průměr do 380 mm<br><i>19*1,8</i>  | m              | 34,20    | 389,00          | 0,00                 | 13 303,80  | 13 303,80   | RTS I / 2021     |
| 11   | 264411111R00 | Vrty nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.4<br><i>Varianta: hotnina Tf. R5/R6</i><br><i>19*(1,8/2)</i>  | m              | 17,10    | 2 885,00        | 18 593,17            | 30 740,33  | 49 333,50   | RTS I / 2021     |
| 12   | 264511111R00 | Vrty nezapažené do 380 mm hl.0-5 m hor.5,6<br><i>Varianta: hotnina Tf. R5/R6</i><br><i>19*(1,8/2)</i>  | m              | 17,10    | 4 930,00        | 33 921,01            | 50 381,99  | 84 303,00   | RTS I / 2021     |
| <b>27 Základy</b>  |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 13   | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30<br><i>0,5*0,5*48,5</i>  | m <sup>3</sup> | 12,13    | 2 960,00        | 32 493,18            | 3 396,82   | 35 890,00   | RTS I / 2021     |
| 14   | 274351111R00 | Bednění základových pasů z prken oboustranné<br><i>0,5*48,5*2</i><br><i>0,5*0,5*6</i>  | m <sup>2</sup> | 50,00    | 517,00          | 12 073,00            | 13 777,00  | 25 850,00   | RTS I / 2021     |
| 15   | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění<br><i>0,5*48,5*2</i><br><i>0,5*0,5*6</i>  | m <sup>2</sup> | 50,00    | 127,00          | 0,00                 | 6 350,00   | 6 350,00    | RTS I / 2021     |
| 16   | 130210140    | tyč ocelová žebírková jakost BST 500S výztuž do betonu D 14mm<br><i>0,605</i>  | t              | 0,61     | 23 205,00       | 7 490,20             | 6 548,83   | 14 039,03   | dle CS ÚRS z SoD |
| <b>H15 Objekty pozemní zvláštní</b>  |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 17   | 998152122R00 | Přesun hmot, zvláštní obj. monol.<br><i>12,437+0,642+32,42</i>   | t              | 45,50    | 552,00          | 0,00                 | 25 115,45  | 25 115,45   | RTS I / 2021     |
| <b>Celkem vícepráce:</b>   |              |  |                |          |                 | <b>509 122,74 Kč</b> |            |             |                  |
| <b>0 MĚNĚPRÁCE</b>   |              |  |                |          |                 |                      |            |             |                  |
| 18   | 977151111    | Jádrové vrty diamantovými korunkami průměru 35 mm<br>(do stavebních materiálů železobetonu, betonu, cihel, obkladů, kamene)  | m              | -141,00  | 1 722,00        | 0,00                 | 0,00       | -242 802,00 | dle CS ÚRS z SoD |
| 19   | 585555-R1    | malta zálivková<br>cementové mléko   | kg             | -282,00  | 15,75           | 0,00                 | 0,00       | -4 441,50   | dle CS ÚRS z SoD |
| <b>Celkem méněpráce:</b>   |              |  |                |          |                 | <b>-247 243,50</b>   |            |             |                  |
| <b>Celkový rozpočet změnového listu</b>  |              |  |                |          |                 | <b>261 879,24</b>    |            |             |                  |

|   |               |
|---|---------------|
| Původní rozpočet změnového listu k dodatku č. 3 SoD | 277 293,21 Kč |
| Nový rozpočet k dohodě o narovnání                  | 261 879,24 Kč |
| Částka k dohodě o narovnání                         | 15 413,97 Kč  |