

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021

Objekt:

0104 - D.1.4. Elektroinstalace

KSO: 801 72 53

Místo: St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12121

Datum: 16.09.2021

CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Střední škola, Rokycany

IČ: 18242171

DIČ: CZ18242171

Uchazeč:

OTIS a.s.

IČ: 423 24 254

DIČ: CZ42324254

Projektant:

SEAP s.r.o.

IČ: 07727755

DIČ: CZ07727755

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 320,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 320,00	21,00%	2 167,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	12 487,20
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021

Objekt:

0104 - D.1.4. Elektroinstalace

Místo: St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany

Datum: 16.09.2021

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: SEAP s.r.o.

Uchazeč: OTIS a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 320,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 002,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 002,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 312,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 312,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6,00
VRN9 - Ostatní náklady	6,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna 2 ks výtahů v budově č. p. 1026/II, ul. Františka Kotyzy, Rokycany, 0482021

Objekt:

0104 - D.1.4. Elektroinstalace

Místo: St. p. č. 3782, Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany

Datum: 16.09.2021

Zadavatel: Střední škola, Rokycany

Projektant: SEAP s.r.o.

Uchazeč: OTIS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 320,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 002,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 002,00	
1	K	940R4495010	Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže	ks	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.</i>					
2	K	741R4495040	Zednické výpomoci při montážích elektrozařízení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 312,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 312,00	
3	K	741R4401010	Odpojení stávajících rozvaděčů výtahů od elektrické energie	ks	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní montážní práce</i>					
4	K	741R4401020	Demontáž stávající elektroinstalace strojoven výtahů	ks	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní montážní práce</i>					
5	K	741R4401030	Demontáž stávajících rozvaděčů obou výtahů	ks	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní montážní práce</i>					
6	K	741R4401040	Připojení nových elektrických zařízení strojoven výtahů	ks	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní montážní práce</i>					
7	K	741R4401050	Provedení kontroly funkčnosti stávajících hlavních vypínačů a přírodních kabelů	ks	2,000	1,00	2,00	
8	K	741R4401060	Připojení výtahů na stávající nově zrevidované "HP"	ks	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní montážní práce</i>					
9	K	741R4401070	Dodávka a montáž LED svítidla pro běžné osvětlení, nástěnné, krytí IP44, 230V.	ks	6,000	700,00	4 200,00	
10	K	741R4401080	Dodávka a příprava na montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	24,000	50,00	1 200,00	
11	K	741R4401090	Dodávka a příprava na montáž vodiče CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	18,000	50,00	900,00	
12	K	741R4401100	Kompletní spínač jednopólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže	ks	2,000	500,00	1 000,00	
13	K	741R4401110	Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				6,00	
14	K	741R4495050	část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi rozvaděčů.	soub.	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.</i>					
15	K	741R4495020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	2,000	1,00	2,00	
P			<i>Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.</i>					
16	K	741R4495060	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení	hod.	2,000	1,00	2,00	