

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8-2021

Stavba: Pod Hrádečkovou hrází- čištění

KSO:
Místo: Třeboň

CC-CZ:
Datum: 18.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **289 932,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	289 932,50	60 885,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **350 818,33**
v **CZK**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-2021

Stavba: Pod Hrádečkovou hrází- čištění

Místo: Třeboň

Datum: 18.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		289 932,50	350 818,33
8-2021-1	SO 01 Prostřední stoka ř.km 5,680-5,910	88 057,50	106 549,58
8-2021-2	SO 02 Podřezanská stoka ř.km 0,000-0,400	186 875,00	226 118,75
8-2021-3	VON	15 000,00	18 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pod Hrádečkovou hrází - čištění

Objekt:

8-2021-1 - SO 01 Prostřední stoka ř.km 5,680-5,910

Místo:

Třeboň

Datum:

18.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 057,50	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					88 057,50	
D	1	Zemní práce					88 057,50	
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kofení průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	170,000	50,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111203201</small></p> <p><small>Poznámka k souboru cen:</small></p> <p><small>1. Cenu -3201 lze použít i pro LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m². 2. Ceny jsou určeny pro případy, kdy se kofeny (pařezy) ponechají v půdě z důvodu stabilizace území. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují cenou souboru cen 162. 5. Vodotvorné přemístění smyčkových křovin, katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství jednotlivě se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obvodovými křivkami korun jednotlivých křovin a stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se pátýrně překrývají, je-li tento součet ploch větší než půdorysná plocha slavenišť, počítá se pouze s plochou slavenišť. 6. Ponechané pařezy a kofeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem; v této výšce se také měří průměr kmene.</small></p>					
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101</small></p> <p><small>Poznámka k souboru cen:</small></p> <p><small>1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy slavenišť. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé země, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odřezání kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kofenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užívat v případě, kdy je nutné odstranění stromu po částech; tyto práce lze oceňovat odlišnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</small></p>					
5	K	125703311	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpěvněným	m ³	81,600	200,00	16 320,00	CS ÚRS 2021 01
			<p><small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/125703311</small></p> <p><small>Poznámka k souboru cen:</small></p> <p><small>1. Čištění melioračních kanálů se zpevněným dnem: a) štěrkem, se oceňuje cenami -3301, -3311 nebo -3321 b) štěrtem, se oceňuje cenami -3302, -3312 nebo 3322. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek, b) odstranění napadlých organických nebo anorganických hmot nad úrovní naplavené vrstvy. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodotvorné přemístění násovu na vzdálenost přes 3 m; toto přemístění se oceňuje cenami souboru cen 162. 4. Vodotvorné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.</small></p>					
6	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m ²	177,500	25,00	4 437,50	CS ÚRS 2021 01
			<p><small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111</small></p> <p><small>Poznámka k souboru cen:</small></p> <p><small>1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodotvorných nebo ve sklonu do 1,5 pod zpevněnou plochu jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ruhy pro podzemní vedení), úrovně apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavě šířky do 3 m přetrážených svahů, pro urovňování úra sítěčnic a železných příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování tvrdých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</small></p>					
3	K	R001	Likvidace větví z kácených a odstraňovaných stromů	ks	19,000	2 000,00	38 000,00	
	P		<p><small>Poznámka k položce:</small></p> <p><small>Není možno pářit větvě v CHKO, nutno provést drcení křovin štěpkováním, s rozprostřením na místě, bez odvozu</small></p>					
4	K	R002	Likvidace odstraněných křovin	m ²	170,000	100,00	17 000,00	
	P		<p><small>Poznámka k položce:</small></p> <p><small>Není možno pářit větvě v CHKO, nutno provést drcení křovin štěpkováním, s rozprostřením na místě, bez odvozu</small></p>					

SOUPIS PRACÍ

Slavba: Pod Hrádečkovou hrází- čištění
 Objekt: 8-2021-2 - SO 02 Podřezanská stoka ř.km 0,000-0,400

Místo: Třeboň
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.8.2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							186 875,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 875,00	
D	1		Zemní práce				186 875,00	
1	K	111203201	Odstránění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 https://podminly.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111203201	m2	1 200,000	50,00	60 000,00	CS ÚRS 2021 01
			On-line PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -3201 lze použít i pro LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 2. Ceny jsou určeny pro případy, kdy se kořeny (pařezy) ponechávají v půdě z důvodu stábního území. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naklizení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují cenou souboru cen 162.3. 5. Vodorovné přemístění smýcených křovin, katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými kůrkami korun jednotlivých křovin a stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se půdorysně překrývají; je-li tento součet ploch větší než půdorysná plocha staveníště, počítá se pouze z plochou staveníště. 6. Ponechané pařezy a kořeny nesmí být přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem; v této výšce se také měří průměr kmene.					
2	K	112101101	Odstránění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
			On-line PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveníště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze suseditého pozemku, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na seba kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromů po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.					
7	K	112101102	Odstránění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	365,00	1 825,00	CS ÚRS 2021 01
			On-line PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveníště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze suseditého pozemku, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na seba kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromů po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.					
3	K	125703311	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným https://podminly.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/125703311	m3	147,500	180,00	26 550,00	CS ÚRS 2021 01
			On-line PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Čištění melioračních kanálů se zpevněným dnem: a) štěrkem, se oceňuje cenami -3301, -3311 nebo -3321 b) štětem, se oceňuje cenami -3302, -3312 nebo 3322. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek, b) odstranění napadlých organických nebo anorganických hmot nad úrovní naplavené vrstvy. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění násovu na vzdálenost přes 3 m; toto přemístění se oceňuje cenami souboru cen 162... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.					
4	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění https://podminly.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111	m2	500,000	25,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
			On-line PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřezávaných ploch (v zářezích i na násypách) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ryh pro podzemní vedení), dřevování apod. a dále, předepsané projekt urovňování pláňe z jehlo dřevu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušovaných svahy, pro urovňování dna stěnicích a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvajících svahů do projekovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
5	K	R001	Likvidace větví z kácených a odstraňovaných stromů	ks	7,000	2 000,00	14 000,00	
			P					
			Poznámka k položce: Nelze počítat s větví v CHKO, nutno provést drcení křovin štěpkováním, s rozprostřením na místě, bez odvozu					
6	K	R002	Likvidace odstraněných křovin	m2	700,000	100,00	70 000,00	
			P					
			Poznámka k položce: Nelze počítat s větví v CHKO, nutno provést drcení křovin štěpkováním, s rozprostřením na místě, bez odvozu					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pod Hrádečkovou hrází- čištění

Objekt: 8-2021-3 - VON

Místo: Třeboň
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.8.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 000,00	
D	N00	VON					15 000,00	
1	K	R001	Shrabání a ekologická likvidace pokoseného travního porostu a divokého porostu v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	R002	Uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou do původního stavu včetně protokolárního předání majitelům	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	R003	Osazení dopravního značení práce na silnici, včetně průběžného čištění komunikace během provádění prací	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	