

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC Slavnická	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel		03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.07.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	91 502,34	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		91 502,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 91 502,34

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	91 502,34	19 215,49

celkem s DPH 110 717,83

Přípočty a odpočty

objedná zadavatel	0,00
uzavavá doložka	0,00
vyhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Slavnická
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:
 Datum: 8. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	R	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dělnic strojně v zářezech mimo skalinách se zhutněním	m2	1 665,000	26,10	0,00	43 456,50	43 456,50	0,000
					0,00			43 456,50		0,000
5 Komunikace pozemní										
4	R	564831 R1	Doplnění podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm v erozní rýze	m2	68,000	106,00	0,00	7 208,00	7 208,00	15,640
3	R	564851 R4	Doplnění podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm v erozní rýze	m2	104,000	152,00	0,00	15 808,00	15 808,00	43,066
6	R	566301111	Úprava dosavadního krytu z kaménka drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vrácením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	315,000	58,10	0,00	18 301,50	18 301,50	31,021
					0,00			41 317,50	41 317,50	89,717
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
2	R	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (molykami)	m	54,000	18,50	0,00	1 004,40	1 004,40	0,000
					0,00			1 004,40		0,000
998 Přesun hmot										
5	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytlem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	89,717	63,80	0,00	5 723,94	5 723,94	0,000
					0,00			5 723,94	5 723,94	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkem

0,00

91 502,34

91 502,34

89,717

