

DÍLČÍ VÝZVA č. 15

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, investiční technik
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Poskytovatel:

REBUT s.r.o.
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX, technický ředitel a jednatel společnosti
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“

Název akce: P6_Obnova_VO_Dlabačov_Osvětlení_prostoru_tramvajové_točny

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah činností:

V rámci obnovy VO je připravena v koordinaci s TSK a MČ P6, ve spolupráci s Dopravním podnikem obnova a celkové prosvětlení tramvajové točny s nadchody v pražském Dlabačově. Zde bude nově rozvedena kabelová trasa v betonovém tělese s napojením na světelné místo viz PD a dle položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Svítidla, budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Projektovou dokumentací (příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s..

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 6 –Břevnov, dle PD této dílčí výzvy

3. Termín provedení činností:

Zahájení akce je 09.11.2021 a ukončení se předpokládá ke 30.11.2021

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatel požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	128 280,20	
Cena bez DPH:	Kč
	26 938,84	
DPH 21%:	Kč
	155 219,04	
Cena vč. DPH:	Kč

6. Přílohy:

- č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)
- č.2 - Projektová dokumentace
- č.3 - Kladná výchozí revize před realizací

Datum vystavení výzvy Objednatel:

09.11.2021

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

Za Objednatele:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

technický ředitel a jednatel společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1 "Dílní výzva č.15 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum: **5.11.2021**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **REBUT s.r.o.**
 Akce: **Obnova_VO_Osvetleni_Dlabačov**
 Rozsah: **Výměna svítidel na mostním tranvajovém nadchodu Dlabačov**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál zhotovitel celkem	11 640,00 Kč
Materiál zhotovitel	11 640,00 Kč
Materiál dodatek	0,00 Kč
Montáž	116 640,20 Kč
- demontáže	0,00 Kč
- elektromontáže	20 187,00 Kč
- zemní práce	62 299,00 Kč
- ostatní práce	34 154,20 Kč
- práce stanovené dotktem	0,00 Kč
CELKEM zhotovitel	128 280,20 Kč

Příloha č. 1 "Dílní výzva č.15 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: REBUT s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL

Veřejná zakázka - Obnova zařízení veřejného osvětlení					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál					
98	kabel CYKY 5x2,5 mm ²	m			
108	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušební a soulad s normami EU.	kus			
112	Drát zemnicí FeZn 10	m			
114	Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec)	kus			
115	Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm (nad rámec)	kus			
116	Chránička korugovaná dn 63	m			
117	Chránička korugovaná dn 110	m			
118	Beton C20/25 (nad rámec)	m ³			
119	Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít původní např. z důvodu změny průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný	kus			
				Celkem za Materiál	11 640,00 Kč

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: REBUT s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Veřejná zakázka : **Obnova zařízení veřejného osvětlení**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
Celkem za Demontáže					0,00 Kč

2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
30	Montáž svítidla vč. zapojení	ks			
39	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm ² do výkopu, včetně zatažení do chráničky	m			
41	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m			
42	Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu) do fasády domu vč. finálního povrchu	m			
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
50	Pokládka korugované chráničky do dn=63mm	m			
Celkem za Elektromontáže					20 187,00 Kč

3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
N3	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m			
N11	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²			
N15	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²			
64	Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m			
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
Celkem za Zemní práce					62 299,00 Kč

4. Ostatní práce					
80	Zřízení staveniště	kpl			
81	Inženýring (vč. získání výkopového povolení)	kpl			
82	Vytyčení inženýrských sítí	m			
83	Geodetické zaměření kabelových tras	km			
84	Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks			
86	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks			
87	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy	kpl			
90	Prořez zeleně včetně povolení	h			
92	Sazba pro ostatní činnosti - pomocné práce	h			
Celkem za Ostatní práce					34 154,20 Kč

Zpracoval:

Tel.:

E-mail:

Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: Praha 6 - Dlábačov - Břevnov

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice	
1	601866	0291	Diskařská	J	10.0	VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95	MC12 70W (10000337, 10001147)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	P1 1200/145
2	není	291	Dlábačov	není	není	není	NENÍ	není	není	není	
3	není	291	Dlábačov	není	není	není	NENÍ	není	není	není	
4	není	291	Dlábačov	není	není	není	NENÍ	není	není	není	

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice	
1	601866	291	Diskařská	J	10.0	VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95	MC12 70W (10000337, 10001147)	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	P1 1200/145
2	není	291	Dlábačov	NENÍ	NENÍ	DURGA 9 3K1/830 4DIM, RAL7021	NENÍ	SIFF 5X2,5 (CYKY 5X2,5)	0	NENÍ	
3	není	291	Dlábačov	NENÍ	NENÍ	DURGA 9 3K1/830 4DIM, RAL7021	NENÍ	SIFF 5X2,5 (CYKY 5X2,5)	0	NENÍ	
4	není	291	Dlábačov	NENÍ	NENÍ	DURGA 9 3K1/830 4DIM, RAL7021	NENÍ	SIFF 5X2,5 (CYKY 5X2,5)	0	NENÍ	

SVÍTLIDLO

Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP					
				DURGA 9 3K1/830 4DIM, RAL7021	
				CELKEM	3

