

## Změnový list č. 5

### Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

Datum vydání požadavku:

14.09.2021

Adresa objednatele:  
**Hotelová škola Mariánské Lázně**  
Komenského 449/2  
Mariánské Lázně

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**ANGLICKÝ DVOREK - KOTELNA**

#### Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**  
Nebylo obsahem projektové dokumentace

#### Popis stávajícího stavu:

Po odstranění stávajících vrstev zpevněné plochy byl odkryt anglický dvorek přiléhající ke kotelně. Sloužil zřejmě jako transportní otvor pro objemné technologické části. Svislé konstrukce byly vyžděné a pod úrovní komunikace byl zastropen betonovou deskou.

#### Popis nového řešení:

Nové řešení bylo navrženo na základě požadavku objednatele zhotovitelem a schváleno autorským dozorem (AD)

#### Návrh projektového řešení:

Řešení spočívá v odstranění částí zasahujících do konstrukčních vrstev nové komunikace. Vyzdění nového menšího anglického dvorku pro možnost větrání podzemního podlaží. Požaduje se provedení zhutněného zásypu převážné části původního prostoru do úrovně pláňe.



## Změnový list č. 5

Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“

### Zdůvodnění změny:

Změna vyvolána odkrytím neznámého montážního prostoru a jeho skutečného rozsahu. Provedení úprav zahrnujících odstranění částí zasahujících do konstrukčních vrstev parkoviště a zasypaní prostorů je nezbytné pro provedení parkoviště.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Není

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Daná skutečnost může mít vliv na termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Zvýšení kvality - ano.

Cena díla se zvyšuje o **19 292,58 Kč bez DPH.**

Hodnota díla	Změna závazku		%
	Změna dle ZL v  x		
	Rozšíření (+)	Zúžení (-)	
	19 292,58 Kč	0,00 Kč	
3 398 280,20 Kč	19 292,58 Kč		0,57

### Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek, souhlasím

Datum: 14.09.2021

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. zastoupený: Bc. Zdeněk Sopor	zhotovitel	
---	------------	--

### Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing. arch Dalibor Urbanec	projektant	
---------------------------	------------	--

### Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Bez připomínek.

Datum: 14.09.2021

Ing. Ivan Hložek	technický dozor stavebníka	
------------------	----------------------------	--

### Vyjádření objednatele:

Bez připomínek

Datum: 14.09.2021

Ing. Jiří Chum	Ředitel školy	
Ing. Tomáš Walik	Ekonom školy	

Přílohy: položkový rozpočet



## Změnový list č. 5

### Stavba: „Oprava komunikace a parkoviště v areálu Hotelové školy“



#### Položkový rozpočet

#### SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZL č. 5 - Anglický dvorek - transportní otvor do kotelny

Místo

Datum: 14.09.2021

Zadavatel

Hotelová škola Mariánské Lázně p.o.

Projektant:

Zhotovitel

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 292,58</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 292,58	
	D	1	Zemní práce				5 913,22	
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,568	236,00	1 314,05	
	VV		1,6*2,9*1,2		5,568			
2	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	11,136	413,00	4 599,17	
	D	2	Zakládání				4 930,00	
3	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,860	1 550,00	4 433,00	
	VV		0,5*1,1*2		1,100			
	VV		1,6*1,1		1,760			
	VV		<b>Součet</b>		<b>2,860</b>			
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,010	49 700,00	497,00	
	VV		(2*1*2*2)*0,4/1000*1,1 "výztuž průměr 8 mm+10% ztratiné"		0,004			
	VV		(3*0,4*2*5)*0,4/1000*1,1 "výztuž průměr 8 mm+10% ztratiné"		0,005			
	VV		(1,1*2)*0,4/1000*1,1 "výztuž průměr 8 mm+10% ztratiné"		0,001			
	VV		<b>Součet</b>		<b>0,010</b>			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 397,60	
5	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,998	1 200,00	2 397,60	
	VV		2,9*0,9*0,3*2		1,566			
	VV		1,6*0,9*0,3*1		0,432			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1,998</b>			
	D	997	Přesun sutě				4 281,14	
6	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,595	318,00	1 143,21	
	VV		3,595		3,595			
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,595	59,78	214,91	
	VV		3,595		3,595			
8	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	75,495	13,48	1 017,67	
	VV		3,595*21		75,495			
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,595	530,00	1 905,35	
	VV		3,595		3,595			
	D	998	Přesun hmot				1 770,62	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,136	159,00	1 770,62	