

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objízdne komunikace v areálu CDH“
č. Objednatele: S 0185/2021, uzavřena dne 15. 6. 2021

Smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, Praha 1, 110 00

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED] náměstkyní sekce Ekonomika a
provoz NK ČR

(dále jen „Objednatel“ nebo „Národní knihovna ČR“)

a

JP-ČADIL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185150

se sídlem: Poděbradská 227/6, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 24169846

DIČ: CZ24169846

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Ing. Jiří Čadil

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Úvod

Dodatek č. 1 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě o dílo na stavební práce pro realizaci akce „Rekonstrukce objízdne komunikace v areálu CDH“; jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a na základě nově zjištěných skutečností, přičemž dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla. Současně při provádění stavebních prací bylo zjištěno porušení kanalizační přípojky vedené pod severní částí rekonstruované komunikace. Z tohoto důvodu je potřeba prodloužit i dobu plnění dle Smlouvy č. S 0185/2021 ze dne 15.6. 2021.

Dodatek č. 1 uzavírá Objednatel, jakožto zadavatel předmětné veřejné zakázky v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

ČI. I

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 11.3, čl. XI. Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly, že se tato Smlouva k okamžiku účinnosti Dodatku č. 1

mění takto:

V článku II. Smlouvy č. S 0185/2021 ve spojení s přílohou č. 1 se doplňuje předmět plnění o dodatečné stavební práce a dodávky ze ZL č. 01 a 02, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku č. 1.

V článku III. Místo plnění a doba plnění se pozměňuje odstavcem 3.3 takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat sjednané dílo nejpozději do 19.12. 2021“.

V článku V. Cena za dílo se doplňuje odstavcem 5.9 v tomto znění:

Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky cenu v celkové výši **246 525,89 Kč bez DPH**. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se splatností 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu Objednateli na e-mailovou adresu Objednatele fakturace@nkp.cz.

Specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v Příloze č. 1, cenová rekapitulace je Přílohou č. 2, rozpočet jednotlivých změnových listů je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 1.

ČI. II

Sjednaná cena za dodatečné stavební práce a dodávky dle Dodatku č. 1 byla stanovena dohodou obou Smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná.

ČI. III.


Ostatní ujednání Smlouvy č. S 0185/2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis Zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy: č. 1 – specifikace změn díla č. 01 a 02
č. 2 – cenová rekapitulace změnových listů
č. 3 – rozpočet změnových listů č. 01 a 02

V Praze, dne: 15.11.2021

Za Objednatele:



Náměstkyně sekce Ekonomika a provoz NK ČR

V Praze, dne: 15.11.2021

Za Zhotovitele:



Ing. Jirí Čadil
jednatel

Specifikace změn

Rekonstrukce objízdne komunikace v areálu CDH

Změna č. 01

Název: Veřejné osvětlení

V rámci stavby bude provedena stavební příprava pro budoucí doplnění veřejného osvětlení podél rekonstruované komunikace, aby byl při budoucí instalaci osvětlení vyloučen opětovný zásah do zrekonstruované vozovky. Stavební příprava zahrnuje osazení stožárových pouzder vč. betonových patek, zemnicích pásků a chrániček pro budoucí zatažení kabelů veřejného osvětlení. Jedná se o dodatečný požadavek investora.

Změna č. 02

Název: Kontrola kanalizace

V rámci stavebních prací byla na východní části komunikace pod stávající konstrukcí vozovky nalezena kanalizační stoka vč. 5 šachet, která nebyla z dostupných podkladů známa a ani správce areálu nebyl s jejím umístěním obeznámen. Pro ověření její funkčnosti bylo provedeno její pročištění, vyčerpání vody z jednotlivých šachet a jejich monitoring. Následně bylo rozhodnuto o ponechání stoky a úpravě revizních šachet včetně výškového vyrovnání a doplnění poklopů na povrchu rekonstruované vozovky, aby byla v budoucnu umožněna revize stoky bez zásahu do zrekonstruované vozovky. Jedná se o novou skutečnost, zjištěnou v průběhu stavebních prací.

Dodatek č. 1 - cenová rekapitulace			
Rekonstrukce objízdny komunikace v areálu CDH			
	ODPOČET	PŘÍPOČET	CELKEM
ZL č.01 - Veřejné osvětlení	0,00		
ZL č.02 - Kontrola kanalizace	0,00		
Celkem dodatek č.1	0,00	246 525,89	246 525,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba NK

Objekt:

SO - VO

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JP-ČADIL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	Popis položky	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	Pol18	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	210,000	
2	K	Pol20	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	210,000	
3	K	Pol28	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3	m	210,000	
4	K	Pol31	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny tř. 3	m	210,000	
5	K	Pol32	Odvoz zeminy a vybouraných hmot do 1 km	m3	60,000	
6	K	Pol39	trubka ohebná KOPODUR 70	m	210,000	
7	K	Pol50	stožárové pouzdro	ks	7,000	
9	K	Pol25	obetonování stožárového pouzdra	m3	4,000	
8	K	Pol55	drát FeZn 10	m	225,000	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NK

Objekt:

SO - Kontrola kanal.

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

JP-ČADIL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
6	K	R001	Výměna betonových prvků, dodání nových poklopů	kpl	5,000		
D 1 Zemní práce							
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	28,000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
2	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	95,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
3	K	938431111	Čištění šachet průměru přes 80 do 120 cm a hl do 5 m s odstraněním kalů do tl 0,1 m	kus	4,000		
4	K	938431118	Příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky šachty	m	8,000		
D 997 Přesun sutě							
5	K	997013511	Odvoz a likvidace kalu	t	8,139		
VV			(4*(3,14*0,36*1))*1,8			8,139	