

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5/11/2021

**Stavba:** LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

KSO:  
Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

CC-CZ:  
Datum: 10.11.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ: 653 44 804  
DIČ: XXXXXXXXXX

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>167 937,80</b>
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>167 937,80</b>	<b>35 266,94</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>203 204,74</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5/11/2021

**Stavba:** LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>167 937,80</b>	<b>203 204,74</b>
1	LC Vlčina	3 825,00	4 628,25
2	LC První alej	11 056,00	13 377,76
3	LC Druhá alej	42 704,00	51 671,84
4	LC Černá alej	101 738,00	123 102,98
5	LC Příční	8 614,80	10 423,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**1 - LC Vlčina**

KSO:

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 825,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 825,00	21,00%	803,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 628,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**1 - LC Vlčina**

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 825,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 825,00

D 1 Zemní práce 425,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	5,000	85,00	425,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV "vyhloubení zemního průlehu a péra na odtoku"5 5,000

VV Součet 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 400,00

2	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	40,000	85,00	3 400,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV "obnova odvodňovacího příkopu" 40 40,000

VV Součet 40,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**2 - LC První alej**

KSO:

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**11 056,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 056,00	21,00%	2 321,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**


**v CZK**

**13 377,76**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**2 - LC První alej**

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**11 056,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 056,00

D 5 Komunikace pozemní 8 250,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	75,000	110,00	8 250,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "frakce 0/32"

VV "10 úsek" 20\*1\*2 40,000

VV "11 úsek" 10\*3,5 35,000

VV Součet 75,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150,00

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	50,000	23,00	1 150,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV "10 úsek" 20\*0,5\*2 20,000

VV "11 úsek" 30\*0,5\*2 30,000

VV Součet 50,000

D 998 Přesun hmot 1 656,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,875	64,00	1 656,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**3 - LC Druhá alej**

KSO:

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**42 704,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 704,00	21,00%	8 967,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**


**v CZK**

**51 671,84**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**3 - LC Druhá alej**

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**42 704,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 42 704,00

D 5 Komunikace pozemní 33 000,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	300,000	110,00	33 000,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "frakce 0/32"

VV "u chaty " 20\*2 40,000

VV "1 úsek" 3,5\*20 70,000

VV "2 úsek" 3,5\*20 70,000

VV "7 úsek" 20\*1\*2 40,000

VV "8 úsek" 20\*1\*2 40,000

VV "9 úsek" 20\*1\*2 40,000

VV Součet 300,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 080,00

4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m	m	20,000	85,00	1 700,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m

VV obnova odvodňovacího příkopu

VV "8 úsek" 20 20,000

VV Součet 20,000

2	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	60,000	23,00	1 380,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV "7 úsek" 20\*0,5\*2 20,000

VV "8 úsek" 20\*0,5\*2 20,000

VV "9 úsek" 20\*0,5\*2 20,000

VV Součet 60,000

D 998 Přesun hmot 6 624,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	103,500	64,00	6 624,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**4 - LC Černá alej**

KSO:

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**101 738,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 738,00	21,00%	21 364,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**


**v CZK**

**123 102,98**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**4 - LC Černá alej**

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**101 738,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 101 738,00

D 5 Komunikace pozemní 79 750,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	725,000	110,00	79 750,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "frakce 0/32"

VV "3+4 úsek" 3,5\*100 350,000

VV "5 úsek" 3,5\*50 175,000

VV "6 úsek" 100\*1\*2 200,000

VV Součet 725,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 980,00

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	260,000	23,00	5 980,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV "3+4 úsek" 100\*0,5\*2 100,000

VV "5 úsek" 50\*0,5\*2 50,000

VV "6 úsek" 110\*0,5\*2 110,000

VV Součet 260,000

D 998 Přesun hmot 16 008,00

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	250,125	64,00	16 008,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**5 - LC Příční**

KSO:

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

CC-CZ:

Datum: 10.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

IČ:

653 44 804

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 614,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 614,80	21,00%	1 809,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 423,91**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC sdružená zakázka na opravu LC na revíru Mohelno

Objekt:

**5 - LC Příční**

Místo: k.ú. KLaderuby nad Oslavou

Datum: 10.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Firm Jiří Krejčí, Pod Hlinkem 224/3, 66491 Ivančice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**8 614,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 8 614,80

D 5 Komunikace pozemní 6 600,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	60,000	110,00	6 600,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "frakce 0/32"

VV "12 úsek" 30\*1\*2

60,000

VV Součet

60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 690,00

2	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	30,000	23,00	690,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV "12 úsek" 30\*0,5\*2

30,000

VV Součet

30,000

D 998 Přesun hmot 1 324,80

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,700	64,00	1 324,80
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu