



Příloha č. 1 - Specifikace Díla

Příloha č. 2 - Soupis prací

Za Objednatele: I [REDACTED] vedoucí SSÚD

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## **Příloha č. 1 – Specifikace díla**

Dílčí veřejná zakázka v rámci Rámcové smlouvy  
„Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 - část 16, ev. č. 01PU-003321“  
**D46 VDZ barva – obnova VDZ po plošných opravách**

Předmětem díla je provedení obnovy vodorovného dopravního značení na dálnici D46 v km 4,2 – MUK 230 P/L, které bylo odstraněno v rámci oprav CB a AB povrchů.

Obnova stávajícího VDZ bude provedena retroreflexní barvou. Přestříkány budou všechny čáry v uvedeném úseku dle soupisu prací. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodících proužků včetně jejich umístění a kadence).

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz [REDAKCE]. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze taková barva, pro kterou zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním co nejméně rušen a omezován. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započítáním prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

DIO zajistí Objednatel.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz [REDAKCE]).


Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Objednávky“ - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.



Záruční doba: 24 měsíců pro práce týkající se VDZ v barvě.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.

**Příloha č. 2 - Soupis prací VDZ barva - SSÚD 20 D46 4,2 - MUK 230**

Pořadí	Kód položky	Název a stručný popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Výměra (počet MJ)	Cena za 1 MJ (v Kč bez DPH)	Cena za celkový počet MJ
1	3751	<b>VDZ v barvě (dělicí čáry)</b> Značení dělicích a vodících čar provedené barvou	m <sup>2</sup>			
3	3521	<b>VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, stop čáry..)</b> Značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar	m <sup>2</sup>			
6	3811	<b>Odstranění VDZ</b> Odstranění VDZ (větší plochy musí být odstraněny nedestruktivní metodou)	m <sup>2</sup>			
					<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>	<b>302 500,00</b>
					DPH	<b>63 525,00</b>
					Cen s DPH	<b>366 025,00</b>

Digitálně podepsal:   
Datum: 16.11.2021 14:33:36 +01:00

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2021.11.19  
07:24:54 +01'00'