

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
183	Oprava kabelizace v žst. Příbram	146 071,40	0,00	30 674,99	176 746,39	0,00	143 451,40	2620,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	128 146,00	0,00	26 910,66	155 056,66	0,00	128 146,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	17 925,40	0,00	3 764,33	21 689,73	0,00	15 305,40	2620,00	0,00	0,00
Celkem		146071,40	0,00	30674,99	176746,39	0,00	143451,40	2620,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz**

Objekt: **Oprava kabelizace v žst. Příbram**

Část: **technologická část**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Příbram

Zpracoval:

Datum: 2. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					26 110,00	102 036,00	128 146,00		0,000
		Ostatní									
1		7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	2,000	9 040,00	18 080,00	0,00	18 080,00	0,000	0,000
2		7593311040	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081)	kus	10,000	803,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,000	0,000
3	R	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)	kus	2,000	1 560,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,000	0,000
4	R	7590147056	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na betonový sloupek UPMP	kus	2,000	713,00	0,00	1 426,00	1 426,00	0,000	0,000
17	R	7590523010	Převedení provozu v metalickém kabelu	pár	20,000	279,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,000	0,000
13	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	140,000	16,40	0,00	2 296,00	2 296,00	0,000	0,000
14	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	140,000	17,30	0,00	2 422,00	2 422,00	0,000	0,000
15	R	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	6,000	542,00	0,00	3 252,00	3 252,00	0,000	0,000
16	R	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	10,000	74,60	0,00	746,00	746,00	0,000	0,000
11	R	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření n	kus	10,000	2 080,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,000	0,000
12	R	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0	kus	2,000	4 110,00	0,00	8 220,00	8 220,00	0,000	0,000
8	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	10,000	334,00	0,00	3 340,00	3 340,00	0,000	0,000
9	R	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	2,000	562,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,000	0,000
6	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	5,000	6 170,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,000	0,000
18	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	6,000	1 530,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,000	0,000
7	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	4,000	2 420,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,000	0,000
Celkem							26 110,00	102 036,00	128 146,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace v žst. Příbram

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Příbram

Zpracoval:

Datum: 2. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST Ostatní							0,00	2 620,00	2 620,00		0,000	
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,000	1 310,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,000	0,000	
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	15 305,40	15 305,40		0,000	
2	R	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	1 020,360	15,00	0,00	15 305,40	15 305,40	0,000	0,000	
Celkem								0,00	17 925,40	17 925,40		0,000