

Položkový rozpočet

S:	20211019	Oprava kanalizace a vozovky v areálu ZOO Zlín Lešná
O:	1	Oprava kanalizace a vozovky
R:	1	Stavební a montážní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 765,00
1	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4 - odvodnění plochy	m	9,50000	3 870,00	36 765,00
Díl: 5		Komunikace				79 869,00
2	577000002RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem - zapravení překopu komunikace	m2	2,00000	24 777,00	49 554,00
3	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN - odvodnění ploch včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	4,00000	5 535,00	22 140,00
4	597103020RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt - překop komunikace	kus	1,00000	8 175,00	8 175,00
Díl: 8		Trubní vedení				179 945,00
5	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm - odvodnění plochy	m	32,00000	2 800,00	89 600,00
6	831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 - překop přes cestu	m	17,00000	2 985,00	50 745,00
7	83135001	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm přípojka stánek DK	m	12,00000	3 300,00	39 600,00
Zařízení staveniště			kpl	1	30 000,00	30 000,00