

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LESNÍCH CEST - LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ, POLESÍ VACÍKOV

Objekt:

CL Bučina 116051 - od rozcestí přes propustky

Místo:

Vacíkov

Datum:

02.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

Projektant:

Zhotovitel:

Radek Šimsa - SMZP, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

204 313,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

202 880,64

D 1

Zemní práce

25 994,00

1	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,400	168,00	4 603,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W

27,4

27,400

W

Součet

27,400

2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	100,960	118,00	11 913,28
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W

73,56+27,4

100,960

W

Součet

100,960

3	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	100,900	16,80	1 695,12
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W

100,9

100,900

W

Součet

100,900

4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	512,000	15,20	7 782,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W

132+380

512,000

W

Součet

512,000

D 4

Vodorovné konstrukce

42 568,04

5	K	451538111	Dno rýhy zpevněné štěrskem tl do 150 mm	m	31,200	64,70	2 018,64
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W

31,2

31,200

W

Součet

31,200

6	K	451538113	Dno rýhy zpevněné štěrskem tl přes 200 do 250 mm	m	31,200	127,00	3 962,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W

31,2

31,200

W

Součet

31,200

7	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	38,800	650,00	25 220,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

W

160*0,1+380*0,06

38,800

W

Součet

38,800

8	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hráze	m2	9,000	1 263,00	11 367,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

W

1,5*6

9,000

D 5

Komunikace pozemní

10 137,60

9	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	132,000	76,80	10 137,60
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

W

132

132,000

W

Součet

132,000

D 8

Trubní vedení

62 981,00

10	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	12,500	241,00	3 012,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

W

12,5

12,500

W

Součet

12,500

11	K	822392112	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	17,000	636,00	10 812,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

W

4,5+2*6,25

17,000

W

Součet

17,000

12	M	PFG.71002211	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integrovaný 40x250x7,5cm	kus	5,000	3 687,50	18 437,50
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	-----------

W

4,95049504950495*1,01 "Přepočtené koeficientem množství

5,000

W

Součet

5,000

13	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	11,050	2 780,00	30 719,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

W

17*0,65

11,050

W

Součet


11,050

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	6,000	7 260,00	43 560,00
15	K	93890211R	Čištění a obnova stok	m3	73,500	240,00	17 640,00
	W		73,5		73,500		
	W		Součet		73,500		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 433,00
16	K	72111097R	Potrubí železobetonové krácení trub DN 400	kus	1,000	137,00	137,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
17	K	78913426R	Ometení potrubí do DN 400, zpětné uložení	m	4,500	288,00	1 296,00
	W		4,5		4,500		
	W		Součet		4,500		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LESNÍCH CEST - LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ, POLESÍ VACÍKOV

Objekt:

CL V Kněžských 116086

Místo:

Vacíkov

Datum:

02.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

Projektant:

Zhotovitel:

Radek Šimsa - SMZP, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 841,20
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 841,20
D		5	Komunikace pozemní				15 841,20
1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	176,000	49,20	8 659,20
	W		176		176,000		
	W		Součet		176,000		
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	76,000	94,50	7 182,00
	W		76		76,000		
	W		Součet		76,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LESNÍCH CEST - LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ, POLESÍ VACÍKOV

Objekt:

CL - Dolní Leletická 115985 - výtluky, propustek

Místo: Vacíkov

Datum: 02.10.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

Projektant:

Zhotovitel: Radek Šimsa - SMZP, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 406,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 406,80
D	5		Komunikace pozemní				25 977,60
1	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	528,000	49,20	25 977,60
	W		528		528,000		
	W		Součet		528,000		
D	8		Trubní vedení				13 516,00
2	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	4,000	241,00	964,00
	W		4		4,000		
3	K	81139111R	Montáž potrubí z trub betonových na sraz, otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	4,000	854,00	3 416,00
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
4	M	59221001	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 400	m	4,000	1 450,00	5 800,00
	W		4		4,000		
5	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,200	2 780,00	3 336,00
	W		1,2		1,200		
	W		Součet		1,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 350,00
6	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	1,000	6 350,00	6 350,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	997		Přesun sutě				563,20
7	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1,280	382,00	488,96
8	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,120	14,50	74,24
	W		1,28*4		5,120		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA LESNÍCH CEST - LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ, POLESÍ VACÍKOV

Objekt: CL Slavětín - Telč. rybník 115990 - výtluky

Místo: Vacíkov

Datum: 02.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

Projektant:

Zhotovitel: Radek Šimsa - SMZP, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 987,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 987,20

D 5

Komunikace pozemní

7 987,20

1	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	104,000	76,80	7 987,20
	W		104		104,000		
	W		Součet		104,000		

