



JKKLIMA Technologie s.r.o., 783 16 Dolany 77
IČ: 03868371, DIČ: CZ03868371

Město Šumperk
Vážená paní

CENOVÁ NABÍDKA

Arch. číslo: **21PTp00279**
Označení CN: **VZT 7.10.2021**
Název akce: **Kino Oko Šumperk-doplnění chlazení**
Místo stavby: **Šumperk**

Pozice	Název položky	Jednotka	Množství	Jedn. dodávka	Jedn. montáž	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
	Doplnění chlazení VZT jednotka							
	Přímý chladič do VZT jednotky <i>Qch=50,4kW; rozměry 470x1350x1020mm</i>	ks	1,0	62 999	15 750	62 999	15 750	78 749
	Úprava MaR ve VZT jednotce	kpl	1,0		20 400		20 400	20 400
	Zdroj chladu pro VZT jednotku - Invertorová kondenzační jednotka (např. RXYQ18U) <i>Qch = 50,4kW; 400V; rozměry 1685x1240x765mm; hmotnost 308kg; akustický tlak: 62dB</i>	ks	1,0	341 960	34 196	341 960	34 196	376 156
	Řídicí jednotka pro kondenzační jednotku (AHU kit)	ks	2,0	27 263	5 453	54 526	10 906	65 432
	Doplnění chladiva R410A	kpl	1,0	10 656	2 131	10 656	2 131	12 787
	Konzola pro osazení na střechu, nosnost 350kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí	ks	1,0	9 332	3 266	9 332	3 266	12 598
	Měděné potrubí vč. chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)							
	φ 28,6	bm	25,0	720	144	18 000	3 600	21 600
	φ 15,9	bm	25,0	420	84	10 500	2 100	12 600
	Kabeláže mezi venkovní jednotkou, komunikačním kmodulem, expanzním ventilem a příslušenstvím (dle schématu výrobce)	bm	40,0	30	6	1 200	240	1 440
	Prostupy pro Cu potrubí včetně následného zapravení	kpl	5,0		2 666		13 330	13 330

Montážní materiál	kpl	1,0	18 330	3 666	18 330	3 666	21 996
VRN - vedlejší rozpočtové náklady							
Doprava	kpl	1,0		17 185		17 185	17 185
Předávací dokumentace včetně projektu skutečného provedení	kpl	1,0		9 332		9 332	9 332
Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy	kpl	1,0		4 000		4 000	4 000
Použití, přeprava jeřábu nebo plošiny	kpl	1,0		6 666		6 666	6 666
Přivedení silového kabelu ke kondezační jednotce							
Cena celkem bez DPH							674 271

CN zahrnuje **pouze** komponenty uvedené ve specifikaci.

CN **nezahrnuje** montážní práce v noci, v SO+NE, ve svátek a mimo běžnou pracovní dobu.

Platnost nabídky: do 28.2.2022

Termín instalace: leden - únor 2022; za běžného provozu kina

Termín zprovoznění zařízení: duben-květen 2022 (z důvodu nutnosti venkovní teploty min. +20°C)

Děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že s cenovou nabídkou budete spokojeni.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

JK KLIMA technologie s.r.o.
783 18 Dolany čp. 77
IČ 03868371
DIČ CZ03868371