



Zhotovitel:

Podlahářství - Vořechovský Martin

Kovářská 776

438 01 Žatec

DIČ:CZ7905145941

Objednavatel:

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Husova 2796

438 01 Žatec

čistící místnost

11.10.2021

**Rozpočet – pokládka objektové pvc krytiny, příprava + stěrkování podkladu**

Materiál / práce	MJ	Počet	Cena (Kč)	Částka (Kč)
Tarkett IQ Primo SD (antistatická krytina)	m <sup>2</sup>			0
Tarkett – objektové PVC heterogenní	m <sup>2</sup>	13,5	329	4441,5
Svařovací šňůra originál Tarkett	m	5	19	95
Penetrace nesavý podklad	kg	2	158	316
Chemoprén		1	100	100
Správkový rychleschnoucí tmel	kg	1	34	34
Samonivelační tmel do tl.10mm	kg	100	23	2300
Frézování hrubých nerovností podkladu			400	0
Demontáž krytiny lepené – strojově	m <sup>2</sup>			0
Odfrézování staré stěrky strojově + vysátí	m <sup>2</sup>		150	0
Přebroušení stěrky + vysátí	m <sup>2</sup>	10,1	29	292,9
Příprava + stěrkování podkladu	m <sup>2</sup>	10,1	110	1111
Pokládka PVC - (systém fabióny) – vč.lepidla	m <sup>2</sup>			0
Frézování + svařování PVC krytiny	bm	5	49	245
Fabión - profil jednoduchý + montáž	bm		45	0
Řezání + lepení vytahovaného soklu (fabiónu)	bm		140	0
Pokládka PVC krytiny celoplošným lepením	m <sup>2</sup>	10,1	160	1616
Tmelení trhlin, nerovností správkovým tmelem		1	100	100
Aplikace penetrace – nesavý podklad	m <sup>2</sup>	10,1	29	292,9
Soklová lišta PVC 32x32mm + montáž	ks	12,5	49	612,5
Montážní lepidlo	ks			0
Přesun hmot		1	1000	1000

Celkem bez DPH: 12556,8

DPH 21% 2637

Celkem včetně DPH: 15194

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:



Zhotovitel:  
Podlahářství - Vořechovský Martin  
Kovářská 776  
438 01 Žatec  
DIČ:CZ7905145941

Objednavatel:  
Nemocnice Žatec, o.p.s.  
Husova 2796  
43801 Žatec

11.10. 2021

domeček COVID

### Rozpočet – oprava podlahy

<i>Materiál / práce</i>	<i>MJ</i>	<i>Počet</i>	<i>Cena (Kč)</i>	<i>Částka (Kč)</i>
PVC objektové - š.2m, tl.2mm	m <sup>2</sup>	3,3	329	1085,7
Chemoprén		1	185	185
Soklová lišta 32x32mm + montáž	m	15	49	735
Samonivelační hmota	kg		20,7	0
Penetrace – savý podklad	l		138	0
PU penetrace – nesavý podklad	l		443	0
Správkový tmel	kg		47	0
Svařovací šňůra – barevná		1	100	100
Oprava podlahy, lepení podlahové krytiny		1	1500	1500
Studený Spoj A + aplikace			50	0
Frézování hrubých nerovností podkladu			400	0
Přebroušení stěrky + vysátí	m <sup>2</sup>		39	0
Vyříznutí + demontáž krytiny		1	300	300
Příprava podkladu+ vysátí		1	200	200
Aplikace PU penetrace + zásyp pískem	m <sup>2</sup>		30	0
Penetrování + stěrkování podkladu	m <sup>2</sup>		89	0
Pokládka PVC krytiny lepením vč.lepidla	m <sup>2</sup>		150	0
Frézování+svařování krytiny PVC	m	1	600	600
Tmelení hrubých nerovností podkladu 2x			200	0
Přesun hmot		1	500	500
Polyuretan. penetrace se zásypem písku	m <sup>2</sup>		85	0
Křemičitý písek	kg		9	0

Celkem bez DPH: 5205,7  
DPH 21% 1093  
Celkem včetně DPH: 6299

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:



Zhotovitel:

Podlahářství - Vořechovský Martin  
Kovářská 776  
438 01 Žatec  
DIČ:CZ7905145941

Objednavatel:

Nemocnice Žatec, o.p.s.  
Husova 2796  
438 01 Žatec

Vrátnice

11.10.2021

**Rozpočet – pokládka objektové pvc krytiny, příprava + stěrkování podkladu**

Materiál / práce	MJ	Počet	Cena (Kč)	Částka (Kč)
<b>Tarkett IQ Primo SD (antistatická krytina)</b>	m <sup>2</sup>			0
<b>Tarkett – objektové PVC heterogenní</b>	m <sup>2</sup>	24,4	329	8027,6
Svařovací šňůra originál Tarkett	m	10	19	190
Penetrace savý podklad	l			0
Chemoprén		1	185	185
Správkový rychleschnoucí tmel	kg	3	34	102
<b>Samonivelační tmel – rychleschnoucí</b>	kg	250	33,5	8375
Frézování hrubých nerovností podkladu		1	400	400
Demontáž krytiny lepené – strojově	m <sup>2</sup>			0
Odfrézování staré stěrky strojově + vysátí	m <sup>2</sup>	22,7	150	3405
Přebroušení stěrky + vysátí	m <sup>2</sup>	22,7	29	658,3
Příprava + stěrkování podkladu	m <sup>2</sup>	22,7	110	2497
<b>Pokládka PVC - (systém fabióny) – vč.lepidla</b>	m <sup>2</sup>			0
Frézování + svařování PVC krytiny	bm	9	49	441
<b>Fabión - profil jednoduchý + montáž</b>	bm		45	0
Řezání + lepení vytahovaného soklu (fabiónu)	bm		140	0
Pokládka PVC krytiny celoplošným lepením	m <sup>2</sup>	22,7	160	3632
Tmelení trhlin, nerovností správkovým tmelem		1	300	300
Aplikace PU penetrace – 1x nátěr + zásyp	m <sup>2</sup>	22,7	99	2247,3
Soklová lišta PVC 32x32mm + montáž	ks	21	49	1029
Křemičitý písek	kg	40	9	360
Přesun hmot		1	1000	1000

Celkem bez DPH: 32849,2

DPH 21% 6898

Celkem včetně DPH: 39748

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:



Zhotovitel:  
 Podlahářství - Vořechovský Martin  
 Kovářská 776  
 438 01 Žatec  
 DIČ:CZ7905145941

Objednavatel:  
 Nemocnice Žatec, o.p.s.  
 Husova 2796  
 438 01 Žatec

Lékárna sklad

11.10.2021

**Rozpočet – pokládka objektové pvc krytiny, příprava + stěrkování podkladu**

Materiál / práce	MJ	Počet	Cena (Kč)	Částka (Kč)
Tarkett IQ Primo SD (antistatická krytina)	m <sup>2</sup>			0
Tarkett – objektové PVC heterogenní	m <sup>2</sup>	23,4	329	7698,6
Svařovací šňůra originál Tarkett	m	10	19	190
Penetrace savý podklad	l			0
Chemoprén		1	185	185
Správkový rychleschnoucí tmel	kg	3	34	102
Samonivelační tmel do tl.10mm	kg	225	23	5175
Frézování hrubých nerovností podkladu		1	400	400
Demontáž krytiny lepené – strojově	m <sup>2</sup>			0
Odfrézování staré stěrky strojově + vysátí	m <sup>2</sup>	21,5	150	3225
Přebroušení stěrky + vysátí	m <sup>2</sup>	21,5	29	623,5
Příprava + stěrkování podkladu	m <sup>2</sup>	21,5	110	2365
Pokládka PVC - (systém fabióny) – vč.lepidla	m <sup>2</sup>			0
Frézování + svařování PVC krytiny	bm	8,5	49	416,5
Fabión - profil jednoduchý + montáž	bm		45	0
Řezání + lepení vytahovaného soklu (fabiónu)	bm		140	0
Pokládka PVC krytiny celoplošným lepením	m <sup>2</sup>	21,5	160	3440
Tmelení trhlin, nerovností správkovým tmelem		1	300	300
Aplikace PU penetrace – 1x nátěr + zásyp	m <sup>2</sup>	21,5	99	2128,5
Soklová lišta PVC 32x32mm + montáž	ks	19	49	931
Křemičitý písek	kg	40	9	360
Přesun hmot		1	1000	1000

Celkem bez DPH: 28540,1

DPH 21% 5993

Celkem včetně DPH: 34534

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele:




Zhotovitel:

Podlahářství - Vořechovský Martin

Kovářská 776

438 01 Žatec

DIČ:CZ7905145941



Objednavatel:

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Husova 2796

438 01 Žatec

Interna – nájezd (gumová rohož)

11.10.2021

**Rozpočet – pokládka gumové rohože, příprava + stěrkování podkladu**

Materiál / práce	MJ	Počet	Cena (Kč)	Částka (Kč)
Gumová rohož penízková – šedá tl.4mm, š.1,23m	m <sup>2</sup>	32,6	744	24254,4
<b>Tarkett</b> – objektové PVC heterogenní	m <sup>2</sup>		329	0
Svařovací šňůra originál Tarkett	m		19	0
Penetrace savý podklad	l	1	148	148
Chemoprén		1	185	185
Správkový rychleschnoucí tmel	kg	10	34	340
<b>Lepidlo speciál Extreme</b>		1	3130	3130
Frézování hrubých nerovností podkladu		1	400	400
Demontáž krytiny lepené – strojově	m <sup>2</sup>			0
Odfrézování staré stěrky strojově + vysátí	m <sup>2</sup>		150	0
Přebroušení podkladu + vysátí	m <sup>2</sup>	27	49	1323
Příprava + stěrkování podkladu	m <sup>2</sup>		110	0
Lokální opravy podkladu		1	700	700
Frézování + svařování PVC krytiny	bm		49	0
Pokládka gumové rohože – celoplošným lepením	bm	25	160	4000
Řezání + lepení soklu v=11cm	bm	25	49	1225
Tmelení spoje soklu silikonovým tmelem		1	300	300
Tmelení trhlin, nerovností správkovým tmelem				0
Aplikace PU penetrace – 1x nátěr + zásyp	m <sup>2</sup>		99	0
Soklová lišta PVC 32x32mm + montáž	ks		49	0
Křemičitý písek	kg		9	0
Přesun hmot		1	1000	1000

Celkem bez DPH: 37005,4

DPH 21% 7771

Celkem včetně DPH: 44777

Podpis objednavatele:

Podpis dodavatele: