

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

JaTu stavby s.r.o.

Zengrova 506/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupený Ing. arch. Janem Tulingerem, jednatelem

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 115-5747060207/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72853.

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5187/RMOB-JIH ze dne 11.11.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0926/2021/OŠK ze dne 22.09.2021 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. vybudování přírodní zahrady	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			2 695 620,03	566 080,21	3 261 700,24
Dodatek č. 1	-2 575,00	198 605,67	196 030,67	41 166,44	237 197,11
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			2 891 650,70	607 246,65	3 498 897,35

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Ing. arch. Jan Tulinger
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-JATU-075ZL

Stavba: MŠ Tylova změnové listy

KSO:
Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 030,67
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	196 030,67	41 166,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	237 197,11
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-JATU-075ZL

Stavba: MŠ Tylova změnové listy

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 030,67	237 197,11
001	Z.L.č.1 - změna bourání podkladu	140 887,51	170 473,89
002	Z.L.č.2 - změna herních prvků	-2 575,00	-3 115,75
003	Z.L.č.3 - nové odvodnění dešťových svodů	57 718,16	69 838,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

001 - Z.L.č.1 - změna bourání podkladu

KSO:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	140 887,51
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	140 887,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 887,51	21,00%	29 586,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 170 473,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

001 - Z.L.č.1 - změna bourání podkladu

Místo:

MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum:

11. 10. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **140 887,51**

HSV - Práce a dodávky HSV 140 887,51

1 - Zemní práce 45 318,12

997 - Přesun sutě 95 569,39

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **140 887,51**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

001 - Z.L.č.1 - změna bourání podkladu

Místo:

MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum:

11. 10. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 887,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

140 887,51

D 1

Zemní práce

45 318,12

1	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	-302,000	134,64	-40 661,28	
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně	m2	302,000	54,70	16 519,40	CS ÚRS 2021 02
3	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	302,000	230,00	69 460,00	CS ÚRS 2021 02

D 997

Přesun sutě

95 569,39

4	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	-87,580	46,89	-4 106,63	
	VV		-175,16		-175,160			
	VV		87,58		87,580			
	VV		Součet		-87,580			
5	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	188,750	64,22	12 121,53	
	VV		beton podlahy					
	VV		188,75		188,750			
	VV		Součet		188,750			
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-87,580	203,30	-17 805,01	
	VV		-87,58		-87,580			
7	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-875,800	12,60	-11 035,08	
	VV		-87,58*10 "Přepočtené koeficientem množství"		-875,800			
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	188,750	203,30	38 372,88	
	VV		188,75		188,750			
	VV		Součet		188,750			
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 887,500	12,60	23 782,50	
	VV		188,75*10 "Přepočtené koeficientem množství"		1 887,500			
10	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	188,750	350,00	66 062,50	
	VV		188,75		188,750			
	VV		Součet		188,750			
11	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-87,580	135,00	-11 823,30	
	VV		-87,58		-87,580			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

002 - Z.L.č.2 - změna herních prvků

KSO:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-2 575,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-2 575,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 575,00	21,00%	-540,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 115,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

002 - Z.L.č.2 - změna herních prvků

Místo:

MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum:

11. 10. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -2 575,00

HSV - Práce a dodávky HSV -2 575,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 575,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -2 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

002 - Z.L.č.2 - změna herních prvků

Místo:

MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum:

11. 10. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 575,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 575,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 575,00

1	K	936001001R1	D+M Dřevěný hmyzí hotel včetně kotvení	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
2	K	936001024R11	D+M Dřevěná dětská kombinovaná prolézačka se skluzavkou	kus	-1,000	97 904,10	-97 904,10	
3	K	936001024R9	D+M Dřevěná dětská prolézačka "LANOVE CENTRUM"	kus	-1,000	39 868,20	-39 868,20	
4	K	936001024R10	D+M Herní sestava "Volgogradská", lazurovaná douglaska,	kus	1,000	137 772,30	137 772,30	
	vv		"viz výkres ze dne 5.10.2021 Volgogradská"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	936001001R2	D+M Dřevěný hmyzí hotel včetně kotvení	kus	1,000	9 425,00	9 425,00	
	vv		viz. příloha hmyzí hotel					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

003 - Z.L.č.3 - nové odvodnění dešťových svodů

KSO:

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	57 718,16
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	57 718,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 718,16	21,00%	12 120,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 69 838,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

003 - Z.L.č.3 - nové odvodnění dešťových svodů

Místo:

MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum:

11. 10. 2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 57 718,16

HSV - Práce a dodávky HSV	32 863,88
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	14 256,10
-----------------	-----------

8 - Trubní vedení	16 070,44
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 083,00
---	----------

998 - Přesun hmot	1 454,34
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	24 854,28
---------------------------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 535,79
---	-----------

764 - Konstrukce klempířské	10 318,49
-----------------------------	-----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 718,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Tylova změnové listy

Objekt:

003 - Z.L.č.3 - nové odvodnění dešťových svodů

Místo: MŠ Tylova 37, Ostrava Zábřeh

Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 718,16

D HSV Práce a dodávky HSV

32 863,88

D 1 Zemní práce

14 256,10

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,600	967,00	6 382,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV		0,6*0,5*8			2,400			
VV		0,6*0,5*4			1,200			
VV		0,6*0,5*5*2			3,000			
VV		Součet			6,600			

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,240	43,80	141,91	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

VV		výkop			6,600			
VV		6,6						
VV		zásyp pískem						
VV		-3,36			-3,360			
VV		Součet			3,240			

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,240	271,00	878,04	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,240	20,50	66,42	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,240	151,00	489,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	5,832	294,00	1 714,61	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

VV		3,24*1,8			5,832			
----	--	----------	--	--	-------	--	--	--

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,240	19,90	64,48	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,360	561,00	1 884,96	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

VV		0,4*0,3*8			0,960			
VV		0,4*0,3*4			0,480			
VV		0,4*0,3*8*2			1,920			
VV		Součet			3,360			

9	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	6,720	392,00	2 634,24	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

VV		3,36*2			6,720			
VV		Součet			6,720			

D 8 Trubní vedení

16 070,44

10	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/110 hl od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	5 930,00	11 860,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

11	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za určení šachtové roury	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

12	K	894812160	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový čtvercový do teleskopické trubky pro třídu zatížení B125	kus	2,000	3 030,00	6 060,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

13	M	WVN.IF303000W	KALOVÝ KOŠ S MADLEM PRO DEŠTOVOU VPŮSTĚ	kus	2,000	902,22	1 804,44	
----	---	---------------	---	-----	-------	--------	----------	--

14	K	89923111.RM	Montáž krytu dvorní vpusti	kus	-2,000	290,00	-580,00	
----	---	-------------	----------------------------	-----	--------	--------	---------	--

15	M	286R	Kryt litinový dvorní vpustě	ks	-2,000	1 600,00	-3 200,00	
----	---	------	-----------------------------	----	--------	----------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 083,00

16	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenišovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	72,20	1 083,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV		pro svody						
VV		2,5*2*3			15,000			
VV		Součet			15,000			

D 998 Přesun hmot

1 454,34

17	K	998223011.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,720	216,42	1 454,34	
----	---	-------------	--	---	-------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV

24 854,28

D 721 Zdravotnická - vnitřní kanalizace

14 535,79

18	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV		levá + pravá strana krčku						
VV		4+4			8,000			
VV		Součet			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	3,800	35,00	133,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		stávající svod KG					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
20	K	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 110	m	22,000	487,71	10 729,62	
	VV		levá strana krčku					
	VV		od gajgru svodu krčku po šachtu					
	VV		8		8,000			
	VV		pravá strana					
	VV		od vpustě po šachtu					
	VV		4		4,000			
	VV		levá + pravá strana krčku					
	VV		od gajgru vchodové stříšky po potrubí					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		22,000			
21	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kameniny DN 100	kus	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	3,000	703,00	2 109,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	142,956	1,68	240,17	CS ÚRS 2021 02
	D	764	Konstrukce klempířské				10 318,49	
24	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	14,000	726,00	10 164,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		svod z terasy					
	VV		6,5+3,5		10,000			
	VV		svod ze stříšky nad vstupem					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
25	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	101,640	1,52	154,49	CS ÚRS 2021 02