

Slepý rozpočet

Stavba :	Volnočasový areál Vrchbělá	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Novostavba chlívku	Chlívek Vrchbělá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	3,25		15 000,00
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,56		8 900,00
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	4,56		4 070,00
4	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	4,56		2 000,00
5	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	4,56		7 000,00
		Celkem za 1 Zemní práce				36 970,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	271571111	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,25		6 540,00
7	273321311	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	4,88		18 500,00
8	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,80		6 000,00
9	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,80		500,00
10	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 150/150	t	0,11		4 900,00
11	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	4,56		17 500,00
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				53 940,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,50		5 000,00
13	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,50		4 000,00
		Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání				9 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	96-001	Demontáž stávajícího chlívku s přemístěním suti na místo určené objednatelem	soubor	1,00		18 500,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				18 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998014011	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	29,40		14 000,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				14 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
16	762112110	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/12	m	23,40		1 800,00
17	762123120	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12	m	39,90		2 300,00
18	762131134	Montáž bednění stěn, prkna hrubá 32mm, sraz, lišty včetně dodávky řeziva, prkna tl.24 mm, lišty	m2	33,70		600,00
19	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,00		350,00
20	762311103	Montáž a dodávka kotevních želez sloupů	kus	21,00		2 940,00
21	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	15,00		6 500,00
22	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/18	m	39,20		3 200,00
23	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	34,20		3 000,00
24	762811210	Montáž záklopu, na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	20,20		4 200,00
25	762911111	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	110,10		2 600,00
26	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,36		1 000,00
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				28 490,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
27	767392112	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	34,20		12 600,00
28	15484130	Profil trapézový VIKAM TR 55/250x0,75mm Aluzink	m2	37,60		14 000,00
29	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,31		1 500,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				28 100,00