

Oprava PHS na mostě v km 161,518

1704 Benešov u Prahy (včetně) - Praha hl.n. (vč.)
(Vršov, jen os.n.)

URS 2021/II	ver. 080921	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRANOVÁNÍ ZÁVAD U SJM 2020-2022	Cena v Kč
SPRÁVA ŽELEZNIC			
		Cena s DPH	250 361,95
		DPH 21,00%	43 451,25
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN	206 910,70
P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem
			Jednotková
			Cena celkem

HSV				23 874,60
1 Práce a dodávky HSV				
Zemní práce				12 834,00
3	111209111	Spálení proutí a klesu	m2	28,90
12	111212313	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstřanění paterů ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	160,00
19	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	1 500,00
4 Vodorovné konstrukce				2 870,40
103	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová litotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,760
104	451476122	Podkladní vrstva plastbetonová litotropní každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,760
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 170,20
198	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	15,000
264	985142111	Vysekáání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	3,000
271	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	321,000
273	985211111	Vyklinování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	3,000
288	985232111	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára tl do 6 mm/m2	m2	3,000
292	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000
293	985233112	Úprava spár po spárování zdiva zdrsňením spára dl do 6 m/m2	m2	3,000
297	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000
PSV				118,50
Práce a dodávky PSV				26 784,00
767 Konstrukce zámečnické				26 784,00
349	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	480,000
357	429172212	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	480,000
HZS				49 590,00
Hodinové účtovací sazby				
416	HZS1451	Hodinová účtovací sazba dělník údržby mostů	hod	114,000
417	HZS1452	Hodinová účtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	19,000
OST				7 752,00
Ostatní				93 440,00
M Mechanizace				93 440,00
421	59001013.R	Dvoucestné nypaalo MHS - ("čivoucestný bagr")	Sh	32,000
URS				93 440,00
URS položky				5 264,00
422	953961116	M24, hloubka 21mm (pozn.: kotva chemická s vyvrátáním otvoru)	ks	16,000
VRN				5 264,00
Vedlejší rozpočtové náklady				7 958,10
VRN 0	Vedlejší rozpočtové náklady			7 958,10
423	030001000	Zařízení stavěniště	%	198 952,600
Celkem				206 910,70

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2021/II vynásobené vysoutěženým indexem 1,08

Podpis správce

Podpis stavbyvedoucího

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2079878

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22d4bf1d-9e35-4d68-a3d7-cbfc6ea326fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2021 10:13:02



2afa4c16-28e4-4ab1-a837-b0f63bcb9160