



**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  
Neratovice, Školní 664**

ředitelství: Spojovací 632, 277 11 Libiř

Pan  
Liebezeit  
Železniční 526  
277 11 Neratovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE


NAŠE ZNAČKA  
SOŠaSOU/ /2021

VYŘIZUJE/LINKA  
Došlá 723736366

NERATOVICE  
2021-11-05

Objednáváme u Vás zajištění havárie, zastavení SV a TUV, obsekání potrubí a odpadů a celkové opravy po havárii na adrese Školní 664, Neratovice .

S pozdravem



Dana Došlá  
Správce budovy  
SOŠ a SOU Neratovice

TELEFON  
315 663 115  
315 682 314

FAX  
315 684 145  
Mobil: 728 899 202

IČ: 68383495  
DIČ:CZ 68383495  
IZO: 610450620

ID dat.schr.: m4gw7wd  
KB Neratovice  
č. ú. 198272400207/0100

E-MAIL  
[mhreisova@sosasou.cz](mailto:mhreisova@sosasou.cz)  
[www.sosasou.cz](http://www.sosasou.cz)



Vladimír Liebezeit  
Spojovací 732  
277 11, Libiř

**Cenová nabídka na opravu HAVARIE, odpadů pod sprchovým koutem,  
Školí 664, Neratovice.**

Postup a cena prováděných prací a materiálu.	Celkem
Zajištění havárie, zastavení SV a TUV, obsekání podlahové vpusti ve sprchovém koutu, obnažení potrubí vodoinstalace a odpadů, zjištění prasklého potrubí kanalizace a ucpání odtoku kanalizace.	3 540 Kč
Demontáž WC, umyvadla, obsekání potrubí odpadů k umyvadlu, přes zeď do další koupelny a vstup do suterénu.	4 210 Kč
Pročištění kanalizace el. Pérem, do stoupacího potrubí.	2 500 Kč
Demontáž původního litinového potrubí ze suterénu k WC, umyvadlu, sprchové vpusti a části potrubí ve vedlejší koupelně v podlaze.	4 330 Kč
Montáž nového kanalizačního potrubí, od suterénu dopojení WC, umyvadla, včt. dodání sprchového kanálku a původního potrubí vedlejší koupelny.	8 960 Kč
Zabetonování podlahy v koupelnách.	3 120 Kč
Zabetonování podlahy celého prostupu podlahy ve sprchovém koutě.	6 490 Kč
Osekání a začištění původního obkladu a dlažby ve sprchovém koutě, stěnách a podlahy kolem vedení odpadů a vodoinstalace, zazdění šliců a příprava na obklad.	5 800 Kč
Zhotovení hydroizolace ve sprchovém koutě, osazení kanálku, dobetonování podlahy sprchového koutu a zhotovení druhé vrstvy izolace.	5 330 Kč
Doobložení stěn a podlahy sprchového koutu, doobložení stěn a dopoložení podlahy, včt. zaspárování cca 13m <sup>2</sup> .	8 500 Kč
Montáž WC, umyvadla, sprchové baterie, včt. sifonu a manžety pro WC.	1 650 Kč
Oškrábání stropu po protečení vody z odpadu, přeštukování stropu a vymalování celé místnosti.	5 230 Kč
Odvoz a likvidace sutě.	3 670 Kč
Doprava a režie	1 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>64 830 Kč</b>

V Neratovicích dne 7.11.2021

S pozdravem