

Zadávací dokumentace

Oprava LC Kobrova skála

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L mechanicky zpevněné kamenivo. Vlivem silných srážek je tato LC degradovaná.


Cíl opravy:

Zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na této LC bude doplněn kamenivo 63/125 do velkých erozních rýh a následně bude LC urovnána a zakalena 0/32. Dále zde budou vyčištěny příkopy, odvodňovací péra a vyměněny stávající nefunkční svodnice za betonové v celkovém množství 5 ks.

V Karlových Varech dne 10.11.2021


Technik stavebních investic

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/16
Stavba: LG Kobrova Skála

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8.11.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 653,44

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	257 653,44	54 107,22
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 311 760,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 9.11.21

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/16

Stavba: LC Kobrova Skála

Místo:


Datum:

8.11.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		257 653,44	311 760,66
945/230/16	LC Kobrova Skála	257 653,44	311 760,66



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Kobrova Skála

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.11.2021
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				257 653,44
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	257 653,44	21,00%		54 107,22
snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		311 760,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 9.11.21

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Kobrova Skála

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

8.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

257 653,44

HSV - Práce a dodávky HSV

257 653,44

1 - Zemní práce	1 300,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 645,00
5 - Komunikace pozemní	158 112,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 804,21
998 - Přesun hmot	26 791,73



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kobrova Skála

Místo:

Datum: 8.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

257 653,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				257 653,44
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	1		Zemní práce				1 300,00
---	---	--	-------------	--	--	--	----------

1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	1,250	1 040,00	1 300,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 60 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351102

VV

5*0,5*0,5

1,250

D	4		Vodorovné konstrukce				1 645,00
---	---	--	----------------------	--	--	--	----------

2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500	3 280,00	1 645,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311141

VV

5*0,5*0,2

0,500

D	5		Komunikace pozemní				158 112,50
---	---	--	--------------------	--	--	--	------------

10	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	266,000	307,00	81 662,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuňněním, po zhuňnění tl. 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564681111

VV

76*3,5

266,000

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	945,000	80,90	76 450,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuňněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566301111

VV

270*3,5

945,000

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 804,21
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	25,000	494,00	12 350,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113211

5	M	55381300	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložení volně žlab	m	25,000	1 720,00	43 000,00
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

PP

svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložení volně žlab š 95mm

8	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	100,656	93,60	9 411,34
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP

Profílače a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,60 m3/m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938902113

9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	100,656	50,10	5 042,87
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (uhlířito, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 60 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938909612

D	998		Přesun hmot				26 791,73
---	-----	--	-------------	--	--	--	-----------

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	254,191	70,70	17 971,30
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	254,191	34,70	8 820,43

PP

Online PSC

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225194

