

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Štědroňov

KSO:

Místo: Lužná

CC-CZ:

Datum: 1.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Jaroslav Kovář

IČ: 63688743

DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 667,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 667,09	21,00%	11 480,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 147,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

tko

5.10.21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Štědroňov


Místo: Lužná

Datum: 1.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 667,09

HSV - Práce a dodávky HSV

54 667,09

1 - Zemní práce



19 828,05

5 - Komunikace pozemní

30 195,00

998 - Přesun hmot

4 644,04



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Štědroňov

Místo: Lužná

Datum: 1.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Kovář

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 667,09

D HSV Práce a dodávky HSV 54 667,09

D 1 Zemní práce 19 828,05

5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	33,550	465,00	15 600,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251103

VV ((7*2,3)+(17*3)) *0,5 33,550

VV Součet 33,550

6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,550	126,00	4 227,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251101

D 5 Komunikace pozemní 30 195,00

1	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	67,100	261,00	17 513,10
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm
VV (7*2,3)+(17*3) 67,100

VV Součet 67,100

3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	67,100	189,00	12 681,90
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

VV (7*2,3)+(17*3) 67,100

VV Součet 67,100

D 998 Přesun hmot 4 644,04

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,314	67,00	4 644,04
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

