

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 2021/318
PřF UK-Rekonstrukce střechy Domečku objektu Viničná 5, Praha 2

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele
2021/534

Smluvní strany

Zhotovitel		Objednatel	
Název	LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.	Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta	
Se sídlem:	Svrkyně 35, 252 64 Svrcyně	Sídlo fakulty:	Albertov 6, Praha 2. 128 00
Zastoupen:		Zástupce:	prof. RNDr. Jiří Zima CSc.
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	děkan fakulty
Kontaktní osoby:		Kontaktní osoby:	
Funkce:	Jednatel společnosti	Funkce:	Vedoucí OSBI investiční technik
Tel.:		Tel.:	
Email:		Email:	
IČ:	02573831	IČ:	00216208
DIČ:	CZ02573831	DIČ:	CZ 00216208
Zapsaná v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, vložka C220423	Projekt	PřF UK-Rekonstrukce střechy „Domečku“ objektu Viničná 5, Praha 2

dále též „Smluvní strany“

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.8.2021 smlouvu o dílo, která nabyla účinnost 6.8.2021. Staveniště bylo předáno 16.8.2021, ale zhotovitel mohl zahájit vlastní práce až 23.8.2021 z důvodu na straně objednatele. Smluvní strany se dohodly, že lhůta na dokončení a předání díla se proto bude počítat až od 23.8.2021. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, který řeší méně práce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Dále dodatek řeší prodloužení lhůty realizace.

Zpracovaná projektová dokumentace řešila rekonstrukci střechy na základě vizuální prohlídky přístupných částí půdního prostoru. Na základě této prohlídky bylo zpracováno předpokládané technické řešení rekonstrukce střechy. Teprve při vlastní realizaci, demontáži krytiny, zpřístupnění zakrytých míst se při KD stavby upřesňovalo technické řešení vlastní rekonstrukce, specifikace materiálů a jejich výměry a nově zjištěných skutečností.

Bez rozkrytí konstrukčních vrstev střešního pláště a zpřístupnění zakrytých míst nemohl zpracovatel projektové dokumentace zjistit všechny skutečnosti nutné pro zpracování projektu. Protože v podkroví jsou situované kanceláře, nebylo možné provést potřebný průzkum.

1) Méněpráce

- Omítky v půdním prostoru jsou v dobrém stavu není nutná renovace

- Neprováděla se tepelná izolace šikmé části střechy u hřebenu
- Opravu krovu nebylo nutné po odborné prohlídce provádět v takovém rozsahu, jak předpokládal projekt
- Byla využita část prkenného záklopu z důvodu dobrého stavu
- Využila se část prkenného záklopu podlahy půdy

2) Vícepráce

- Po demontážích skladby střechy bylo objeveno velké množství zakryté sutě
- Po demontáži prkenného záklopu stropu nad kanceláři bylo nutné stávající tepelnou izolaci kompletně vyměnit, původní byla zdevastovaná a neplnila svou funkci
- Při demontáži stávající krytiny bylo zjištěno množství poškozených betonových tašek. Byla nutná jejich výměna
- Bylo nutné provést částečnou výměnu laťování a jeho doplnění do úžlabí a kolem otvorů
- Mezi krokve bylo nutné lokálně doplnit izolaci

Smluvní strany tímto schvalují změnový listy č.1 – méněpráce a změnový list č.2 - vícepráce, které jsou přílohou č.1 a přílohou č.2 tohoto dodatku.

Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla. Předmětná změna zvýší cenu díla následovně:

	Kč bez DPH	% DPH	DPH v Kč	Kč vč. DPH
Cena díla dle SOD	2 525 822,00	21	530 422,62	3 056 244,62
ZL1 Méně práce	- 395 116,00	21	- 82 974,40	- 478 090,40
ZL2 Více práce	+ 565 374,00	21	+ 118 728,60	+ 684 102,60
Cena Díla dle dodatku č.1	2 696 080,00	21	566 176,82	3 262 256,82

3) Změna lhůty realizace stavby

Smluvní strany konstatují, že rozsah víceprací a především dodací lhůty materiálů, mají za následek potřebu prodloužení lhůty realizace stavby. Z původních 12-ti týdnů na 15 týdnů s termínem dokončení díla a jeho předáním nejpozději do 6.12.2021.

Ustanovení smlouvy o dílo z 5.8.2021 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále platná a účinná.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma stranami a účinný zveřejněním podle z.č. 340/2015 Sb.

Přílohy:

č.1 – Změnový list č.1 – méněpráce

č.2 – Změnový list č.2 - vícepráce

23.11.2021

V Praze dne

objednatel
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy
UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK – 104

V Praze dne

zhotovitel
jednatelé společnosti
Lanostav obnova památek

252
tel: 6
lano
ww
DIČ:
L
OZ
STA

AV
IÁTEK
S.R.O. C 220423
VRKYNĚK

KRYCI LIST ROZPOCTU ZL č.1

Název stavby	Přírodovědecká fakulta UK v Praze	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy střešního pláště Viničná 1965/5 méněpráce	EČO	
		Místo	Praha 2, Viničná 1965/5
		IČO	DIČ
Objednatel	Přírodovědecká fakulta UK v Praze	00216208	
Projektant	CEDE Studio, s.r.o.	26764822	CZ26764822
Zhotovitel			
Zpracoval	Václav Sýba		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.08.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž 00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky 00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž 00	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	395 116,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p>tel: 603 414 8 linostav@lanc www.lanc DIČ: CZ02</p> <p>LAN OBNO STAVEBI</p>	<p>D Celkem bez DPH 395 116,00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>395 116,00</td> <td>82 974,40</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">478 090,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	395 116,00	82 974,40	Cena s DPH		478 090,40		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0																						
základní	21,0	395 116,00	82 974,40																				
Cena s DPH		478 090,40																					
Dodá zadavatel																							
Klouzavá doložka																							
Zvýhodnění																							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ZL č.1

Stavba: Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Objekt: Stavební úpravy střešního pláště Viničná 1965/5 méněpráce

Objednatel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Zhotovitel:

Místo: Praha 2, Viničná 1965/5

Zpracoval: Václav Sýba

Datum: 17. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	014	622325300R	Oprava vnější vápenné omítky 115" komíny interier, římsa	m2	115,000		115,000
---	-----	------------	---	----	---------	--	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 60"	m2	60,000		60,000
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--------

23	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 60*30"	m2	1 800,000		1 800,000
----	-----	-----------	--	----	-----------	--	-----------

24	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 60"	m2	60,000		60,000
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--------

997 Přesun sutě

2	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,324		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

3	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,324		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

4	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,324		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,324*35" předpoklad odvoz na skládku	t	11,340		11,340
---	-----	-----------	---	---	--------	--	--------

6	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,324		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

998 Přesun hmot

7	011	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	4,439		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

8	011	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,439		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

9	713	713191411	Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve 145*2,5" předpoklad rošt pro instalaci tepelné izolace á 0,4m	m	362,500		362,500
---	-----	-----------	--	---	---------	--	---------

10	605	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 362,5*0,04*0,06*1,25" předpoklad rošt pro tepelnou izolaci půdy	m3	1,088		1,088
----	-----	----------	--	----	-------	--	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	713	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,609		
12	713	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,609		

762 Konstrukce tesařské

25	762	7620000001	Oprava konstrukce tesařské vázané 0,5" přídatná drobná oprava krovu po kontrole při rozkrytí konstrukcí komplet. Včetně vyřezání, doplnění a spojovacích prostředků	m3	0,500		
26	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m 0,5*1,25" dřevo pro opravu krovu	m3	0,625		
13	762	762812140R	Montáž vrchního záklopu z fošen na sraz spáry nekryté 100" dle průvodní zprávy nové fošny v podkroví včetně spojovacího materiálu	m2	100,000		
14	605	60511135	řezivo stavební fošny prismované 100,000*0,04*1,25" předpoklad podlaha v podkroví	m3	5,000		
15	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,106		
16	762	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,106		

765 Krytina skládaná

17	765	765191000R	Montáž parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve a tepelnou izolaci 145" předpoklad parotěsná zábrana včetně všech doplňků, utěsnění a pod	m2	145,000		
18	283	28329028	folie PE pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou 145,000*1,25" parotěsná zábrana	m2	181,250		
19	765	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu do 30° 375,000" plocha střechy dle průvodní zprávy	m2	375,000		
20	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,029		
21	765	998765192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,029		

Celkem

395 116,00

KRYCI LIST ROZPOCTU ZL č.2


Název stavby	Přírodovědecká fakulta UK v Praze	JKSO	
Název objektu	Stavební úpravy střešního pláště Viničná 1965/5 vícepráce ZL2	EČO	
		Místo	Praha 2, Viničná 1965/5
		IČO	DIČ
Objednatel	Přírodovědecká fakulta UK v Praze	00216208	
Projektant	CEDE Studio, s.r.o.	26764822	CZ26764822
Zhotovitel			
Zpracoval	Václav Sýba		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.08.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 565 374,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>STAVEBNÍ DVŮR SVRKYNE S.R.O. C 220423</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 565 374,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 25%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>565 374,00</td> <td>118 728,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>684 102,60</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 565 374,00				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	565 374,00	118 728,60	Cena s DPH			684 102,60	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel				Klouzavá doložka				Zvýhodnění			
D Celkem bez DPH 565 374,00																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0																																				
základní	21,0	565 374,00	118 728,60																																		
Cena s DPH			684 102,60																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel																																					
Klouzavá doložka																																					
Zvýhodnění																																					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR ZL č.2

Stavba: Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Objekt: Stavební úpravy střešního pláště Viničná 1965/5 vícepráce

Objednatel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Zhotovitel:

Místo: Praha 2, Viničná 1965/5

Zpracoval: Václav Sýba

Datum: 17. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	014	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	502,800		
			236*1,3" vysátí dutiny mezi krokvy		306,800		
			140*1,4" půda vysátí stropu		196,000		
			Součet		502,800		

997 Přesun sutě

2	013	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	9,760		
			236*0,01" podkrovní vyklizení suti z dutiny		2,360		
			140*0,01" půda vyklizení suti ze stropu		1,400		
			6" dutina vedle sociálek		6,000		
			Součet		9,760		

3	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	9,948		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

4	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	99,480		
			9,948*10" předpoklad stanoviště kontejneru		99,480		

5	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,948		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

6	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	348,180		
			9,948*35" předpoklad odvoz na skládku		348,180		

7	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,311		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

8	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,902		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

9	013	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,734		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

10	712	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	734,400		
			236*1,2*2" podkrovní demontáž asfaltový pás 2 vrstvy		566,400		
			140*1,2" půda demontáž asfaltový pás 2 vrstvy		168,000		
			Součet		734,400		

713 Izolace tepelné

11	713	713111111R	Montáž izolace tepelné stropů	m2	280,000		
			140*2" dvojitá izolace ve stropěch		280,000		

12	631	63150986	rohož izolační z minerální vlny tl 100mm	m2	154,000		
			140*1,1" izolace stropu		154,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	631	63150985	rohož izolační z minerální vlny tl 80mm	m2	154,000		
			154,000" izolace stropu		154,000		
14	713	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	91,000		
			236" podkroví doplnění tepelné izolace		236,000		
			-145" množství z rozpočtu		-145,000		
			Součet		91,000		
15	631	63166767	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	100,100		
			-145*1,1" předpoklad minerální izolace půda rozpočet		-159,500		
			236*1,1" podkroví doplnění tepelné izolace		259,600		
			Součet		100,100		
16	713	713151811	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	451,200		
			236*1,2" podkroví demontáž skelné vaty		283,200		
			140*1,2" půda demontáž skelné vaty		168,000		
			Součet		451,200		
17	713	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,948		
18	713	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,948		

762 Konstrukce tesařské

19	605	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,393		
			375*2,9*0,04*0,06*1,3" plocha střechy dle průvodní zprávy. laťování včetně zhuštění u všech prostupů, úžlabí a pod nové latě 100%		3,393		
20	762	762841111	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm	m2	8,000		
			4*2" rošt pod tepelnou izolaci dutina		8,000		
21	605	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,240		
			8,000*0,024*1,25		0,240		
22	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,998		
23	762	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,998		

765 Krytina skládaná

24	592	59244465	taška betonová hladká symetrická základní 1/1 335x420mm	kus	504,000		
			504		504,000		
25	592	59244055	taška betonová hladká půlená	kus	27,000		
			27" nové tašky		27,000		
26	592	59244211	taška betonová větrací	kus	5,000		
			5"vyvedení klimatizace		5,000		
27	765	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	3,000		
			3" odvětrání ukončené pod střechem		3,000		
28	592	59244019	komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)	kus	3,000		
29	765	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	2,287		
30	765	998765192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený přesun do 100 m	t	2,287		

766 Konstrukce truhlářské

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	611	61124652	okno střešní dřevěné kyvné, izolační dvojsklo 65x118cm Uw=1,3W/m2K Al oplechování	kus	3,000		
			3" nová okna chodba, toaleta, kuchyňka včetně lemování a žaluzie			3,000	
32	611	61124654	okno střešní dřevěné kyvné, izolační dvojsklo 74x118cm Uw=1,3W/m2K Al oplechování	kus	2,000		
			2" nová okna kanceláře včetně žaluzie			2,000	
33	766	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,173		
34	766	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,173		

Celkem

565 374,00