

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: S22-036-0033

„III/44023 Hrabůvka - Velká“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **SVIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Zastoupen: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

Číslo účtu: 212269343/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA - oblast Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor. :

[REDACTED]

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle Dod. č. 1 k SoD bez DPH	9.850 000,00 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	2.195 129,54 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-1.348 166,35 Kč
Nová cena díla bez DPH	10.696 963,19 Kč
DPH ve výši 21 %	2.246 362,27 Kč
Nová cena včetně DPH	12.943 325,46 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: 88 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **S22-036-0033 (7a-111-21)** ze dne 13. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:



- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne

 Podpisa

Datum: 2021.11.23 08:54:00
+01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.


v . z .



Firma: Firma

Rekapitulace ceny

Stavba: 2021_SFDI - III/44023 Hrabůvka - Velká - VCP

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 2 195 129,54
Celková cena s DPH: 2 656 106,74

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.1	Silnice III/44023 - km 0,000-1,009	64 189,70	13 479,84	77 669,54
SO 101.2	Silnice III/44023 - km 1,764-2,380	981 016,12	206 013,39	1 187 029,51
SO 103	Silnice III/44023 -opravy komunikace (obec Velká)	1 149 923,72	241 483,98	1 391 407,70



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2021_SFDI III/44023 Hrabůvka - Velká
 Objekt: SO 101 Silnice III/44023 Hrabůvka - Velká - VCP
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/44023 - km 0,000-1,009

SO 101.1 64 189,70

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
9						Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 116,00
48	915111111		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	205,000	11,00	2 255,00	
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní obnova VDZ dle PD' 205 m					
49	915111121		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	M	138,000	11,00	1 518,00	
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní obnova VDZ dle PD' 138 m					
50	915611111		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	343,000	1,00	343,00	
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky obnova VDZ dle PD' 138 a 205 m					
11						Zemní práce - přípravné a přidružené práce		60 073,70
25	112151113		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru	KUS	7,000	667,00	4 669,00	
			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD' 7,00 = 7,000 [A] Celkem: A= 7,000 [B]					
26	112151114		1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost	KUS	5,000	944,00	4 720,00	
			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD' 5,00=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B]					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost	KUS	1,000	6 880,00	6 880,00	
	12151116		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm					
			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 600 do 700 mm odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD'					
	112151117		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm	KUS	1,000	10 100,00	10 100,00	
			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 700 do 800 mm odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD'					
	112151119		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 900 do 1000 mm	KUS	1,000	16 200,00	16 200,00	
			Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 900 do 1000 mm odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD'					
	112155125		Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700	KUS	3,000	421,00	1 263,00	
			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm štěpkování větví pokácených stromů dle PD'					
27	112155221		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví	KUS	12,000	144,00	1 728,00	
			Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví štěpkování větví pokácených stromů dle PD' 7,00+5,00=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]					
30	162201412		1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene.	KUS	12,000	56,00	672,00	
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou přemístění kmenů na místo určené objednatel 'cestmistrovství Hranice - 8 km' 7,00+5,00=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B]					
31	162301951		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.	KUS	84,000	11,00	924,00	
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou přemístění kmenů na místo určené objednatel 'cestmistrovství Hranice - 8 km' (7+5)*7=84,000 [A] Celkem: A=84,000 [B]					
	162201414		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.	KUS	3,000	3 790,00	11 370,00	
			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou přemístění kmenů na místo určené objednatel 'cestmistrovství Hranice - 8 km' 1+1+1= 3,000 [A] Celkem: A= 3,000 [B]					
	162301954		1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.	KUS	21,000	73,70	1 547,70	
			Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou					

přemístění kmenů na místo určené objednatel
cestmistrovství Hranice - 8 km³ - 11 stromů
*3 * 7 = 21.000 [A]*
Celkem: A=21.000 [B]

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2021_SFDI III/44023 Hrabůvka - Velká
 Objekt: SO 101 Silnice III/44023 Hrabůvka - Velká
 Rozpočet: SO 101.2 Silnice III/44023 - km 1,764-2,380 - VCP

SO 101.2 981 016,12

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							19 939,00
	113201112		Vytrhání obrub silničních	M	85,000	133,00	11 305,00
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek rozebr.stáv. betonových obrub 85 m				
1	113107042		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm odstranění částí stáv. podklad.vrstev - ryha pro přisazení opravovaného betonového obrubníku' '85,00*0,25 = 21,25	M2	21,250	222,00	4 717,50
3	113154333		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťkou Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm odřezování stávajících živiničných vrstev komunikace - kryt na úroveň -50 mm' úprava napojení na stávající kryt v křižovatce na Radkov, vjezd lom a dle geodetického zaměření Celkem: 186,5 m2	M2	186,500	21,00	3 916,50
5 Komunikace pozemní							915 358,50
10	573231109		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	186,500	9,00	1 678,50
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 úprava napojení na stávající kryt v křižovatce na Radkov, vjezd lom a dle geodetického zaměření Celkem: 186,5 m2				
40	577144121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm oprava tl. vrstvy v původním rozpočtu ze 4 cm na 5 cm + úprava napojení na stávající kryt v křižovatce na Radkov, vjezd lom a dle geodetického zaměření 4 043,5 + 186,5 = 4 230 m3 Celkem:	M2	4 230,000	216,00	913 680,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							41 482,60
	59217034		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,000	216,00	1 296,00
			Obrubník silniční betonový dodávka obrubníku 5 + 1				
	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého osazení betonového silničního obrubníku 85 m	M	85,000	277,00	23 545,00
17	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého zesílení bet.lože pod obrubou ' 'betonový silniční obrubník - 0,07 m3/m' 85 m 85 * 0,07 = 5,95 m3	M3	5,950	2 222,00	13 220,90
	460912111		Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu očištění vybour.obrubníků k opětovnému použití' 85 - 6 = 79 m	M	79,000	43,30	3 420,70
997 Přesun sutě							174,72
34	997221561		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	0,480	50,00	24,00
			Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce' poškozené obruby - 6 ks 0,08 * 6 = 0,48				
35	997221569		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	9,120	6,00	54,72
			Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 'odvoz vybouraného materiálu k uložení na skládku s poplatkem do 20 km' poškozené obruby - 6 ks 0,48 * 19 = 9,12				
36	997221615		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	0,480	200,00	96,00
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 poplatek za uložení vybouraného materiálu na skládce' poškozené obruby - 6 ks 0,08 * 6 = 0,48				
998 Přesun hmot							4 061,30
38	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo	T	119,450	34,00	4 061,30
			1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytým monolitickým betonovým nebo živiničným.				



Firma: Firma

Rekapitulace ceny

Stavba: 2021_SFDI - III/44023 Hrabůvka - Velká - MNP

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: -1 348 166,35
Celková cena s DPH: -1 631 281,28

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101.1 MNP	Silnice III/44023 - km 0,000 - 1,009	-31 090,00	-6 528,90	-37 618,90
SO 101.2 MNP	Silnice III/44023 - km 1,764 - 2,380	-1 317 076,35	-276 586,03	-1 593 662,38



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2021_SFDI III/44023 Hrabůvka - Velká
Objekt: SO 101 Silnice III/44023 Hrabůvka - Velká
Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/44023 - km 0,000-1,009 - MNP

SO 101.2 -31 090,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1 Zemní práce							-31 090,00	
25	112151113		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD' 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost	KUS	-20,000	667,00	-13 340,00	
26	112151114		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru odstranění stromů rostlých do krajnice atělesa komunikace dle PD' 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost	KUS	-10,000	944,00	-9 440,00	
27	112155221		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví štěpkování větví pokácených stromů dle PD' 1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene.	KUS	-30,000	144,00	-4 320,00	
30	162201412		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou přemístění kmenů na místo určené objednatel' 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.	KUS	-30,000	56,00	-1 680,00	
31	162301951		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou přemístění kmenů na místo určené objednatel' 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.	KUS	-210,000	11,00	-2 310,00	



Firma: Firma

Soupis prací objektu

Stavba: 2021_SFDI III/44023 Hrabůvka - Velká
 Objekt: SO 101 Silnice III/44023 Hrabůvka - Velká
 Rozpočet: SO 101.2 Silnice III/44023 - km 1,764-2,380 - MNP

SO 101.2 -1 317 076,35

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1 Zemní práce							-69 717,24	
1	113107042		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně	M2	-196,500	222,00	-43 623,00	
4	113203111		Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	M	-360,600	62,00	-22 357,20	
7	171201231		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	-54,160	69,00	-3 737,04	
5 Komunikace pozemní							-683 351,50	
11	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	M2	-4 043,500	169,00	-683 351,50	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-439 678,28	
16	58381007		kosťka dlažební žula drobná 8/10	M2	-107,218	556,00	-59 613,21	
15	916111123		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční	M	-1 738,000	138,00	-239 844,00	
17	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	-13,030	2 222,00	-28 952,66	
19	919735112		Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	-786,000	67,00	-52 662,00	
20	935112211		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonových příkopových tvárníc šířky p	M	-70,000	300,00	-21 000,00	
26	966008212		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vyzkoušeného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových	M	-76,000	160,00	-12 160,00	
27	967042712		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	M2	-65,170	333,00	-21 701,61	
29	979071112		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením	M2	-34,560	40,00	-1 382,40	
30	979071122		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením	M2	-59,060	40,00	-2 362,40	
997 Přesun sutě							-124 329,33	
32	997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	-6,000	31,00	-186,00	
33	997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	-114,000	6,00	-684,00	
34	997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	-13,824	50,00	-691,20	
35	997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	-655,368	6,00	-3 932,21	
36	997221615		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	-29,400	200,00	-5 880,00	
37	997221657		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T	-67,760	1 667,00	-112 955,92	