

CENOVÁ KALKULACE REALIZACE SADOVÝCH ÚPRAV - 3

Název akce: Husova ulice v Mnichově Hradišti - osázení nových záhonů bez dodávky zeminy

Datum:	19. 11. 2021
Realizační firma	Zahradní a krajinná architektura
Vypracoval:	Bc. Tomáš Velich

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
ČÁST I - TRVALKOVÉ ZÁHONY 334m2					
	179,00	Doplnění ornice do záhonu s rozprostřením v rovině tl.300mm	m2	85,00	15 215,00
	179,00	Úprava terénu bez doplnění ornice v rovině při nerovnostech do 100mm	m2	28,00	5 012,00
	179,00	Doplnění substrátu do záhonu s rozprostřením v rovině tl.50mm	m2	22,00	3 938,00
	179,00	Obdělání půdy frézováním v rovině 2x	m2	14,00	2 506,00
	179,00	Obdělání půdy hrabáním	m2	8,00	1 432,00
	179,00	Hnojení rostlin plošně	m2	2,00	358,00
	3 000,00	Tvorba sadovnické kompozice - vyměření a rozmístění rostlin	kpl	1,00	3 000,00
	164,00	Výsadba keřů s hloubením jamek	ks	55,00	9 020,00
	890,00	Výsadba trvalek a okrasných trav	ks	9,00	8 010,00
	1 500,00	Výsadba cibulovin	ks	4,00	6 000,00
	179,00	Zamulčování výsadeb borkou tl. do 100mm	m2	24,00	4 296,00
	1,00	Zálivka s dovozem vody	kpl	5 000,00	5 000,00
	60,00	Přesun hmot pro sadovnické účely	m3	240,00	14 400,00
	0,00	Zemina vč.dopravy	m3	650,00	
	0,00	Substrát zahradní vč. dopravy	m3	1 750,00	
	15,00	Hnojivo pro výsadby pomalu rozpustné	kg	130,00	1 950,00
	164,00	Keře listnaté průměrná cena	ks	185,00	30 340,00
	890,00	Trvalky a okrasné trávy průměrná cena	ks	42,00	37 380,00
	1 500,00	Cibuloviny průměrná cena	ks	12,00	18 000,00
	18,00	Borka pro mulčování záhonů vč. dopravy	m3	1 150,00	20 700,00
ČÁST I. - celkem					186 557,00

Pol.	Množství	Popis	Jedn.	Jedn. cena	Celkem
ČÁST II. - PROJEKČNÍ PRÁCE					
1	0,00	Projekt sadových úprav	kpl	0,00	
ČÁST II.- celkem					0,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ					
	ČÁST I.	Trvalkové záhony 334m2			186 557,00
	ČÁST II.	Projekční práce			0,00
Celkem bez DPH					186 557,00
DPH 21%					39 176,97
CELKEM ZA DODÁVKU VČ. DPH					225 733,97