

### Krycí list zadání

Zakázka :	<b>Stavební opravy - kotelna "Anenská"</b>				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	2021-022		Umístění :					
Stavební objekt číslo :			Investor :	Město Nový Jičín				
Rozpočet číslo :	c:\RozpNz\Data;2021-022;Sta		Objednal :					
Dodatek číslo :			Projektant :					
Archivní číslo :			Zpracoval :	Ing. Veverka Pavel				
Datum :	13/09/2021		Soubor :	c:\RozpNz\Data;2021-022;Stavební opravy - kotelna "Anenská"				
<b>Rozpočtové náklady [Kč]</b>				<b>Ostatní náklady</b>				<b>Vypracoval:</b>
<b>Typ oddílu</b>	<b>Dodávka</b>	<b>Montáž</b>	<b>HZS</b>	<b>Přirážky</b>	<b>Název nákladu</b>	<b>Částka</b>	<b>Sazba DPH</b>	Dne:
HSV	3 930,00	113 468,29						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
<b>Celkem</b>	<b>3 930,00</b>	<b>113 468,29</b>						
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>117 398,29 Kč</b>					<b>Odsouhlasil:</b>
<b>Přirážky</b>								Dne:
<b>Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</b>			<b>117 398,29 Kč</b>		<b>Celkové ostatní náklady</b>			
<b>Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</b>				<b>Dílčí DPH</b>				
<b>Sazba[%]</b>	<b>Základ</b>		<b>Daň</b>		<b>Základna</b>	<b>Daň</b>		
15 %								
21 %								
0 %	117 398,29 Kč							
	117 398,30 Kč							<b>Razítko:</b>
<b>Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</b>				<b>Účelové měrné jednotky (bez DPH)</b>				
<b>117 398,30 Kč</b>				<b>Název MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Náklady/MJ</b>		

Položkový rozpočet

Zakázka : 2021-022 Stavební opravy - kotelna "Anenská"

c:\RozpNz\Data\2021-022\Stavební opravy - kotelna "Anenská"															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									117 398,29 Kč	3 930,00	113 468,29	0,00	0,00	0,47	0,00
001	B				Toto je první objekt				117 398,29 Kč	3 930,00	113 468,29	0,00	0,00	0,473	0,00
001	O	HSV			zemní práce				75 311,21 Kč	0,00	75 311,21	0,00	0,00	0,000	0,00
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1	1000001			čištění betonových koryt od nánosů zeminy	12,000	m	250,00	3 000,00 Kč		3 000,00				0 %
P	2	1000002			čištění umělého koryta 500/300 od nánosů zeminy	4,000	m	450,00	1 800,00 Kč		1 800,00				0 %
P	3	1000003			ruční odkop zeminy okolo stávající betonové šachty	1,450	M3	1 800,00	2 610,00 Kč		2 610,00				0 %
P	4	1000004			ruční odkop naplavené zeminy a kamení - plocha před dveřmi v tl. do 300 mm	4,650	M3	1 800,00	8 370,00 Kč		8 370,00				0 %
P	5	1000005			ruční odkop naplavené zeminy a kamení - plocha okolo nádrže v tl. do 150 mm	7,200	M3	1 800,00	12 960,00 Kč		12 960,00				0 %
P	6	1000006			ruční odkop naplavené zeminy a kamení - chodník v tl. do 150 mm	3,402	M3	1 800,00	6 123,60 Kč		6 123,60				0 %
P	7	1000007			ruční naložení zeminy na stavební kolečko	29,099	t	290,00	8 438,71 Kč		8 438,71				0 %
P	8	1000008			vodorovný přesun do 50 m stavebním kolečkem	29,099	t	450,00	13 094,55 Kč		13 094,55				0 %
P	9	1000009			odvoz výkopku na skládku do 10 km	29,099	t	350,00	10 184,65 Kč		10 184,65				0 %
P	10	1000011			Poplatek za skládku - zemina	29,099	t	300,00	8 729,70 Kč		8 729,70				0 %
095	O	HSV			ostatní stavební práce				37 905,00 Kč	3 930,00	33 975,00	0,00	0,00	0,473	0,00
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1	950000001			osazení betonových obrubníků do betonového lože	3,500	m	350,00	1 225,00 Kč		1 225,00			0,135	0 %
S	2	950001			Betonový obrubník 100/250/1000	4,000	m	120,00	480,00 Kč	480,00					0 %
P	3	950000002			vybourání, zpětná montáž litinové mříže do betonového lože	1,000	kus	1 500,00	1 500,00 Kč		1 500,00				0 %
S	4	950002			betonová dlažba 500/500/50	2,000	M2	350,00	700,00 Kč	700,00					0 %
S	5	950003			betonová směs C 20/25	1,000	M3	2 750,00	2 750,00 Kč	2 750,00					0 %
P	6	950000003			zřízení nábehových hran sběrné šachty	1,000	soubor	12 500,00	12 500,00 Kč		12 500,00				0 %
P	7	950000004			vyčištění stávajících šachet a kanálových vpustí	1,000	soubor	9 000,00	9 000,00 Kč		9 000,00				0 %
P	8	950000005			vyčištění stávající kanalizace čistícím vozem	4,500	HZS	1 500,00	6 750,00 Kč		6 750,00				0 %
P	9	950000006			Mimostaveništní doprava, přesun hmot	1,000	soubor	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				0 %
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí				4 182,08 Kč	0,00	4 182,08	0,00	0,00	0,000	0,00
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1	960000001			řezání betonu v tl. do 150 mm	7,000	m	200,00	1 400,00 Kč		1 400,00				0 %
P	2	960000002			vybourání betonu pro obrubu, poškozený okapový chodník	0,350	M3	2 750,00	962,50 Kč		962,50				0 %
P	3	960000003			výkop rýhy pro osazení betonové obruby	0,1575	M3	1 800,00	283,50 Kč		283,50				0 %
P	4	960000004			ruční naložení vybouraných hmot na stavební kolečko	1,022	t	290,00	296,38 Kč		296,38				0 %
P	5	960000005			vodorovný přesun do 50 m stavebním kolečkem	1,022	t	450,00	459,90 Kč		459,90				0 %
P	6	960000006			odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km	1,022	t	350,00	357,70 Kč		357,70				0 %
P	7	960000007			poplatek za skládku - zemina	0,252	t	300,00	75,60 Kč		75,60				0 %
P	8	960000008			poplatek za skládku - beton	0,770	t	450,00	346,50 Kč		346,50				0 %