

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **328 194 318,17 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 327 400 000,00 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 658 401,78 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 864 083,61 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 794 318,17 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 328 194 318,17 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: Změnový list č. 1 – č. 3

Ve Zlíně, dne 2.4.21

za zhotovitele:




Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ289 15 669

V Jihlavě, dne 1.4.21

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek,
člen rady kraje

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava 36

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: "Domov Žďírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Zemní práce- bourání betonových konstrukcí ve výkopech | Číslo SO/PS D1.01 | Číslo změny stavby: 01 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|-----|--------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Změnový rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednavatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednavatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu výkopových prací byly zjištěny ve výkopové jámě skryté betonové konstrukce. Toto bylo oceněno.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -102 373,86 | -0,03% | 503 170,47 | 0,154% | 400 796,61 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------|------------|--------|---|
| Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s. | jméno | Ing. Aleš Prudký | datum | 18.05.2021 | podpis | |
| TDI: | jméno | Ing. Jiří Pokorný | datum | 18.05.2021 | podpis | |
| Zhotovitel: Zlínstav a.s. | jméno | Zdeněk Řídl | datum | 18.05.2021 | podpis | Zlínstav a.s. Zlín, Barbořova 553A, PSČ 260 01 |
| | jméno | Bc. Radek Zatloukal | datum | 18.05.2021 | podpis | |
| Objednavatel: Kraj Vysočina | jméno | Ing. Oldřich Homola | datum | 18.05.2021 | podpis | |
| | jméno | | datum | 18.05.2021 | podpis | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Objekt:

D1.01 Objekt sociálních služeb

Zemní práce- bourání betonových konstrukcí ve výkopech

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

400 796,61

| D | 1 | Zemní práce | | | | | 360 926,14 | |
|----|-----------|--|----|----------|----------|------------|------------|--|
| K | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 90,400 | 3 460,00 | 312 784,00 | URS 2021/1 | |
| | | betony ve výkopech: 113 m3, beton pevný 80 %; 113*0,8 = 90,4 m3 | | | | | | |
| K | 129951123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně | m3 | 22,600 | 6 660,00 | 150 516,00 | URS 2021/1 | |
| | | betony ve výkopech: 113 m3, beton železový 20 %; 113*0,2 = 22,6 m3 | | | | | | |
| 3 | K | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 5000 m3 | m3 | -22,600 | 49,70 | -1 123,22 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,2 | | | | | | |
| 5 | K | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 | m3 | -67,800 | 67,50 | -4 576,50 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,6 | | | | | | |
| 6 | K | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | -33,900 | 4,70 | -159,33 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,6*0,5 | | | | | | |
| 8 | K | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | -16,950 | 104,10 | -1 764,50 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,15 | | | | | | |
| 9 | K | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | m3 | -8,475 | 4,70 | -39,83 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,15*0,5 | | | | | | |
| 11 | K | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu přes 5000 m3 | m3 | -5,650 | 351,80 | -1 987,67 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,05 | | | | | | |
| 25 | K | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | -46,896 | 61,00 | -2 860,66 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: (341,288/781,24) x 113 x 0,95 | | | | | | |
| 27 | K | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | m3 | -2,587 | 84,40 | -218,34 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: (17,933/39,235) x 113 x 0,05 | | | | | | |
| 30 | K | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -107,350 | 107,90 | -11 583,07 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113 x 0,95 | | | | | | |
| 31 | K | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 | m3 | -5,650 | 107,90 | -609,64 | SOD | |
| | | odpočet zeminy: 113*0,05 | | | | | | |
| M | 58981144R | recyklovat betonový frakce 32/63 | t | -273,460 | 150,00 | -41 019,00 | URS 2021/1 | |
| | | odpočet ceny recyklatu, použita pouze nákupní cena URS 150 Kč/t (bez dopravy a pořizovacích nákladů) | | | | | | |
| 34 | K | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | -215,830 | 168,80 | -36 432,10 | SOD | |
| | | odpočet: 107,35* 1,9 + 5,65*2,1 | | | | | | |
| D | 997 | Přesun sutě | | | | | 39 870,47 | |
| K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 273,460 | 90,40 | 24 720,78 | URS 2021/1 | |
| | | 90,4*2,4 + 22,6*2,5 | | | | | | |
| K | 997006511 | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 273,460 | 44,30 | 12 114,28 | URS 2021/1 | |
| | | 90,4*2,4 + 22,6*2,5 | | | | | | |
| K | 997006551 | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění | t | 273,460 | 11,10 | 3 035,41 | URS 2021/1 | |
| | | 90,4*2,4 + 22,6*2,5 | | | | | | |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Úprava délek pilot | Číslo SO/PS D1.01 | Číslo změny stavby: 02 |
|---|--------------------------|--------------------------------------|

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré: Příjemce:

| | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě zjištěné geologie byly statikem přepočteny délky pilot. Došlo k prodloužení nebo zkrácení některých pilot. Toto bylo oceněno.







Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:


| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -7 982,38 | 0,00% | 93 790,45 | 0,029% | 85 808,07 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|-------|------------|--------|---|
| Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s. | jméno | Ing. Aleš Prudký | datum | 14.05.2021 | podpis |  |
| TDI: | jméno | Ing. Jiří Pokorný | datum | 14.05.2021 | podpis |  |
| Zhotovitel: Zlínstav a.s. | jméno | Zdeněk Řídí | datum | 14.05.2021 | podpis |  |
| | jméno | Bc. Radek Zatloukal | datum | 14.05.2021 | podpis |  |
| Objednatel: Kraj Vysočina | jméno | Ing. Oldřich Homola | datum | 14.05.2021 | podpis |  |
| | jméno | | datum | 14.05.2021 | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 

SOUPIS PRACÍ

Kavaz:

Domov Žatec - pracoviště Píseň

Objekt:

D1.01 Objekt sociálních služeb

Úprava dělek pilot

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenná soustava |
|-------------------------------|-----------|-----------|---|-----|----------|--------------|---------------------|----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 85 808,07 | |
| D | 23 | | Zakládání piloty | | | | 84 493,58 | |
| 44 | K | 226212315 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené Ø do 650 mm hl do 20 m hor. V odpčet - 1 m | m | -1,000 | 1 266,20 | -1 266,20 SOD | |
| 47 | K | 226212715 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené Ø do 850 mm hl do 20 m hor. V odpčet - 2,4 m | m | -2,400 | 1 313,20 | -3 151,68 SOD | |
| 50 | K | 226213315 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené Ø do 1050 mm hl do 20 m hor. V 2 m | m | 2,000 | 1 453,90 | 2 907,80 SOD | |
| 53 | K | 226213715 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené Ø do 1250 mm hl do 20 m hor. V 3 m | m | 3,000 | 1 594,60 | 4 783,80 SOD | |
| 54 | K | 231212212 | Zřízení pilot svislých zapažených Ø do 650 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železavého -1 | m | -1,000 | 187,60 | -187,60 SOD | |
| 55 | K | 231212213 | Zřízení pilot svislých zapažených Ø do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železavého -2,4-2,4 | m | 2,600 | 281,40 | 731,64 SOD | |
| 56 | M | 589329370 | beton C 25/30 XF 1XA1 kamenivo frakce 0/22 přiloha průměr 650 mm" 1,13, 14*0,310,311 1 přiloha průměr 750 mm" 2,4*3,14*0,375*0,376*1,1 přiloha průměr 500 mm" 2,0*3,14*0,48*0,48*1,1 přiloha průměr 1200 mm" 3,0*3,14*0,8*0,8*1,1 | m3 | 3,652 | 2 232,40 | 8 153,72 SOD | |
| 57 | K | 231611114 | Vyzděání pilot betonovaných do země oceť z betonářské oceť 10 805 R Opakovaný nájezd strojevé techniky | t | 0,144 | 23 450,00 | -3 376,80 SOD | |
| | R | | | kol | 1,000 | 75 900,00 | 75 900,00 kalkulace | |
| D | 99 | | Přesuny hmot a sutí | | | | 1 314,49 | |
| 309 | K | 092012103 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým praštěm v do 24 m | t | 8,711 | 150,90 | 1 314,49 SOD | |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Zemní práce- náhrada nevhodné zeminy pro zásypy | Číslo SO/PS D1.01 | Číslo změny stavby: 03 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 1) Změnový rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:






V průběhu stavby byla zjištěna nevhodnost stávající zeminy pro zásypy. Tato byla odvezena na skládku a nahrazena vhodným zásypovým materiálem.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -753 727,37 | -0,23% | 1 061 440,86 | 0,324% | 307 713,49 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------|------------|--------|---|
| Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s. | jméno | Ing. Aleš Prudký | datum | 18.05.2021 | podpis |  |
| TDI: | jméno | Ing. Jiří Pokorný | datum | 18.05.2021 | podpis |  |
| Zhotovitel: Zlínstav a.s. | jméno | Zdeněk Rídí | datum | 18.05.2021 | podpis |  |
| | jméno | Bc. Radek Zatloukal | datum | 18.05.2021 | podpis |  |
| Objednatel: Kraj Vysočina | jméno | Ing. Oldřich Homola | datum | 18.05.2021 | podpis |  |
| | jméno | | datum | 18.05.2021 | podpis | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

"Domev Ždírec - pracoviště Jihlava"

Objekt:

D1.01 Objekt sociálních služeb

Náhrada nevhodné zeminy pro zásypy

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

307 713,49

| D | 1 | Zemní práce | | 307 713,49 | | | | |
|----|---|-------------|--|------------|------------|--------|-------------|---------------|
| 29 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -2 072,837 | 65,70 | -136 185,39 | SOD |
| | | | odpočet | | | | | |
| 30 | K | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 036,419 | 107,90 | 111 829,61 | SOD |
| | | | odvoz na skládku | | | | | |
| 32 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | -1 036,419 | 56,30 | -58 350,39 | SOD |
| | | | odpočet | | | | | |
| 33 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | -1 036,419 | 14,10 | -14 613,51 | SOD |
| | | | odpočet | | | | | |
| 34 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 1 969,196 | 168,80 | 332 400,28 | SOD |
| | | | 1030,419 x 1,9 = 1969,196 | | | | | |
| 36 | M | 583373680 | šterkopisek netříděný zásypový | t | -2 044,212 | 266,40 | -544 578,08 | SOD |
| | | | odpočet 2072,837-29 626 | | | | | |
| | K | 162451106 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 3 | m3 | 2 044,212 | 100,00 | 204 421,20 | URS 2021/1 |
| 29 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2 044,212 | 65,70 | 134 304,73 | SOD |
| 32 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 4 088,424 | 56,30 | 230 178,27 | SOD |
| | | | 2044,212 x 2 | | | | | |
| 33 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2 044,120 | 14,10 | 28 822,09 | SOD |
| 41 | K | 985222_R1 | Ručně vytřídění sutě a kamenů ze zeminy | m3 | 1 036,419 | 18,80 | 19 484,60 | SOD |