

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3512/2020
"Domov Raspenava p.o. - výstavba nových domácností"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

CL-EVANS s.r.o.

se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČO: 26768607

DIČ: CZ26768607

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele společnosti

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-931980297/0100

evidence: C 19685 vedená u Krajského úřadu v Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.06.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3512/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "Domov Raspenava p.o. - výstavba nových prostor" (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 2.926.085,26 Kč bez DPH; 3.364 998,05 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH		52 323 120,18 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce		2 968 892,79 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce		42 807,53 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH		55 249 205,44 Kč
DPH	15 %	7 092 394,86 Kč
	21 %	1 672 980,34 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH		64 014 580,64 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.


Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1, bankovní záruka
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1825/21/RK ze dne 02.11.2021.

V Liberci dne 24.11.2021
04.11.2021

V České Lípě dne

.....


.....




ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01		
Název akce:	„Domov Raspenava p.o. – výstavba nových prostor“		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o.		
Smlouva o provedení stavby č.	r. č. p.: OLP/3512/2020		
Změnový list vystavil:	<i>Mansfeld</i>	Datum:	12. 10. 2021

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3515/2020 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 01, zpracovaného zhotovitelem ze dne 12. 10. 2021.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu:

- **s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce
- **s §222 odst. 6 zákona**, kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

1.1 Sanace základové spáry

Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku geologa, pana RnDr. Vybírala, který místním šetřením a následným zápisem do stavebního deníku SD č.1 na stránce 006378 z 21. 07. 2021 určil způsob výměny nevhodného podloží za vhodné, bude částečně vyměněno podloží pod základovou spárou základových pasů. Rozsah sanace je určen postupnými pracemi na kopání základů a bude zachycen zápisy ve stavebním deníku č.1.

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Vícepráce 33 415,44 Kč bez DPH

Změna celkem: 33 415,44 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.



Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,06% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.

1.2 Zemní práce – navážka

Popis a zdůvodnění změny: Při převzetí staveniště byla zaměřena výšková úroveň stávajícího terénu v prostoru staveniště po odvozu deponovaných zemín původním vlastníkem pozemku. Následně bylo akreditovanou geodetickou kanceláří předloženo bodové výškové zaměření stávající pláň, které při porovnání s předpokládanou úrovní terénu vykazuje vyšší úroveň terénu, a to v objemu 3 459,773m³. Navážka je ve čtvrté třídě těžitelnosti. Je značně udusaná pojižděním techniky při odklizení navezené zeminy původním vlastníkem pozemku a obsahuje i kamenné dlažební kostky. Tato přebytečná zemina bude naložena a likvidována na k tomu určené skládce odpadu.

Méněpráce 42 807,53 Kč bez DPH

Vícepráce 2 850 852,92 Kč bez DPH

Změna celkem: 2 808 045,39 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 5,37% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.

1.3 Změna třídy betonu, penetrace desky

Popis a zdůvodnění změny: Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění s výztuží a výplní betonem třídy C16/20 je nedostačující. Bylo nutné změnit třídu betonu minimálně na C25/30, který je jako první vhodný pro konstrukce z železobetonu.

V rozpočtu byla opomenuta asfaltová penetrace konstrukcí pod první vrstvu spodní hydroizolace celého objektu.

Méněpráce 0 Kč bez DPH

Vícepráce 84 624,43 Kč bez DPH

Změna celkem: 84 624,43 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny činí 0,16% původní hodnoty závazku, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50 % původní hodnoty závazku.



Rekapitulace změn závazku:

	Změna dle zákona 134/2016 Sb.			
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	
Cena víceprací bez DPH	0	84 624,43	2 884 268,36	
Cena méněprací bez DPH	0	0	42 807,53	
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0	84 624,43	2 927 075,89	
Absolutní hodnota změny v %	0	0,16	5,59	

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
42 807,53	2 968 892,79	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
2 926 085,26	438 912,79	3 364 998,05

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:		Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
.....			
Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPa			
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
.....			
Bc. Zuzana Halamová		Datum:	
Datum:			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML-DomovRaspenava

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.10.2021
Zadavatel:	IČ: 70891508
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	DIČ: CZ70891508
Zhotovitel:	IČ: 26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	DIČ: CZ26768607
Projektant:	IČ: 18381481
SIAL s.r.o.	DIČ: CZ18381481
Zpracovatel:	IČ: 25415751
PROPOS LIBEREC s.r.o.	DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztrátové (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp. požární odolností, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla. Rozpočet byl přeceněn pomocí programu KROS 4 (URS a.s.), Neceníkové položky přeindexovány pomocí indexů programu KROS 4.

Cena bez DPH			2 926 085,26
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	2 926 085,26	438 912,79
Cena s DPH	v	CZK	3 364 998,05

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZML-DomovRaspenava

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Místo: Datum: 12.10.2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 926 085,26

3 364 998,05

ZML01 Sanace základové spáry

33 415,44

38 427,76

ZML01 P Sanace základové spáry

33 415,44

38 427,76

ZML02 Zemní práce- navážka

2 808 045,39

3 229 252,20

ZML02 O Zemní práce- navážka

-42 807,53

-49 228,66

ZML02 P Zemní práce- navážka

2 850 852,92

3 278 480,86

ZML03 Změna třídy betonu, penetrace desky

84 624,43

97 318,09

ZML03 P Změna třídy betonu, penetrace desky

84 624,43

97 318,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML01 - Sanace základové spáry

Soupis:

ZML01 P - Sanace základové spáry

KSO: 801 93 11
Místo: RASPENAVA

CC-CZ:
Datum: 12.10.2021

Zadavatel:
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
SIAL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 415,44
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	33 415,44	15,00%	5 012,32

Cena s DPH	v CZK	38 427,76
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML01 - Sanace základové spáry

Soupis:

ZML01 P - Sanace základové spáry

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 415,44

HSV - Práce a dodávky HSV

33 415,44

1 - Zemní práce

16 375,44

2 - Zakládání

17 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML01 - Sanace základové spáry

Soupis:

ZML01 P - Sanace základové spáry

Místo: RASPENAVA

Datum: 12.10.2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 415,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV				33 415,44	
D	1	Zemní práce				16 375,44	
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,040	320,00	5 452,80
PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
VV		dle výkresu A 01 - Výkopy					
VV		výměna nevhodného podloží dle instrukcí geologa					
VV		6*0,4*0,75			1,800		
VV		16,5*0,4*0,75			4,950		
VV		11,3*0,4*0,75			3,390		
VV		23*0,4*0,75			6,900		
VV		dle geologického průzkumu průměrně od hloubky 1,10 m					
VV		hornina IV geotyp, tj. tř. 4 dle ÚRS- lokální nálezy nevhodného					
VV		podloží- tř.3					
VV		Součet				17,040	
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,040	49,00	834,96
PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
VV		17,04				17,040	
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,040	220,00	3 748,80
PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
VV		odvoz přebytečné zeminy z odkopu a výkopů					
VV		17,04				17,040	
VV	odvoz	Mezisoučet				17,040	
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele	m3	17,040	180,00	3 067,20
PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele					
VV		17,04				17,040	
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,040	48,00	817,92
PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
VV		17,04				17,040	
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	30,672	80,00	2 453,76
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce					
VV		17,04*1,8				30,672	
D	2	Zakládání				17 040,00	
4	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	17,040	1 000,00	17 040,00
PP		Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného					
VV		17,04				17,040	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 O - Zemní práce- navážka

KSO:

801 93 11

Místo:

RASPENAVA

CC-CZ:

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

SIAL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 807,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-42 807,53	15,00%	-6 421,13

Cena s DPH

v CZK

-49 228,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 O - Zemní práce- navážka

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 807,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-42 807,53

1 - Zemní práce

-42 807,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 O - Zemní práce- navážka

Místo:	RASPENAVA	Datum:	12.10.2021
Zadavatel:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	Projektant:	SIAL s.r.o.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 807,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV	-42 807,53
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	-42 807,53
---	---	-------------	------------

11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	396,366	-48,00	-19 025,57
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	
VV		dovoz zeminy pro zpětné zásypy a násypy z mezideponie	
VV		původní výměra nakládání	
VV		707,293	707,293
VV		zásypy	
VV		-251,745	-251,745
VV		násypy dle zaměření	
VV		-59,182	-59,182
VV		Součet	396,366

12	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	396,366	-60,00	-23 781,96
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	
VV		dle skutečnosti	
VV		pro SO 01	
VV		396,366	396,366
VV	nasyp	Mezisoučet	396,366

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 P - Zemní práce- navážka

KSO:

801 93 11

Místo:

RASPENAVA

CC-CZ:

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ:

26768607

DIČ:

CZ26768607

Projektant:

SIAL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 850 852,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 850 852,92	15,00%	427 627,94

Cena s DPH

v CZK

3 278 480,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt: ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis: **ZML02 P - Zemní práce- navážka**

Místo:	RASPENAVA	Datum:	12.10.2021
Zadavatel:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	Projektant:	SIAL s.r.o.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 850 852,92
HSV - Práce a dodávky HSV	2 850 852,92
1 - Zemní práce	2 850 852,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML02 - Zemní práce- navážka

Soupis:

ZML02 P - Zemní práce- navážka

Místo:	RASPENAVA	Datum:	12.10.2021
Zadavatel:	LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC	Projektant:	SIAL s.r.o.
Zhotovitel:	CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01	Zpracovatel:	PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 850 852,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 850 852,92

D 1 Zemní práce 2 850 852,92

1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 459,773	183,00	633 138,46
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3				
	VV		odkopávky navezeného materiálu (udusané šterky, kamenné kostky)				
	VV		výpočet vychází z geometrického zaměření pláně před převzetím staveniště				
	VV		založení stavby zůstává na projektovém řešení				
	VV		výměra ke kótám UT nad vrchní úroveň základů, nad ut pod zákl. desky				
	VV		3823,185		3 823,185		
	VV		odečet plánovaných odkopávek v hornině tř.3				
	VV		-363,412		-363,412		
	VV		Součet		3 459,773		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 459,773	49,00	169 528,88
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		dle výpočtu skutečného zaměření				
	VV		3459,773		3 459,773		
	VV		Součet		3 459,773		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 459,773	220,00	761 150,06
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
	VV		odvoz stávající deponované zeminy na pozemku - nebylo předmětem této stavby				
	VV		3459,773		3 459,773		
	VV	odvoz	Mezisoučet		3 459,773		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele	m3	3 459,773	180,00	622 759,14
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 přes 10000 m na skládku dle možností zhotovitele				
	VV		3459,773		3 459,773		
	VV		Součet		3 459,773		
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 459,773	48,00	166 069,10
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
	VV		nakládání výkopku z mezideponie				
	VV		3459,773		3 459,773		
	VV		Součet		3 459,773		
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6 227,591	80,00	498 207,28
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
	VV		poplatek za uložení zeminy Tř.4 na skládce				
	VV		3459,773*1,8		6 227,591		
	VV		Součet		6 227,591		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML03 - Změna třídy betonu, penetrace desky

Soupis:

ZML03 P - Změna třídy betonu, penetrace desky

KSO: 801 93 11
Místo: RASPENAVA

CC-CZ:
Datum: 12.10.2021

Zadavatel:
LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant:
SIAL s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			84 624,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	84 624,43	15,00%	12 693,66
Cena s DPH			97 318,09
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt:

ZML03 - Změna třídy betonu, penetrace desky

Soupis:

ZML03 P - Změna třídy betonu, penetrace desky

Místo:

RASPENAVA

Datum:

12.10.2021

Zadavatel:

LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC

Projektant:

SIAL s.r.o.

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 624,43

HSV - Práce a dodávky HSV

45 864,13

2 - Zakládání

45 864,13

PSV - Práce a dodávky PSV

38 760,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

38 760,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Objekt: ZML03 - Změna třídy betonu, penetrace desky

Soupis: ZML03 P - Změna třídy betonu, penetrace desky

Místo: RASPENAVA Datum: 12.10.2021

Zadavatel: LIBERECKÝ KRAJ, U JEZU 642/2a, LIBEREC Projektant: SIAL s.r.o.

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa 470 01 Zpracovatel: PROPOS LIBEREC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 84 624,43

D HSV Práce a dodávky HSV 45 864,13

D 2 Zakládání 45 864,13

6	K	279113135-R1	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30-příplatek	m2	298,225	125,00	37 278,13
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

PP	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20						
VV	rozdíl ceny dle smluvního rozpočtu vs URS						
VV	původní cena z rozpočtu 1875Kč/m2, dle URS 2000Kč/m2						
VV	zleva odshora						
VV	tl. 400 mm						
VV	(12,70*2+18,00*3)*1,00						79,400
VV	(12,70*2+18,00*3)*0,75						59,550
VV	2,40*1,00						2,400
VV	2,40*0,50						1,200
VV	(15,40+12,70+18,40*3)*0,75						62,475
VV	(41,35+18,40*6+12,70*2)*0,50						88,575
VV	sloupy dle řezu 2						
VV	0,50*1,25*4						2,500
VV	sloupy dle řezu 3						
VV	0,50*1,25*1						0,625
VV	sloupy dle řezu 4						
VV	0,50*0,50*6						1,500
VV	Součet						298,225

7	K	279113136-R2	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30- příplatek	m2	31,800	270,00	8 586,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

PP	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20						
VV	původní cena z rozpočtu 2230Kč/m2, dle URS 2500Kč/m2						
VV	tl. 500 mm						
VV	(12,70*2+17,85*2)*0,50						30,550
VV	1,25*2*0,50						1,250
VV	Součet						31,800

D PSV Práce a dodávky PSV 38 760,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 38 760,30

1	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 578,460	11,20	17 678,75
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
VV	(12,70*18,80*6+2,50*54,40+1,00*4,95*2)						1 578,460
VV	Součet						1 578,460

2	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	261,300	24,50	6 401,85
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním						
VV	(12,70*6+18,80*12+2,50*2+9,40*2*2+1,00*2*2)*0,75						261,300
VV	Součet						261,300

152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,626	22 500,00	14 085,00
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	-----------

PP	lak penetrační asfaltový						
P	Poznámka k položce:						
	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2						
VV	1578,46+261,3						1 839,760
VV	Součet						1 839,760
VV	1839,76*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství						0,626

150	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,626	950,00	594,70
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m						
VV	0,626						0,626

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML-DomovRaspenava
 Stavba: DOMOV RASPENAVA, P.O. - VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR (DPS)

Datum: 12.10.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

ZML01/ ZML01 P Sanace základové spáry

jama100			22,786
nasyp			455,548
odkop			363,412
odvoz			17,040
	odvoz přebytečné zeminy z odkopu a výkopů		0,000
	17,04		17,040
odvoz	Mezisoučet		17,040
odvoz_1			372,251
ornice			755,209
r200			17,040
r200_1			614,160
r6003			79,186
zasyp			251,745

ZML02/ ZML02 O Zemní práce- navázka

jama100			22,786
nasyp			396,366
	dle skutečnosti		0,000
	pro SO 01		0,000
	396,366		396,366
nasyp	Mezisoučet		396,366
odkop			363,412
	dle výkresu výkopů		0,000
	pro SO 01		0,000
	$(63,95+67,90)/2*24,50*((0,65+0,45)/2-0,10)/2$		363,412
odkop	Mezisoučet		363,412
odvoz			372,251
	odvoz přebytečné zeminy z odkopu a výkopů		0,000
	odkop		363,412
	jama100		22,786
	r6003		79,186
	r200		614,160
	-nasyp		-455,548
	-zasyp		-251,745
	odvoz stávající deponované zeminy na pozemku - není předmětem této stavby		0,000
odvoz	Mezisoučet		372,251
r200			614,160
r6003			79,186
zasyp			251,745


ZML02/ ZML02 P Zemní práce- navázka

jama100			22,786
nasyp			395,548
nasyp_1			455,548
odkop			363,412
odvoz			3 459,773
	odvoz stávající deponované zeminy na pozemku - nebylo předmětem této stavby		0,000
	3459,773		3 459,773
odvoz	Mezisoučet		3 459,773
odvoz_1			372,251

Kód	Popis	MJ	Výměra
ornice			755,209
r200			614,160
r6003			79,186
zasyp			251,745



Věřitel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508



Změna č. 1
bankovní záruky č. 2103691029 ze dne 11. června 2021
na částku CZK 964.677,00 platné do 30. června 2022

zajišťující povinnosti obchodní společnosti **Pozemní stavitelství s r.o.** se sídlem Liberec I - Staré Město, **Ruprechtická 538, PSČ 46001, IČO: 27298370**, spisová značka: [REDACTED] vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 964.677,00
na částku **CZK 989.698,26 (slovy: Korun českých devět set osmdesát devět tisíc šest set devadesát osm 26/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Liberci dne 3.11.2021

Komerční banka, a.s.

