

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Síbova ul. - Oprava chodníků	JKSO	
Název objektu	Vícepráce - chodníky	EČO	
		Místo	Bílina
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Bílina	00266230	CZ00266230
Projektant			
Zhotovitel	Petr Arpáš s.r.o.	27280012	CZ27280012
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 186,42	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	32 963,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 149,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel Schvaluji za TDS: Ing. Jan Sedláček	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">34 149,52</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>34 149,52</td> <td colspan="2">7 171,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">41 320,92</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				34 149,52	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	34 149,52	7 171,40		Cena s DPH				41 320,92	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				34 149,52																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	34 149,52	7 171,40																																											
Cena s DPH				41 320,92																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Síbova ul. - Oprava chodníků

Objekt: Vícepráce - chodníky

Objednatel: Město Bílina

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Místo: Bílina

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 186,42	32 963,10	34 149,52		-2,713
1 Zemní práce							0,00	20 301,61	20 301,61		0,000
7	R	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
6	R	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50	m2							
5	221	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2 "průměrná tloušťka - 350 mm"	m2							
			"blok 314" 27,5								
			"blok 315" 54,5								
			Součet								
8	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m							
			"bowling" -25								
			Součet								
18	R	181152302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2							
			"bowling" 17,5								
			Součet								
5 Komunikace pozemní											
15		BET.K08C01	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm přírodní	m2							
			"přepočtené koeficientem množství" 16,8*1,03								
16		BET.K08C02	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm červená	m2							
			"přepočtené koeficientem množství" 0,7*1,03								
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
9	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Síbova ul. - Oprava chodníků

Objekt: Vícepráce - chodníky

Objednatel: Město Bílina

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Místo: Bílina

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"bowling" -25								
			Součet								
10		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m							
			"bowling" -25								
			Součet								
17	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2							
			-17,6								
		997	Přesun sutě								
11	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t							
			skl_bet								
			Součet								
12	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t							
			skl_bet *12								
			Součet								
13	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t							
			skl_bet								
			Součet								
14	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t							
			"obruba bowling" -5,125								
			"méněpráce bourání 314+315" -26,651								
			"vícepráce bourání 314+315" 76,26								
			skl_bet								
			Součet								
		998	Přesun hmot								
19	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Síbova ul. - Oprava chodníků

Objekt: Vícepráce - chodníky

Objednatel: Město Bílina

Zhotovitel: Petr Arpáš s.r.o.

Místo: Bílina

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							1 186,42	32 963,10	34 149,52		-2,713