

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků v místní části Ivančice - Budkovice

Objekt:

Místo: k.ú. Budkovice

Datum: 17.11.2021

Zadavatel: Město Ivančice

Projektant:

Uchazeč: IBAU CZ s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	T y p	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	J.cena [CZK] dle SoD	Cena celkem [CZK] dle SoD
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	339,300		
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	152,900		
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	775,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				
4	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m ²	9,760		
D		5	Komunikace				
5	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m ²	492,200		
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	339,300		
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	130,900		
8	M	59245220	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm přírodní	m ²	161,400		
9	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	107,600		
10	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	339,300		
11	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	152,900		
12	M	59245296	dlažba zámková profilová 200x165x100mm přírodní	m ²	152,900		
13	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní	m ²	237,510		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	465,000		
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,500		
16	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10(8)x25 cm	kus	40,000		
17	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	4,000		
18	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	5,000		
19	M	PFB.2170061	Silniční přídlažba - krajník nízký a vysoký ABK 50/25/8 II nat	kus	50,000		
20	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	222,000		
21	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	54,000		
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	455,000		
23	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	20,000		
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	28,212		
25	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překozech inženýrských sítí	m	654,900		
26	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	152,900		
27	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překozech ing sítí	m ²	339,300		
D		99	Přesuny hmot a sutí				
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	230,523		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 494,148		
30	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	230,523		
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	129,000		
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	230,523		
D		997	Přesun sutě				
33	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	101,523		
VRN dle rozpočtu a SoD					1	42500	42 500,00
Celkem dle SoD						994 492,61	

Množství dle skutečnosti	Množství (vícepráce/ méněpráce)	Cena celkem (vícepráce/ méněpráce)	Cena celkem dle skutečnosti
473,230			16 563,05
152,900			6 880,50
395,000			13 825,00
0,000			0,00
626,130			26 923,59
382,200			64 974,00
243,930			51 469,23
0,000			0,00
64,942			25 327,19
626,130			140 879,25
0,000			0,00
0,000			0,00
383,891			80 617,17
414,000			103 500,00
129,000			25 800,00
100,000			9 500,00
4,000			1 800,00
9,000			2 250,00
0,000			0,00
179,000			13 425,00
30,000			9 300,00
180,000			14 400,00
25,000			3 750,00
21,665			54 162,50
395,000			11 850,00
152,900			7 645,00
473,230			11 830,75
374,132			80 438,44
5 611,984			81 373,77
374,132			56 119,84
292,996			58 599,25
374,132			24 393,42
81,136			16 227,20
1	0,00	0,00	42 500,00

59245008	dlažba betonová parketa 200x100x60 mm - barevná (červená)	m2	0,000	319,00	62 549,87	196,081	196,08	62 549,87	62 549,87
596991111	Řezání betonové dlažby tl. do 60 mm	m	0,000	156,00	63 414,00	406,500	406,50	63 414,00	63 414,00
919121131	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm, hl. 30 mm	m	0,000	150,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. 50-100 mm	m	0,000	77,80	30 731,00	395,000	395,00	30 731,00	30 731,00
997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	150,00	700,50	4,670	4,67	700,50	700,50
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	215,00	1 004,05	4,670	4,67	1 004,05	1 004,05
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	14,50	1 015,73	70,050	70,05	1 015,73	1 015,73
997221645	Poplatek za uložení odpadu asfaltového	t	0,000	1 130,00	5 277,10	4,670	4,67	5 277,10	5 277,10
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	65,20	304,48	4,670	4,67	304,48	304,48
567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 120 mm	m2	0,000	249,60	55 104,19	220,77	220,77	55 104,19	55 104,19
PFB.2130441	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x250	m	0,000	95,10	1 902,00	20,000	20,00	1 902,00	1 902,00
R01	Náklady spojené se změnou výšky vpustí, šachet, armatur atd. v prostoru chodníku	ks	0,000	350,00	2 450,00	7,000	7,00	2 450,00	2 450,00
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl. 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm (žlaby dodá investor)	m	0	197,00	0	16,00	16,00	3 152,00	3 152,00

Celkem dle skutečnosti	1 283 929,07
-------------------------------	---------------------

Vícepráce oproti SoD

289 436,46