

Číslo smlouvy Zhotovitele:  
Číslo smlouvy Objednatele: S 0408/2021/SŘDaŽP

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### „Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

##### Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
Identifikační číslo: 00845451  
DIČ: CZ00845451

*pro potřeby vystavení daňových dokladů objednatel*

##### Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
Osoba oprávněná jednat: Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta městského obvodu  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta městského obvodu  
- ve věcech technických: Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy  
a životního prostředí  
Pavla Kolářová, referent odboru stavebního řádu, dopravy  
a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „Objednatel“

**“SPOLEČNOST PRO BUDOVÁNÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY V OSTRAVĚ-  
RADVANICÍCH A BARTOVICÍCH – ETAPA B“**

**1. Vedoucí společník Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.**

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Ostrava – Zábřeh , 700 30  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18537  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Blahuta  
- ve věcech technických: Ing. Martin Mati  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Identifikační číslo: 25816977  
DIČ: CZ25816977

**2. Společník VYKRUT Zahradní služby, a.s.**

se sídlem: Pavlovova 3048/40 , Ostrava – Zábřeh , 700 30  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 10682  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Petr Vykrut, statutární ředitel  
- ve věcech technických: Daniela Bartková  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
Číslo účtu: XXXXXXXXXX  
Identifikační číslo: 03921921  
DIČ: CZ03921921

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele s názvem „Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“.
3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech smluvních. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši dle nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. 7 odst. 1 této smlouvy coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
  - že se řádně seznámil s projektovými dokumentacemi díla a výkazy výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,
  - že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

Objednatel dále prohlašuje, že projekt je spolufinancován ze **Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021**. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním (realizačním) deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačním titulu (zej. registrační číslo projektu) a registrační číslo uvést v záhlaví každého listu stavebního (realizačního) deníku.

Název projektu: **Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B**

Číslo žádosti projektu: **3204200004**

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele pěstební zásahy a opatření včetně regenerace vybraných ploch městské zeleně (dále jen „dílo“). Rozsah díla a jeho realizace jsou specifikovány v následujících projektových dokumentacích:
  - Projektová dokumentace s názvem „ALEJ NA UL. DALIMILOVA V K.Ú. RADVANICE“; zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „ESTETIZACE ULICE KARVINSKÁ“; zpracovaná Ing. Kateřinou Černohorskou - LANDSCAPES, ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA, adresa: Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín, IČ 73276359; odpovědný projektant Ing. Magda Cigánková Fialová autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO V RADVANICÍCH“; zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „OBNOVA VKP NA ULICI BARTOVICKÁ“ zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „REVITALIZACE ZELENĚ KOLEM DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V OSTRAVĚ BARTOVICÍCH“ zpracovaná Bc.

Radkou Matuszkovou, adresa: K. Svobody 114/30, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 05834040.

- Projektová dokumentace s názvem „REVITALIZACE ZELENĚ PŘED RADNICÍ A PŘED ŠKOLOU V K.Ú. RADVANICE“ zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
- Projektová dokumentace s názvem „VÝSADBA STROMŮ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NA ULICI KARVINSKÁ“; zpracovaná Ing. Kateřinou Černoorskou - LANDSCAPES, ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA, adresa: Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín, IČ 73276359; odpovědný projektant Ing. Magda Cigánková Fialová autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.

Předmětem plnění jsou tedy péstební zásahy a opatření k údržbě zeleně na celkem 7 samostatných lokalitách se samostatnými projektovými dokumentacemi a rozpočty (jednotlivé realizace na daných lokalitách svým označením odpovídají názvům projektových dokumentací).

Projektové dokumentace jsou součástí zadávacích podmínek.

## 2. Předmětem díla je:

### 2.1. rekonstrukce stávající plochy veřejné zeleně, spočívající zejména v:

#### Před zahájením realizace:

- 2.1.1. provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.2. vytyčení prostorové polohy dotčených míst realizace subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.3. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle podkladů vzešlých z výběrového řízení se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami a zaznamenání uzlových bodů realizace;
- 2.1.4. zpracování rizik BOZP;
- 2.1.5. předložení a předání objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:
  - a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v území realizace díla (pouze v případě potřeby),
  - b) realizační deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení harmonogramu realizace díla,
  - c) rizika BOZP.
- 2.1.6. dodávku a montáž dočasného billboardu dle Manuálu publicity pro žadatele

a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, přičemž tento reklamní panel nechá zhotovitel před jeho výrobou a instalací v místě realizace písemně schválit objednatelem a zároveň poskytovatelem dotace;

V průběhu realizace:

- 2.1.7. v případě nutnosti zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do realizačního deníku;
- 2.1.8. zajištění bezpečného ohrazení a označení dotčených míst realizace a jeho zařízení po celou dobu realizace;
- 2.1.9. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, využívaných zhotovitelem v rámci realizace díla;
- 2.1.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.1.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci díla, stanovených dotčenými subjekty, obsažených v rámci zadávací dokumentace;
- 2.1.12. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.1.13. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.1.14. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků realizace díla dle harmonogramu realizace tak, aby byla zajištěna plynulost realizace a aby nedošlo k poškození již realizovaných částí;
- 2.1.15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
- 2.1.16. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.1.17. zhotovitel se zavazuje udělit souhlas zástupcům dotačního orgánu získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit tento souhlas u svých poddodavatelů.

Po ukončení realizace:

Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončeného díla následující:

- 2.1.18. seznam všech předaných dokladů;
  - 2.1.19. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
  - 2.1.20. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace, při dodržení těchto požadavků objednatele:
    - a) do projektové dokumentace zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
    - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
    - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
    - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci díla,
  - 2.1.21. doklady o uložení odpadu na řízené skládky dle množství a kategorie, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
  - 2.1.22. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
  - 2.1.23. doklady o výsadbě zeleně (doklad o druhu a jakosti pěstebnímu materiálu, fotodokumentace stavu zeleně v době předávání díla) a pokyny o péči o vysazenou zeleň;
  - 2.1.24. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
  - 2.1.25. prohlášení o shodě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
  - 2.1.26. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a předmětnou projektovou dokumentací;
  - 2.1.27. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
- 2.2. Rozvojová péče (dále také jako „následná péče“) po dobu definovanou v položkových rozpočtech spočívající zejména v:
- 2.2.1 péči o výsadby, spočívající mj. v ručním odstraňování plevelu a kontrole kotvení dřevin ke kůlům;
  - 2.2.2. zálivce - v souladu s aktuálním stavem v lokalitě, resp. průběhu dešťových srážek

- v daném roce;
- 2.2.3. výchovném řezu stromů;
- 2.2.4. a ostatních nutných ochranných opatření blíže specifikovaných v projektové dokumentaci.
3. Součástí předmětu plnění tohoto díla jsou mimo jiné také následující činnosti:
- a) zjištění skutečného stavu před zahájením realizace, provedení jeho zdokumentování a jeho konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu a projednáním zjištěných skutečností se zástupci objednatele,
  - b) vypracování dokumentace skutečného provedení realizace zakázky ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom v elektronické formě ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace,
  - c) odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele, vč. doložení originálů příslušných dokladů označených názvem veřejné zakázky,
  - d) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací,
  - e) dodržení všech podmínek provádění díla stanovených projektovou dokumentací,
  - f) dodržení všech norem vztahujících se k realizaci díla,
  - g) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započítáním realizace předmětné části díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.
4. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla v rozsahu podle:
- 4.1. následujících projektových dokumentací:
- Projektová dokumentace s názvem „ALEJ NA UL. DALIMILOVA V K.Ú. RADVANICE“; zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „ESTETIZACE ULICE KARVINSKÁ“; zpracovaná Ing. Kateřinou Černoorskou - LANDSCAPES, ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA, adresa: Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín, IČ 73276359; odpovědný projektant Ing. Magda Cigánková Fialová autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO V RADVANICÍCH“; zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.



- Projektová dokumentace s názvem „OBNOVA VKP NA ULICI BARTOVICKÁ“ zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „REVITALIZACE ZELENĚ KOLEM DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V OSTRAVĚ BARTOVICÍCH“ zpracovaná Bc. Radkou Matuszkovou, adresa: K. Svobody 114/30, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 05834040.
  - Projektová dokumentace s názvem „REVITALIZACE ZELENĚ PŘED RADNICÍ A PŘED ŠKOLOU V K.Ú. RADVANICE“ zpracovaná Ing. Magdou Cigánkovou Fialovou, adresa: Bukovanského 2089/37, 710 00, Ostrava - Slezská Ostrava, IČ 69221189, autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
  - Projektová dokumentace s názvem „VÝSADBA STROMŮ A TERÉNNÍ ÚPRAVY NA ULICI KARVINSKÁ“; zpracovaná Ing. Kateřinou Černoorskou - LANDSCAPES, ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA, adresa: Na Lučinách 1664/29, 737 01 Český Těšín, IČ 73276359; odpovědný projektant Ing. Magda Cigánková Fialová autorizace ČKA 3640, obor krajinářská architektura.
- 4.2. skutečného stavu zjištěného zhotovitelem před realizací díla a projednaného se zástupci objednatele;
- 4.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;

Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné praxi.

Případné změny oproti předané projektové dokumentaci musí být v souladu s právními předpisy schváleny, popř. odsouhlaseny příslušnými orgány. Tímto nejsou dotčena ujednání o způsobu a podmínkách změn rozsahu díla, ceny a termíny plnění dle této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při realizaci díla.

#### IV.

##### Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení používaných k realizaci díla, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení realizace do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

#### V.

##### Místo plnění

1. Místem realizace díla je intravilán městského obvodu Radvanice a Bartovice ve Statutárním městě Ostravě, blíže viz projektová dokumentace, která byla součástí zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele (dále jen „místo realizace“).

#### VI.

##### Termín plnění

1. Práce na realizaci části předmětu smlouvy dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou započaty do 15 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, jestliže nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Protokol o zahájení realizace podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí realizačního deníku.

2. Zhotovitel je povinen dokončit realizaci na částech díla dle projektových dokumentací s názvy: „Estetizace ulice Karvinská“, „Revitalizace zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v Ostravě – Bartovicích“, „Výsadba stromů a terénní úpravy na ulici Karvinská“, a „Obnova VKP ulice Bartovická“ nejpozději do 15. 6. 2022.
3. Práce na realizaci části předmětu smlouvy dle odst. 4 tohoto článku smlouvy budou započaty od 1. 1. 2022, jestliže nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Protokol o zahájení realizace podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí realizačního deníku.
4. Zhotovitel je povinen dokončit realizaci na částech díla dle projektových dokumentací s názvy: „Alej na ul. Dalimilova v k.ú. Radvanice“, „Estetizace ulice Třanovského v Radvanicích“ a „Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice“ nejpozději do 30. 11. 2022.
5. Zhotovitel je povinen realizaci díla dokončit nejpozději do 30. 11. 2022, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena následná péče definována položkovými rozpočty a jednotlivými PD, která bude dokončena v požadovaných obdobích. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zapsána do stavebního (realizačního) deníku.
7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne, který bude smluvními stranami dohodnut jako počátek realizace.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit část díla/dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončenou část díla/dílo převzít.
9. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušování provádění díla z objektivních neočekávaných důvodů, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do realizačního deníku. Objektivně neočekávaným důvodem se rozumí události výjimečné povahy, které ve svém důsledku vyvolávají mimořádné řešení vzniklé situace, odchylující se od obecných či standardních postupů. Objednatel uvádí, že za takové bude považovat zejména (tj. nikoliv výlučně) přírodní katastrofy a živelní pohromy, náhlé

nepředvídatelné havarijní situace nezpůsobené objednatelem, hrozící neodvratitelná závažná škoda nebo škoda velkého rozsahu apod. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 3 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

Trvá-li přerušení prací na díle déle než 6 měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

Objednatel může vyzvat k přerušení pouze z objektivních důvodů a postupem dle ustanovení Smlouvy a občanského zákoníku, důvody musí být jednoznačně odůvodněny provozními potřebami objednatele.

10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení. Objednatel může vyzvat k posunutí pouze z objektivních důvodů a postupem dle ustanovení Smlouvy a občanského zákoníku, důvody musí být jednoznačně odůvodněny provozními potřebami objednatele a musí být proveden zápis, kde jsou důvody jednoznačně definovány a odůvodněny. Objednatel prohlašuje, že za shora uvedené objektivní důvody bude považovat zejména nepředvídatelné případy, vzniklé nezávisle na vůli zadavatele, jejichž vznik objednatel nemohl předpokládat a ani je svým jednáním (případně opomenutím) nezpůsobil.
11. Termínově budou rovněž zohledněny nevhodné technologické a klimatické podmínky, kterými se rozumí takové, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možné pokračovat v realizaci díla. V případě posunutí termínu se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
12. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do realizačního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.  
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Č.	Popis	Cena v Kč bez DPH (bez následné péče)	Cena v Kč bez DPH (následná péče)	DPH	Celková cena v Kč vč. DPH	Celková cena v Kč bez DPH vč. následné péče)
1	Estetizace ulice Karvinská	286 100,26	52 800,-	71 169,05	410 069,30	338 900,26
2	Revitalizace zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v Ostravě – Bartovicích	1 774 967,67	128 500,-	399 728,21	2 303 195,88	1 903 467,67
3	Výsadba stromů a terénní úpravy na ulici Karvinská	743 983,41	136 862,88	184 977,72	1 065 824,01	880 846,29
4	Obnova VKP ulice Bartovická	2 167 998,49	629 718,45	587 520,56	3 385 237,50	2 797 716,94
5	Aleje na ulici Dalimilova	1 242 616,90	281 444,65	320 052,93	1 844 114,48	1 524 061,55
6	Estetizace ulice Třanovského	1 566 016,38	222 633,35	375 596,44	2 164 145,17	1 788 549,73
7	Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k. ú. Radvanice	2 952 857,45	290 455,-	681 095,61	3 924 408,06	3 243 312,45

<b>CELKEM</b>	10 734 540,55	1 742 314,33	2 620 139,52	15 096 994,40	12 476 854,88
---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

2. Cena bez DPH sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu. Riziko určení množství a úplnosti seznamu prací, služeb a dodávek, zejména v položkových rozpočtech, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, nese výhradně zhotovitel, a to v rozsahu správnosti vyplnění výkazů výměr předložených zadavatelem v zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektových dokumentací, předaných objednatelem zhotoviteli a v rozsahu výkazů výměr. V ceně jsou dále zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet realizace díla vč. rekapitulace celkových nákladů, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací či dodávek.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů či jiných dodávek, než je stanoveno v položkovém rozpočtu, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě. U případných méněprací musí být postupováno striktně dle postupů definovaných v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich

neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku, ve kterém byl vypracován rozpočet, platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. U vícedodávek rostlinného materiálu bude stanovena cena dle průměrné tržní ceny na relevantním trhu po odečtení 10 % její hodnoty. Veškeré práce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. K provedení takové změny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## VIII.

### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby za realizaci díla (mimo následnou péči) budou prováděny na základě dílčí fakturace dle soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek po dokončených celcích předmětu plnění dle jednotlivých lokalit ve smyslu čl. VII. odst. 1. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

Fakturace za následnou péči bude probíhat vždy na začátku zahájení následné péče každého dotčeného roku, ve kterém bude probíhat roční plnění. Zhotovitel vystaví fakturu ve výši 100 % ceny za roční plnění následné péče v souladu s naceněným rozpočtem (příloha smlouvy), přičemž na konci roku bude zhotovitelem vyhotoven protokol, jehož obsahem bude finální vyúčtování případných více či méněprací. Tento protokol musí být písemně odsouhlasený objednatelům. Nedílnou součástí faktury musí být taktéž soupis objednatelům potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na místech realizace. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcem objednatelů provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty na doručovací adresu objednatelů.
6. Zhotovitel se zavazuje doručit poslední fakturu za plnění v kalendářním roce nejpozději do 30. 11. každého roku.
7. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatelů vylučuje jeho prodlení.
8. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací či ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.



9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
  - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;
  - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele
  - e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) označení textem: **Financováno z Fondů EHP a Norska 2014–2021 – program CZ-ENVIRONMENT**, číslo projektu: 3204200004, název projektu „Budování zelené infrastruktury v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích – etapa B“
- g) lhůtu splatnosti faktury;
  - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
  - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
11. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

## IX.

### Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a produktů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
4. Zhotovitel je povinen držet smlouvenou kvalitu realizace díla po celou dobu realizace bez ohledu na předání dílčích částí díla.

## X.

### Místo realizace

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo realizace díla. Zápis o předání se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí realizačního deníku. Místo realizace díla je vymezeno projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu realizace díla. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je zhotovitel. Zhotovitel může postupovat s využitím pouze vlastních zdrojů, jestliže to předmět a povaha prací umožní.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru realizace díla, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení místa realizace a bezpečnosti silničního provozu v místech realizace. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk.
4. Nositelem nebezpečí vzniku škody na dodávaném materiálu nebo na jiných zařízeních používaných v průběhu realizace díla je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat v místech realizace pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění zhotovitelem.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré plnění dle této smlouvy s ohledem na provoz na místních komunikacích a zabezpečit na vlastní náklady opatření zajišťující bezpečnost a plynulost na těchto komunikacích v době realizace.

## XI.

### Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis v realizačním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každé fakturační období provádění díla, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po fakturačním období.
4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími dotčených subjektů vydanými v průběhu realizace díla a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně – zápisem v realizačním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do realizačního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Postup dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na dotčené stavební práce a nikoliv na práce zahradnické.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončeného díla.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
9. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod objednatele nebo realizace díla. Zhotovitel je povinen koordinovat práce s ohledem na potřeby a provoz dotčeného území.
11. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení realizace díla odborně způsobilými pracovníky, a to především na pozicích vedoucího realizace díla, jeho zástupce a člena týmu odpovědného za arboristické zásahy.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizované práce nenarušovaly provoz na dotčeném území a přilehlých komunikacích, a zároveň nebyly v rozporu s ekologickými normami.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce v místech realizace a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
14. Nově zakládané trávníky v intravilánu obcí budou realizovány dle ČSN 83 9031:

Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, kdy je možné využít metodická doporučení pro založení trávníků ve volné krajině ze Standardu AOPK ČR.

15. Výsadby budou provedeny mimo inženýrské sítě za vhodných klimatických podmínek.
16. Odpad vzniklý činností zhotovitele musí být odvezen do 24 hodin po jeho vzniku.
17. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, rostliny nebo změny proti projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Navržené výsadby dřevin musí respektovat trasování inženýrských sítí v lokalitě a jejich ochranná pásma. Při realizaci výsadeb nedojde ke křížení s ochrannými pásmy inženýrských sítí. Velikosti ochranných pásem jsou uvedeny ve standardu AOPK ČR.
19. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 49021 Výpěstky okrasných dřevin.
20. Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle standardu AOPK ČR SPPK A01 002:2017 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Terénní úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.
21. Před zahájením jednotlivých prací v předemných lokalitách bude osoba pověřená zhotovitelem informovat osobu pověřenou objednatelem o tom, kde budou práce nebo služby vykonávány.
22. Zhotovitel je povinen vybavit osoby při provádění prací ochrannými pracovními pomůckami.
23. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
24. Zhotovitel bere na vědomí, že pro realizaci části předmětu plnění s označením „Obnova VKP ul. Bartovická“ existuje omezení pro realizaci. Jedná se o nutnost dodržet podmínky stanovené v Rozhodnutí Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, vydaným za účelem stanovení výjimka pro škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněných druhů živočichů

v rámci záměru „Realizace II. etapy obnovy registrovaného významného krajinného prvku č. 65 – Alej podél ul. Bartovická“ a podmínky pro zásah do registrovaného významného krajinného prvku č. 65 – Alej podél ul. Bartovická, které stanoví Magistrát města Ostravy.

## XII.

### Realizační deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí lokality realizace realizační deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí místa realizace.
2. Do realizačního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a dodávek, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést realizační deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí části díla dle čl. III odst. 2.1.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení realizační deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat realizační deník pravidelně každý pracovní den zhotovitele.
4. Realizační deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici u osoby odpovědné za realizaci díla ze strany zhotovitele, musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje díla podle realizační projektové dokumentace,
  - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se díla,
  - seznam dokumentace k realizaci díla, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí místa realizace.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě realizace první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat vedoucí realizace díla (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do realizačního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci díla také zástupce případného státního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li vedoucí realizace díla se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu v realizačním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do realizačního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy v realizačním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### XIII.

#### Předání díla

1. Za dokončení části díla dle čl. III odst. 2.1 se považuje fyzické předání části díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli a jeho písemné převzetí objednatelem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla písemně. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla do 5 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem (zápisem v realizačním deníku, s předpokládaným termínem předání díla). O dny prodloužení objednatele s nástupem převzetí díla má právo zhotovitel prodloužit termín ukončení díla.
2. O předání části díla dle čl. III. odst. 2.1 bude sepsán zápis. Tento zápis sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení míst realizace,
  - datum ukončení záruky na dílo,
  - datum přechodu do následné péče a popis výkonu této péče (podmínky),
3. V případě, že se při odevzdání části díla dle čl. III. odst. 2.1 projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo převezme s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
  4. Za dokončení části díla dle čl. III. odst. 2.2 se považuje schválení ukončení rozvojové péče bez vad a nedodělků objednatelem. Objednatel k akceptaci ukončení povýsadbové péče bude písemně vyzván zhotovitelem. Objednatel je povinen dostavit se ke kontrole díla do 10 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem.
  5. V rámci předání každé části díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v této smlouvě. Bez těchto dokladů se dílo považuje za nepředané.
  6. Objednatel má právo odmítnout část díla převzít, nebude-li dokončená, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen tuto část díla dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí předmětné části díla.
  7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo či jeho část převzal bez vad a nedodělků.
  8. Dílo či jeho část se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla či jeho části výslovně uvést, že je dílo či jeho část řádně splněna i v případě existence drobných vad a nedodělků.
  9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení realizace díla provést závěrečný úklid a vyčištění míst realizace, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti s realizací díla, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla s případnými vadami a nedodělků. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.



10. Zhotovitel vyklidí prostory pozemků realizace díla a přilehlých ploch do 7 dnů po úplném dokončení díla (ukončení následné péče) a předá je objednateli v rozsahu jím předaných ploch v dohodnutých úpravách nebo s uvedením do původního stavu.

#### XIV.

#### Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám dodavatelům materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době dotčených částí předmětu díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 24 měsíců. Na dodávky rostlin platí záruka poskytnutá dodavatelem, min. však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí části díla čl. III. odst. 2.1. pro předmět zakázky obsažen v této části díla. Záruční doba části díla čl. III. odst. 2.2., tzn. pro rostliny, na kterých byla vykonávána rozvojová péče, začíná plynout ode dne ukončení rozvojové péče.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně /postačí e-mailem/ oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technicky či technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady ohrožující bezpečnost) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
7. O odstranění vady musí být sepsán zápis. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).
8. Záruka se nevztahuje na poškození vegetace třetí osobou, zvěří nebo živelnou pohromou (např. záplavy).

## XV.

### Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místech realizace.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace díla provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## XVI. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla dle čl. III. odst. 2.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu časového uzlového bodu dokončení části díla dle časového harmonogramu vinou ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý započatý týden prodlení dokončení jednotlivé uzlové části díla.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním lokality realizace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání díla dle čl. III. odst. 2.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
7. V případě změny poddodavatele prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů dle nabídky zhotovitele na zakázku doložené v rámci výběrového řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů provedených bez souhlasu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1,

- 2, 4 až 7 tohoto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## XVII.

### Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období vyhoví, pokud je požadavek objektivně zdůvodněn a nepříznivé klimatické podmínky objektivně znemožňují technicky či technologicky realizaci díla. Zhotovitel musí přerušení z důvodu klimatických podmínek vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolností vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

### **Článek XVIII.**

#### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel předložil objednateli bankovní záruku na dodržení závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo, zejména závazků vyhotovit dílo řádně a včas, ve výši 10% ceny díla bez DPH sjednané dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích nemá vliv na stanovenou výši bankovní záruky). Tato bankovní záruka zajišťuje řádné provedení, dokončení a předání částí díla dle čl. III odst. 2.1 v souladu s podmínkami této smlouvy a její platnost je 30 dnů po sjednaném termínu dokončení části díla dle čl. III odst. 2.1. Zhotovitel předloží bankovní záruku objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli nejpozději do dne převzetí místa realizace od objednatele.
2. V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení dotčené části díla předloží zhotovitel objednateli do 30 dnů od smluvního termínu dokončení části díla dle čl. III. odst. 2.1 prodloužení bankovní záruky o dobu stanovenou objednatel. V případě změny sjednaných termínů provádění díla je zhotovitel povinen při podpisu dodatku ke smlouvě o dílo o této změně předložit objednateli doklad o odpovídajícím prodloužení bankovní záruky.
3. Bankovní záruku na provedení díla je objednatel oprávněn čerpat v případě, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu.
4. V den předání a převzetí části díla dle čl. III. odst. 2.1 předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny díla bez DPH dle článku VII. odst. 1 této smlouvy (případná změna ceny v dodatcích nemá vliv na stanovenou výši bankovní záruky), která bude platit po dobu 24 měsíců od data předání a převzetí části díla dle čl. III. odst. 2.1. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby

Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou či nemajetkovou újmu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak část díla dle čl. III. odst. 2.1 není dokončena a Objednatel má právo odmítnout její převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

## XIX.

### Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - zhotovitel je v prodlení s plněním části díla dle čl. III. odst. 2.1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatel na prodloužení termínu,
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
  - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
  - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatel v realizačním deníku.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
3. Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku, bylo povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nebo je-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
4. Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran.
5. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena

nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci dotačního programu.

6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
10. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo

podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu životního prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje.

## XX.

### Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
  - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.



5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

## XXI.

### Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice

a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice [www.radvanice.ostrava.cz](http://www.radvanice.ostrava.cz), anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla vč. rekapitulace celkových nákladů díla

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Pojistná smlouva

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1167/65/21 ze dne 13. října 2021, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo pod názvem „Budování zelené infrastruktury v Ostravě - Radvanicích a Bartovicích – etapa B“ a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V Ostravě dne: 08 -11- 2021


V Ostravě dne: - 9 -11- 2021

za objednatele:




Bc. Aleš Boháč, MBA  
starosta

za zhotovitele:



Ing. Vladimír Blahuta  
ředitel Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o.  
1. společník



...  
Petr Vykrut, statutární ředitel/  
VYKRUT Zahradní služby, a.s. – 2. společník

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2020-08  
 Stavba: ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

KSO:  
 Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:  
 Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:  
 ÚMOB Radvanice a Bartovice

IČ: 00845451  
 DIČ:

Uchazeč:  
 VYKRÚT Zahradní služby, a.s., Pavičova 3046/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 03921921  
 DIČ: CZ03921921

Projektant:  
 Ing. Magda Cigánková Fialová .

IČ: 69221188  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 524 061,55</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 524 061,55	320 052,93
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 844 114,48</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-08

Stavba: ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

Místo: k.ú.Radvanice

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ing. Magda Cigánková  
Flajlová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková  
Flajlová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 524 081,55</b>	<b>1 844 114,48</b>
01	Výsadba stromů	1 242 616,80	1 503 566,45
02	Následná péče 5let po založení	281 444,65	340 548,03

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

Objekt:

**01 - Výsadba stromů**

KSO:

Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

ÚMOb Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 242 616,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 242 616,90	21,00%	260 949,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 503 566,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

Objekt:

01 - Výsadba stromů

Místo:

k.ú.Radvanice

Datum:

28. 4. 2020

Zadavatel:

ÚMOb Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ing. Magda  
Cigánková Flalová

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel:

Ing. Magda  
Cigánková Flalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 242 616,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 242 616,90**

02 - Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy

614 100,00

1 - Zemní práce

323 882,69

3 - Materiál

146 789,21

4t - Oprava trávníku

149 340,00

998 - Přesun hmot

8 505,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

Objekt:

01 - Výsadba stromů

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 242 616,90</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 242 616,90
D	02		Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy				614 100,00
1	M	sa1	<i>Prunus sargentii 'Rancho' o.k.14-16, tř.1 s balem pr.60cm zpevněným pietiven, nasazení koruny 250cm, 2-3x přesazované</i>	ks	89,000	6 900,00	614 100,00
	W		"specifikace dle technické zprávy" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
D	1		Zemní práce				323 882,69
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4	m3	159,600	250,00	39 900,00
	W		"dle technické zprávy"				
	W		"na stávající zarovnaní terému" 1140*0,14		159,600		
	W		Součet		159,600		
3	K	167101101	Dodávka ornice na záস্যy a modelaci vč. dopravy	m3	159,600	650,00	103 740,00
	W		"dle technické zprávy"				
	W		"na stávající zarovnaní terému" 1140*0,14		159,600		
	W		Součet		159,600		
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	159,600	150,00	23 940,00
	W		"dle technické zprávy"				
	W		"na stávající zarovnaní terému" 1140*0,14		159,600		
	W		Součet		159,600		
5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,8 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	89,000	600,00	53 400,00
	W		"listnaté stromy v.s. 14-16" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
6	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	89,000	600,00	53 400,00
	W		"listnaté stromy v.s. 14-16" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
7	K	184216133	Úkotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	89,000	250,00	22 250,00
	W		"listnaté stromy" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
	W		"dle technické zprávy a výkresu"				
	W		"včetně uchyacení přiček a úvazků"				
8	K	184216422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	89,000	35,00	3 115,00
	W		"dle standardu AOKP v textu a textové zprávy"				
	W		"stromy listnaté" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
9	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	111,784	35,00	3 912,44
	W		89*3,14*0,4		111,784		
	W		Součet		111,784		
10	K	185804312s	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 s dovozem a vodou 3x	m3	26,700	150,00	4 005,00
	W		"stromy" 89*0,1*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
11	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	26,700	350,00	9 345,00
	W		"stromy" 89*0,1*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
12	K	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5	m2	27,501	250,00	6 875,25
	W		"plocha kmene 14-16" 0,3*89*1,03		27,501		
	W		Součet		27,501		
D	3		Materiál				146 789,21
13	M	0522171	<i>tyč dřevěná tř. 8cm dl.3m vč.přiček a úvazků</i>	ks	275,010	85,00	23 375,85
	W		"listnaté stromy" 89*3*1,03		275,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		276,010		
14	M	618vi 26a	ochranný nátěr na kmény (např. Arboflex)	kg	27,501	470,00	12 925,47
	VV		"počet stromů/kg nátěru/koefficient ziráty"				
	VV		89*0,300*1,03		27,501		
	VV		Součet		27,501		
15	M	1-hnojivo-tab-s	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo 10g	tab	890,000	1,00	890,00
	VV		"dle. technické zprávy a výkresu"				
	VV		"stromy balové" 89*10		890,000		
	VV		Součet		890,000		
16	M	103211001-s	pěstební substrát pro stromy	m3	45,835	980,00	44 918,30
	VV		"dle technické zprávy"				
	VV		"Kulturní vrstva půdy - 50% objemu"				
	VV		"šterk frakce 8-16 - 20% objemu"				
	VV		"šterk frakce 4-8 - 10% objemu"				
	VV		"písek - 20% objemu"				
	VV		"hydrogel dle návodu cca 1kg/m3"				
	VV		"stromy listnaté" 1*99*0,5*1,03		45,835		
	VV		Součet		45,835		
17	M	103911001s	štěpka mulčovací VL	m3	28,784	650,00	18 709,60
	VV		"stromy soliterně vysazované" 89*3,14*1*1*0,1*1,03		28,784		
	VV		Součet		28,784		
18	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	368,700	50,00	18 435,00
	VV		"stromy" 89*0,1*3		26,700		
	VV		"trávník" 1140*0,1*3		342,000		
	VV		Součet		368,700		
19	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	35,226	680,00	23 953,68
	VV		"parkový trávník" 1140*0,08*1,03		35,226		
	VV		Součet		35,226		
20	M	005724100	osivo směs travní parková (20-25g/m2)	kg	29,355	122,00	3 581,31
	VV		1140*0,025*1,03		29,355		
	VV		Součet		29,355		
	D	4t	Oprava trávníku				149 340,00
21	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 140,000	25,00	28 500,00
	VV		"dle výkresy a technické zprávy" 1140		1 140,000		
	VV		Součet		1 140,000		
22	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 140,000	25,00	28 500,00
	VV		1140		1 140,000		
	VV		Součet		1 140,000		
23	K	181411141	Založení paterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 140,000	20,00	22 800,00
	VV		"hřiškový trávník lepší založení" 1140		1 140,000		
	VV		Součet		1 140,000		
24	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 140,000	1,00	1 140,00
	VV		1140		1 140,000		
	VV		Součet		1 140,000		
25	K	185804312s	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 s dovozem a vodou 3x	m3	342,000	50,00	17 100,00
	VV		"trávník" 1140*0,1*3		342,000		
	VV		Součet		342,000		
26	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	342,000	150,00	51 300,00
	VV		"trávník" 1140*0,1*3		342,000		
	VV		Součet		342,000		
	D	998	Přesun hmot				8 505,00
27	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 100 m	t	18,900	450,00	8 505,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

Objekt:

**02 - Následná péče 5let po založení**

KSO:

Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel:

ÚMOb Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**281 444,65**

DPH základní  
snížená

Základ daně

281 444,65

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 103,38

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**340 548,03**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ALEJ NA ULICI DALIMILOVA  
Objekt: 02 - Následná péče 5let po založení  
Místo: k.ú.Radvanice Datum: 28. 4. 2020  
Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová  
Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Fialová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>281 444,65</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	281 444,65
r1 - Následná péče 1 rok po realizaci	68 533,55
r2 - Následná péče 2 rok po realizaci	68 533,55
r3 - Následná péče 3 rok po realizaci	77 433,55
r4 - Následná péče 4 rok po realizaci	31 425,00
r5 - Následná péče 5 rok po realizaci	35 519,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ALEJ NA ULICI DALIMILOVA

Objekt:

02 - Následná péče 5let po založení

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 28. 4. 2020

Zadavatel: ÚMOb Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda  
Clgánková Fialová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Ing. Magda  
Clgánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

281 444,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

281 444,65

D r1

Následná péče 1 rok po realizaci

68 533,55

1	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 140,000	10,00	11 400,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jarní válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání slahých částí a dosetí"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1140		1 140,000		
	W		Součet		1 140,000		
2	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	89,000	45,00	4 005,00
	W		"Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
3	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	89,000	150,00	13 350,00
	W		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	89,000	25,00	2 225,00
	W		" vše včetně práce a materiálu" 89		89,000		
	W		Součet		89,000		
5	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	2,670	65,00	173,55
	W		"Víceúčelové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"		2,670		
	W		"položka včetně práce a hnojiva" 89*0,03				
	W		Součet		2,670		
6	K	185804312	Zalítí vodou jednotlivé stromy 6x za sezónu	m3	53,400	150,00	8 010,00
	W		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	W		Součet		53,400		
7	K	185804513	Odplavení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	178,000	15,00	2 670,00
	W		"odplavení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 89*2		178,000		
	W		Součet		178,000		
8	K	185851121.1	Dovoz vody pro zalití rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	53,400	350,00	18 690,00
	W		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	W		Součet		53,400		
9	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	89,000	15,00	1 335,00
	W		89		89,000		
	W		Součet		89,000		
10	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	53,400	50,00	2 670,00
	W		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	W		Součet		53,400		
11	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	53,400	75,00	4 005,00
	W		"včetně práce a materiálu" (89*3)*0,2		53,400		
	W		Součet		53,400		
	D	r2	Následná péče 2 rok po realizaci				68 533,55
12	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 140,000	10,00	11 400,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jarní válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání slahých částí a dosetí"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1140		1 140,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		Součet		1 140,000		
13	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	89,000	45,00	4 005,00
	WV		"kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče		89,000		
	WV		oprava výsadbové mísy" 89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
14	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	89,000	150,00	13 350,00
	WV		"včetně odstranění obrostu"				
	WV		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
15	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	89,000	25,00	2 225,00
	WV		" vše včetně práce a materiálu" 89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
16	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	2,670	65,00	173,55
	WV		"Včesložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"				
	WV		"položka včetně práce a hnojiva" 89*0,03		2,670		
	WV		Součet		2,670		
17	K	185804312	Zaliti vodou jednotlivě stromy 6x za sezónu	m3	53,400	150,00	8 010,00
	WV		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	WV		Součet		53,400		
18	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	178,000	15,00	2 670,00
	WV		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 89*2		178,000		
	WV		Součet		178,000		
19	K	185851121.1	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	53,400	350,00	18 690,00
	WV		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	WV		Součet		53,400		
20	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	89,000	15,00	1 335,00
	WV		89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
21	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	53,400	50,00	2 670,00
	WV		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	WV		Součet		53,400		
22	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	53,400	75,00	4 005,00
	WV		"včetně práce a materiálu" (89*3)*0,2		53,400		
	WV		Součet		53,400		
	D	r3	Následná péče 3 rok po realizaci				77 433,55
23	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 140,000	10,00	11 400,00
	WV		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	WV		"1x ročně jarní válcování"				
	WV		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	WV		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	WV		"1x ročně na jaře se provede dosypání slehých částí a došetí"				
	WV		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	WV		"trávník" 1140		1 140,000		
	WV		Součet		1 140,000		
24	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	89,000	45,00	4 005,00
	WV		"kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče		89,000		
	WV		oprava výsadbové mísy" 89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
25	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	89,000	150,00	13 350,00
	WV		"včetně odstranění obrostu"				
	WV		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
26	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	89,000	25,00	2 225,00
	WV		" vše včetně práce a materiálu" 89		89,000		
	WV		Součet		89,000		
27	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	2,670	65,00	173,55
	WV		"Včesložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"				
	WV		"položka včetně práce a hnojiva" 89*0,03		2,670		
	WV		Součet		2,670		
28	K	185804312	Zaliti vodou jednotlivě stromy 6x za sezónu	m3	53,400	150,00	8 010,00
	WV		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	WV		Součet		53,400		
29	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	178,000	15,00	2 670,00
	WV		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 89*2		178,000		
	WV		Součet		178,000		
30	K	185851121.1	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	53,400	350,00	18 690,00
	WV		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		53,400		
31	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	89,000	15,00	1 335,00
	W		89		89,000		
	W		Součet		89,000		
32	K	vl-3	Zakrácení kotvení v srpnu	ks	89,000	100,00	8 900,00
	W		"dojde k redukci kotvení na 1/3 nad druhou příčkou od spodu"				
	W		89		89,000		
	W		Součet		89,000	76	
33	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	53,400	75,00	4 005,00
	W		"včetně práce a materiálu" (89*3)*0,2		53,400		
	W		Součet		53,400		
34	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	53,400	50,00	2 670,00
	W		"stromy" (89*0,10)*6		53,400		
	W		Součet		53,400		
	D	r4	Následná péče 4 rok po realizaci				31 425,00
35	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 140,000	10,00	11 400,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jamí válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání slehých částí a došetí"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1140		1 140,000		
	W		Součet		1 140,000		
36	K	185804312v	Zalití vodou jednotlivě stromy 3x za sezónu	m3	26,700	150,00	4 005,00
	W		"stromy" (89*0,10)*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
37	K	185851121.1.v	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m 3x	m3	26,700	350,00	9 345,00
	W		"stromy" (89*0,10)*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
38	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	89,000	15,00	1 335,00
	W		89		89,000		
	W		Součet		89,000		
39	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	53,400	75,00	4 005,00
	W		"včetně práce a materiálu" (89*3)*0,2		53,400		
	W		Součet		53,400		
40	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	26,700	50,00	1 335,00
	W		"stromy" (89*0,10)*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
	D	r5	Následná péče 5 rok po realizaci				35 510,00
41	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 140,000	10,00	11 400,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jamí válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání slehých částí a došetí"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1140		1 140,000		
	W		Součet		1 140,000		
42	K	185804312v	Zalití vodou jednotlivě stromy 3x za sezónu	m3	26,700	150,00	4 005,00
	W		"stromy" (89*0,10)*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
43	K	185851121.1.v	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m 3x	m3	26,700	350,00	9 345,00
	W		"stromy" (89*0,10)*3		26,700		
	W		Součet		26,700		
44	K	vl-4	odstranění kotvení v srpnu-září	ks	89,000	100,00	8 900,00
	W		89		89,000		
	W		Součet		89,000		
45	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	53,400	10,00	534,00
	W		"včetně práce a materiálu" (89*3)*0,2		53,400		
	W		Součet		53,400		
46	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	26,700	50,00	1 335,00
	W		"stromy" (89*0,10)*3		26,700		
	W		Součet		26,700		



**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

NÁZEV AKCE: Revitalizace zeleně kolem domů s pečovatelskou službou v ostravě Bartovicích  
 projektant: Bc. Radka Matuszková  
 objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Radvanice - Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

kód	název pracovního úkonu	množství	cena/m.	celkem
	přípravné a pomocné práce			
40 01-0025	vytyčení trasy inženýrských sítí před započatím prací	1 km	25000	25 000,00 Kč
	celkem přípravné a pomocné práce			
	Příprava území			
111 21-2211	Odstranění nevhodných dřevů průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu v rovině	37,5 m <sup>2</sup>	112	4 200,00 Kč
111 21-2351	Odstranění nevhodných dřevů průměru kmene do 100 mm výšky nad 1 m s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5	83,1 m <sup>2</sup>	164	13 628,40 Kč
112 15-1111	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	11 kus	560	6 160,00 Kč
112 20-1111	odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200mm	10 kus	450	4 500,00 Kč
112 20-1112	odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200mm do 300 mm	1 kus	920	920,00 Kč
162 30-1401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 mm do 300 mm	2 kus	50	100,00 Kč
162 30-1405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 mm do 300 mm	3 kus	50	150,00 Kč

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

kód	název pracovního úkonu	množství	cena/m.	celkem
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou, Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000m větví stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	6 kus	35	210,00 Kč
111 25-1111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm. (10m <sup>3</sup> odstraněné keře, 1m <sup>3</sup> větve z řezu, 4m <sup>3</sup> kácené stromy)	15 m <sup>3</sup>	720	10 800,00 Kč
	poplatek za kompostárnu - dřevní hmota(pařezy)	2 t	480	960,00 Kč
184 85-2211	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, pocha koruny stromu do 30 m <sup>2</sup>	4 ks	1410	5 640,00 Kč
184 85-2212	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, pocha koruny stromu přes 30 do 60 m <sup>2</sup>	1 ks	1610	1 610,00 Kč
181 95-1102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	2074 m <sup>2</sup>	25	51 850,00 Kč
181 30-1113	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500m <sup>2</sup> , tl. Vrstvy přes 150 do 200 mm	2074 m <sup>2</sup>	25	51 850,00 Kč
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	2643 m <sup>2</sup>	2	5 286,00 Kč
184 80-2611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko (bez plochy květnaté louky)	2490 m <sup>2</sup>	2	4 980,00 Kč
183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině	2181 m <sup>2</sup>	2	4 362,00 Kč
183 21-1211	Založení záhonu štěrkového pro výsadbu trvalek v zemlně tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu 1:5	86 m <sup>2</sup>	162	13 932,00 Kč
181 45-1131	Založení trávníku na půde předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení, parkového v rovině nebo na svahu 1:5	1511 m <sup>2</sup>	25	37 775,00 Kč
181 41-1121	založení trávníku na půde předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení, lučního v rovině nebo na svahu 1:5	152 m <sup>2</sup>	25	3 800,00 Kč
183 11-1111	Hlubení jamek pro vysazování rostlin v zemlně tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině do 0,002m <sup>3</sup>	1141 kus	30	34 230,00 Kč

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

kód	název pracovního úkonu	množství	cena/m.	celkem
-----	------------------------	----------	---------	--------

183 11-1112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině o oběmu přes 0,002m <sup>3</sup> přes 0,005m <sup>3</sup>	866	kus	40	34 640,00 Kč
183 11-1312	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou z 100% půdy v rovině od 0,002 do 0,005m <sup>3</sup>	53	kus	50	2 650,00 Kč
183 10-1221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 1. až 4. tř. s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, oběmu přes 0,4 do 1m <sup>3</sup>	27	kus	600	16 200,00 Kč
183 20-5112	zalожení záhonů pro výsadbu rostlin v rovině v zemině tř. 3	568	m <sup>2</sup>	25	14 200,00 Kč
183 21-1312	výsadba trvalek do předem připravené půdy se zalitím	769	kus	20	15 380,00 Kč
183 21-1312	výsadba cibulí do předem připravené půdy se zalitím	243	kus	10	2 430,00 Kč
184 10-2115	výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 1:5, při průměru balu přes 500 do 600mm	27	kus	600	16 200,00 Kč
184 10-2111	výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině, při průměru balu přes 100 do 200mm	1048	kus	30	31 440,00 Kč
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1m	13	kus	35	455,00 Kč
184 91-1161	mulčování záhonů kačírky nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	87	m <sup>2</sup>	45	3 915,00 Kč
184 91-1421	mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tk. do 100 mm v rovině	568	m <sup>2</sup>	35	19 880,00 Kč
596 91-1111	kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisku v rovině	17,4	m <sup>2</sup>	880	14 964,00 Kč
185 80-4312	Zalití rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 20m <sup>2</sup>	23	m <sup>3</sup>	150	3 450,00 Kč
184 80-1121	ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	21	ks	35	735,00 Kč
	přihnojení výsadeb tabletovým hnojivem např. silvamlx	3189	kus	1	3 189,00 Kč
184 50-1121	zhotovení obalu kmene stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu 1:5	21	m <sup>2</sup>	100	2 100,00 Kč
184 21-5123	Ukotvení dřeviny kůly, délky přes 2m do 3m	27	ks	250	6 750,00 Kč
	Aplikace hydroabsorbentu 500g/1 strom	27	ks	20	540,00 Kč
	Aplikace hydroabsorbentu 20g/1 keř	919	ks	2	1 838,00 Kč
103 111 000	rašelna zahradnická VL	1,5	m <sup>3</sup>	1170	1 755,00 Kč

#### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

kód	název pracovního úkonu	množst v	j	cena/m. j	celkem
103 911 000	kůra mulčovací VL	56,8	m <sup>3</sup>	980	55 664,00 Kč
	kamenné šlapáky	14,4	m <sup>2</sup>	1280	18 432,00 Kč
583 373 030	štěrkopisek frakce 0-8	1,8	t	650	1 170,00 Kč
583 336 510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	8,3	t	650	5 395,00 Kč
5 724 100	osivo směs travní parková	45	kg	122	5 490,00 Kč
	osivo květnaté louky 2g/m <sup>2</sup>	0,3	kg	2860	858,00 Kč
	úvazek pružný	27	m	25	675,00 Kč
	juta	21	m <sup>2</sup>	100	2 100,00 Kč
	dřevěné příčky	81	ks	25	2 025,00 Kč
	hydroabsorber	32	kg	265	8 480,00 Kč
	substrát pro 50% výměnu	8	m <sup>3</sup>	980	7 840,00 Kč
	celkem příprava území				
	mobilitář				
936 10-4211	montáž odpadkového koše do betonové patky	4	ks	2200	8 800,00 Kč
749 101 200	koš odpadkový	4	ks	8900	35 600,00 Kč
749 101 070	Lavička s opěradlem a područkami	23	ks	13600	312 800,00 Kč
936 12-4113	montáž lavičky parkové stabilní, přichycené kotevními šrouby	23	ks	2900	66 700,00 Kč
	vyvýšený záhon	8	ks	4620	38 560,00 Kč
	celkem mobilitář				
	mlatová cesta				
	hloubení rýh šířky do 200 cm 100m <sup>3</sup> , strojně	94	m <sup>3</sup>	650	61 100,00 Kč
215 90-1101	zhuštění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlost do 0,8	292	m <sup>2</sup>	25	7 300,00 Kč
564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150mm	292	m <sup>2</sup>	225	65 700,00 Kč
564 83-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100mm	292	m <sup>2</sup>	162	47 304,00 Kč
	osazení obrubníku z ocelové pásovniny	389	m	160	62 240,00 Kč

#### POLOŽKOVÝ ROZPOČET

kód	název pracovního úkonu	množst v	j	cena/m. j	celkem
	kryt komunikací z mlátu tl. 4 cm vč. Podrovnání	292	m <sup>2</sup>	190	55 480,00 Kč
998 81-0299	odvoz a likvidace odpadu vč. Poplatku	10	t	650	6 500,00 Kč
998 22-4111	přesun hmot	120	t	250	30 000,00 Kč
583 313 450	kamenivo těžené dobné tříděné frakce 0-4	20,045	t	350	7 016,03 Kč
	kamenivo těžené frakce 8-22	25,765	t	350	9 017,82 Kč



583 439 300	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	74,285	t	350	25 999,68 Kč
	celkem matová cesta				
	petanguové hřiště				60 028,74 Kč
	celková cena rostlinného materiálu	1	ks	179979	292 038,00 Kč
	NAKLADY CELKEM				1 774 967,67 Kč

DPH 21%

celkem s DPH


	záruční údržba 3 roky				
185 80-4312	Zalití rostlin vodou, plochy záhonů jednotlivě přes 20m2 23x8(3 roky)	184	m3	500	92 000,00 Kč
	voda pro zálitku	184	m3	50	9 200,00 Kč
184 85-2312	řez stromů prováděný lezeckou technikou, výchovný, alejové stromy výšky přes 4 do 6 m	21	ks	150	3 150,00 Kč
185 80-4213	vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	1136	m2	15	17 040,00 Kč
185 80-4214	vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soliterních	52	m2	15	780,00 Kč
185 80-4211	vypletí v rovině nebo na svahu 1:5 záhonu květin	172	m2	15	2 580,00 Kč
184 50-3121	odstranění obalu kmene stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	21	m2	50	1 050,00 Kč
184 21-5173	odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	27	ks	100	2 700,00 Kč
	celkem záruční údržba				128 500,00 Kč

DPH 21%

celkem s DPH

1 903 467,67 Kč

V Ostravě dne 15.10.2021



LISTNATE STROMY	latinský název	český název	vel.	cena	počet ks	cena celkem
S1	<i>Prunus avium</i> 'Plena'	Třešeň ptačí – pinokvětá	16-18	6465	4	25860
S2	<i>Malus</i> 'Evereste'	Jabloň - okrasná	14-16	6713	13	87269
S3	<i>Prunus</i> 'Accolade'	Třešeň okrasná	16-18	6700	3	20100
S4	<i>Platanus x acerifolia</i>	Platan javorolistý	16-18	6230	1	6230
	LISTNATE STROMY CELKEM					139459
JEHLIČNANY	latinský název	český název	vel.	cena	počet ks	cena celkem
S5	<i>Pinus peuce</i>	Borovice rumelská	200-225	14800	1	14800
S6	<i>Picea omorica</i>	Smrk omorika	200-225	3650	3	10950
S7	<i>Abies koreana</i>	Jedle korejská	200-225	4950	2	9900
	JEHLIČNANY CELKEM					35650
KEŘE	latinský název	český název	vel.	cena	počet ks	cena celkem
K1	<i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle'	Hortenzie stromčekovitá	40-60	115	53	6095
K2	<i>Cornus stolonifera</i> 'Kelsey'	Svída výběžkatá	20-40	85	64	5440
K3	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Zabellana'	Bobkovišeň lékařská	40-60	115	88	10120
K4	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Caucasica'	Bobkovišeň lékařská	40-60	115	20	2300
K5	<i>Deutzia garalis</i> 'Nikko'	Trojpek něžný	20-40	45	53	2385
K6	<i>Physocarpus opulifolius</i>	Tavola kalinolistá	60-80	45	33	1485
K7	<i>Weigela florida</i> 'Nana Variegata'	Weigelle růžová,	40-60	45	42	1890
K8	<i>Ribes alpinum</i>	Meruzalka alpská	40-60	45	321	14445
K9	<i>Cotoneaster</i> 'Coral Beauty'	Skalník	20-40	35	134	4690
K10	<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Major'	Skalník dammerův, půdopokryvý	40-60	35	18	630
K11	<i>Viburnum bodnantense</i> 'DAWN'	Kallna bodnantská	40-60	115	4	460
K12	<i>Rosa</i> 'Innocencia'	růže - půdopokryvná, bílá	15-20	115	66	7590
K13	<i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii'	Kallna japonská	40-60	115	3	345
K14	<i>Hypericum</i> 'Hidcoté'	Třezařka rozkladitá	20-40	45	20	900
	KEŘE CELKEM					58775
TRAVINY	latinský název	český název	vel.	cena	poč.ks	cena celkem
	<i>Panicum virgatum</i> 'Northwind'	Proso prutnaté	K9	32	129	4128
	TRAVINY CELKEM					4128
TRVALKY	latinský název	český název	vel.	cena	poč.ks	cena celkem
	<i>Centaurea macrocephala</i>		K9	38	6	228
	<i>Yucca filamentosa</i>		K9	48	6	288
	<i>Hemerocallis flava</i>		K9	38	15	570
	<i>Anaphalis margaritacea</i> 'Neuschnee'		K9	38	38	1444
	<i>Aster x frikartii</i> 'Wunder von Stafa'		K9	38	38	1444
	<i>Aster dumosus</i> 'Jenny'		K9	38	46	1748
	<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Sterntaler'		K9	38	30	1140
	<i>Geranium x magnificentum</i>		K9	38	30	1140
	<i>Chrysanthemum coccineum</i> 'Robinson Red'		K9	38	38	1444
	<i>Iris x germanica</i> 'Undulata'		K9	38	62	2356
	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Karl Rosen field'		K9	38	24	912
	<i>Papaver orientale</i> 'Patty's Plum'		K9	38	38	1444
	<i>Rubbeckia fulgida</i> 'Goldstrum'		K9	38	46	1748
	<i>Saponaria officinalis</i> 'Plena'		K9	38	30	1140
	<i>Salvia officinalis</i>		K9	38	30	1140
	<i>Dianthus deltoides</i> 'Confrtti Karmirosa'		K9	38	54	2052
	<i>Iberis sempervirens</i> 'Snow Cushion'		K9	38	62	2356
	<i>Phlox subulata</i> 'Emerald Cushion Blue'		K9	38	62	2356
	<i>Thymus praecox</i>		K9	38	62	2356

	<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Grandmother Garden'		K9	38	12	456
	<i>Digitalis purpurea</i>		K9	38	17	646
	<i>Lychnis coronaria</i>		K9	38	17	646
	<i>Malva sylvestris</i>		K9	38	6	228
	CELKEM TRVALEK				769	29282
<b>CIBULOVINY A HLÍZY</b>	latinský název	český název	vel.	cena	poč.ks	cena celkem
	<i>Crocus 'fusca Tinctus'</i>			12	516	6192
	<i>Fritillaria Imperialis 'Aurora'</i>			12	70	840
	<i>Muscari armeniacum</i>			12	516	6192
	<i>Muscari botryoides 'Superstar'</i>			12	344	4128
	<i>Lilium candidum</i>			32	42	1344
	<i>Tulipa 'Oxford'</i>			18	336	6048
	CELKEM CIBULÍ A HLÍZ				1824	24744
<b>ROSTLINNÝ MATERIÁL CELKEM</b>						<b>292038</b>

**VÝSADBA STROMŮ A TERÉNNÍ ÚPRAVY  
NA ULICI KARVINSKÁ**

**F - rozpočet**

Cenová hladina dle katalogu URS 2018  
Stupeň: DPS  
Vypracovala: Ing. Kateřina Černožorská  
Datum: 29.8.2018

**Rekapitulace**  
**VÝSADBA STROMŮ A TERÉNNÍ ÚPRAVY**  
**NA ULICI KARVINSKÁ**

Celkem za vytyčení inženýrských sítí - soubor bez DPH	10 000,00 Kč
Celkem za odstranění nevhodných dřevin bez DPH	46 459,47 Kč
Celkem za řezy stromů a blotech. opatření bez DPH	11 450,00 Kč
Celkem za jemné terénní úpravy bez DPH	35 000,00 Kč
Celkem za výsadbu stromů a keřů a trvalek včetně materiálu bez DPH	589 770,67 Kč
Celkem za založení trávníku včetně materiálu bez DPH	51 303,27 Kč
Celkem za následnou péči po dobu 1. roku bez DPH	34 148,37 Kč
Celkem za následnou péči po dobu 2. roku bez DPH	35 853,37 Kč
Celkem za následnou péči po dobu 3. roku bez DPH	45 860,50 Kč
Celkem za následnou péči po dobu 4. roku bez DPH	7 230,02 Kč
Celkem za následnou péči po dobu 5. roku bez DPH	13 770,62 Kč

**Celkem za dílo bez DPH** **880 846,29 Kč**

**Celkem za dílo s 21% DPH** **1 065 824,02 Kč**

poř.č.		Vytyčení inženýrských sítí - soubor	MJ	množství	jedn.	Cena	celkem bez DPH
1	R	Vytyčení inženýrských sítí dle PD	ks	1,00		10000,00	10 000,00 Kč
<b>Celkem za vytyčení inženýrských sítí - soubor bez DPH</b>							<b>10 000,00 Kč</b>

## poř.č. Odstranění nevhodných dřevin

			MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH
2	111 21 2351	Odstranění nevhod. dřevin prům. do 100mm, výšky přes 1m s odstr. Pařezů, do 100m2, v rovině (S14, K29, K30, K33, K38, K38)	m2	51,00	164,00	8 354,00 Kč
3	112 15 1112	Pokácení stromu směrové o prům do 300mm (S25)	ks	1,00	920,00	920,00 Kč
4	112 15 1113	Pokácení stromu směrové o prům do 400mm (S11, S12, S27)	ks	3,00	1600,00	4 800,00 Kč
5	R	Pokácení stromu směrové o prům 0-400mm, skupina S13, (15ks do 100mm, 8ks do 200mm, 1ks do 300mm)	ks	1,00	8120,00	8 120,00 Kč
6	112 25 1221	Odstranění pařezů odřezováním, do hloubky 500mm, v rovině (S11, S12, skupina S13, S25, S27)	m2	0,89	3200,00	2 838,56 Kč
7	112 25 1221	Odstranění pařezů odřezováním, do hloubky 500mm, v rovině (odstranění starých obrůstajících pařezů z plochy T3, předpoklad 5ks, prům. 70cm)	m2	1,92	3200,00	6 154,40 Kč
8	122 91 1121	Odstranění vyřezované dřevní hmoty, hloubky do 500mm, v rovině	m2	2,81	1250,00	3 512,88 Kč
9	174 11 1121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech, hloubky do 500mm, v rovině	m2	2,81	450,00	1 264,64 Kč
10	162 30 1401	Vodorovné přemístění do 5000m větví, prům km. do 300mm (S25 + S13)	ks	25,00	50,00	1 250,00 Kč
11	162 30 1402	Vodorovné přemístění do 5000m větví, prům km. do 500mm	ks	3,00	100,00	300,00 Kč
12	162 30 1411	Vodorovné přemístění do 5000m kmenů, prům km. do 300mm	ks	25,00	150,00	3 750,00 Kč
13	162 30 1412	Vodorovné přemístění do 5000m kmenů, prům km. do 500mm	ks	3,00	300,00	900,00 Kč
14	162 30 1501	Vodorovné přemístění křovin do prům 100mm do 5000m	m2	51,00	35,00	1 785,00 Kč
15	R	Ornice na zásyp jam po vyřezovaných pařezech - využita přebývající z plochy T3	m3	0,00	650,00	- Kč
16	R	Uložení odpadu na skládku a skládkovné	ks	1,00	2500,00	2 500,00 Kč
<b>Celkem za odstranění nevhodných dřevin bez DPH</b>						<b>46 459,47 Kč</b>

## poř.č. Řezy stromů a biotechnická opatření

			MJ	množství	celkem bez DPH	
17	184 85 2113	Řez stromů lezeckou technikou, bezpečnostní, do 90m2, (S8)	ks	1,00	1130,00	1 130,00 Kč
18	184 85 2114	Řez stromů lezeckou technikou, bezpečnostní, do 120m2, (S8)	ks	1,00	1270,00	1 270,00 Kč
19	184 85 2115	Řez stromů lezeckou technikou, bezpečnostní, do 150m2, (S7)	ks	1,00	1440,00	1 440,00 Kč
20	184 85 2212	Řez stromů lezeckou technikou, zdravotní, do 60m2, (S9)	ks	1,00	1610,00	1 610,00 Kč
21	184 85 2215	Řez stromů lezeckou technikou, zdravotní, do 150m2, (S10)	ks	1,00	2400,00	2 400,00 Kč
22	184 85 2312	Řez stromů výchovný, alejové stromy do 6m	ks	2,00	450,00	900,00 Kč
23	184 21 5173	Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky do 3m	ks	2,00	100,00	200,00 Kč
24	R	Uložení odpadu na skládku a skládkovné	ks	1,00	2500,00	2 500,00 Kč
<b>Celkem za řezy stromů a biotech. opatření bez DPH</b>						<b>11 450,00 Kč</b>

## poř.č. Jemné terénní úpravy

			MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH
25	R	Pro plochu T3: rozhrnutí místní navážky ornice výšky 0,5m, zavezení stávajících propadlin, celkové srovnání do odpovídající nivelety	ks	1,00	35000,00	35 000,00 Kč
<b>Celkem za jemné terénní úpravy bez DPH</b>						<b>35 000,00 Kč</b>

## poř.č. Výsadba stromů, keřů a trvalek

poř.č.	MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH		
26	184 80 2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem, rovina M1+M2+M3+M4+M5 (17+15+15+37+20)	m2	104,00	1,00	104,00 Kč
27	183 20 5121	Založení záhonu v rovině, na starém trávníku	m2	104,00	25,00	2 600,00 Kč
28	183 11 1111	Jamky bez výměny půdy v hornině 1 až 4 objemu do 0,002m3 v rovině, v průměru hlízda po cca 3, přesná realizace vzl. Technická zpráva, (4300+3000)/3	ks	2433,00	20,00	48 660,00 Kč
29	183 10 1213	Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu 0,05m3 v rovině	ks	123,00	30,00	3 690,00 Kč
30	183 10 1221	Jamky s 50% výměnou půdy v hornině 1 až 4 objemu 1m3 v rovině	ks	34,00	600,00	20 400,00 Kč
31	183 21 1313	Výsadba cibulí do připravené půdy se zalitím, v průměru hlízda po cca 3, přesná realizace vzl. Technická zpráva, (4300+3000)/3	ks	2433,00	10,00	24 330,00 Kč
32	184 10 2112	Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru zem.balu do 300mm, se zalitím	ks	123,00	30,00	3 690,00 Kč
33	184 10 2116	Výsadba dřeviny s balem v rovině při průměru zem.balu přes 600 do 800mm, se zalitím	ks	34,00	600,00	20 400,00 Kč
34	184 21 5133	Kotvení dřevin třemi a více kůly dl. přes 2,0 do 3,0 m	ks	34,00	250,00	8 500,00 Kč
35	184 21 5413	Zhotovení závlahové mísy u solitér.dřevin v rov, o prům. přes 1m, průměru 1,2m	ks	34,00	35,00	1 190,00 Kč
36	184 50 1141	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě v rovině, pro listn. stromy (26*0,6)	m2	15,60	100,00	1 560,00 Kč
37	185 80 2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám rovina (2tbl./keř) (123*2)*10*0,001*0,001	t	0,002	40000,00	98,40 Kč
38	185 80 2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám rovina (hydroabsorbent a stimulant např. typu TerraCottem, 500gr/vysazený strom) (34*500*0,001*0,001)	t	0,017	80000,00	1 360,00 Kč
39	185 85 1121	Dovoz vody pro závlhku na vzdálenost do 1000 m (100 l/strom, 20l/keř) (34*0,1+123*0,02)	m3	5,86	300,00	1 758,00 Kč
40	185 85 1129	Dovoz vody pro závlhku - příplatek za dalších 4000 m	m3	5,86	50,00	293,00 Kč
41	184 91 1421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra, solitér.stromy (34*3,14*0,5*0,6)	m2	38,43	35,00	1 345,18 Kč
42	184 91 1421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra, keřové skupiny M1+M2+M3+M4+M5 (17+15+15+37+20)	m2	104,00	35,00	3 640,00 Kč
43	998 23 1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m	t	14,64	450,00	6 586,19 Kč
44	Specifikace	Kůl 2,5m prům. 70 mm (34*3)	ks	102,00	85,00	8 670,00 Kč
45	Specifikace	Příčky 6ks/strom	ks	204,00	25,00	5 100,00 Kč
46	Specifikace	Rákosová rohož 1,8m	m2	15,60	100,00	1 560,00 Kč
47	Specifikace	Vázační tkaný popruh š. 35mm (34*3)	m	102,00	25,00	2 550,00 Kč
48	Specifikace	Zahradnický substrát pro výměnu v jamkách (34*1*0,5) + (123*0,05*0,5)	m3	20,08	980,00	19 673,50 Kč
49	Specifikace	Hydroabsorbent a stimulant např. typu TerraCottem, 500gr/vysazený strom (34*500*0,001*0,001)	kg	17,00	265,00	4 505,00 Kč
50	Specifikace	Hnojivo tabletované 0,01kg (123*2)	ks	246,00	65,00	15 990,00 Kč
51	Specifikace	Mulčovací kůra drcená, vrstva 0,1m	m3	14,24	980,00	13 958,49 Kč
52	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l	0,10	480,00	49,92 Kč

poř.č.	velikost	stromy listnaté	MJ	množství	celkem bez DPH	
53	ok 16-18, bal	Aesculus hippocastanum 'Briotii'	ks	1	6580,00	6 580,00 Kč
54	ok 16-18, bal	Acer pseudoplatanus 'Woorley'	ks	1	6110,00	6 110,00 Kč
55	ok 16-18, bal	Betula pendula	ks	3	6455,00	19 365,00 Kč
56	ok 16-18, bal	Juglans regia	ks	2	6110,00	12 220,00 Kč
57	ok 18-20, bal	Tilia platyphyllos 'Fastigiata'	ks	19	8815,00	167 485,00 Kč
		<b>stromy jehličnaté</b>				
58	175-200, bal	Larix kaempferi 'Diana'	ks	3	4863,00	14 589,00 Kč
59	175-200, bal	Picea abies 'Cupressina'	ks	5	5575,00	27 875,00 Kč
		<b>keře listnaté</b>				
60	125-150, K5	Corylus avellana 'Long Tidlig Zeller'	ks	10	860,00	8 600,00 Kč
61	40-60, K5	Forsythia 'Goldrausch'	ks	113	45,00	5 085,00 Kč
		<b>cibuloviny</b>				
62		Crocus chrysanthus Mix	ks	4300	12,00	51 600,00 Kč
63		Narcissus "směs anglických narcisů"	ks	3000	16,00	48 000,00 Kč

Celkem za výsadbu stromů a keřů a trvalek včetně materiálu bez DPH

589 770,67 Kč

poř.č. Trávník parkový		MJ	množství	celkem bez DPH		
64	184 80 2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem, v rovině, T1+T2+T3, (68+103+447)	m2	618,00	2,00	1 236,00 Kč
65	181 11 1111	Flošná úprava ter. nerovností do +/-100 mm, v rovině	m2	618,00	25,00	15 450,00 Kč
66	183 40 3114	Obdělání půdy kultivátorem, v rovině - 2x	m2	1236,00	2,00	2 472,00 Kč
67	183 40 3153	Obdělání půdy hrabáním, rovina - 2x	m2	1236,00	4,00	4 944,00 Kč
68	183 40 3161	Obdělání půdy válením rovina nebo svah do sklonu 1:5 - 2x	m2	1236,00	1,00	1 236,00 Kč
69	185 80 2113	Hnojení umělým hnojivem, v rovině, plošné (30g/m2)	t	0,02	4000,00	74,16 Kč
70	183 40 5211	Výsev travníku hydroosevem, na ornici	m2	618,00	35,00	21 630,00 Kč
71	111 15 1121	Pokosení trávníku, do 1000m2, parkového, v rovině, (1.seč)	m2	618,00	2,00	1 236,00 Kč
72	Specifikace	Osivo, parková směs (30g/m2)	kg	18,54	122,00	2 261,88 Kč
73	Specifikace	Hnojivo (30g/m2)	kg	18,54	25,00	463,50 Kč
74	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l	0,62	485,00	299,73 Kč
<b>Celkem za založení trávníku včetně materiálu bez DPH</b>						<b>51 303,27 Kč</b>

poř.č. Následná péče po dobu 1. roku		MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH	
<b>Stromy</b>						
75	185 80 4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině (3x) (3*34*3,15*0,6*0,6)	m2	115,67	15,00	1 735,02 Kč
76	185 80 4312	Zalítí rostlin přes 20 m2 (6x 100 l / strom)	m3	20,40	150,00	3 060,00 Kč
77	185 85 1121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	20,40	300,00	6 120,00 Kč
78	185 85 1129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	20,40	50,00	1 020,00 Kč
79	184 91 1111	Kontrola kotvení a znovuvázání při 10% (34*3*0,1)	ks	10,20	25,00	255,00 Kč
80	R	Oprava a doplnění kůlů při 10%	ks	10,20	50,00	510,00 Kč
81	Specifikace	Kůl 2,5m prům. 70 mm, tlakově impregnovaný	ks	10,20	75,00	765,00 Kč
82	184 91 1421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra, solitér.stromy (34*3,14*0,6*0,6)	m2	38,43	35,00	1 345,18 Kč
83	998 23 1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m	t	0,38	450,00	169,43 Kč
84	Specifikace	Mulčovací kůra drcená (doplnění 3cm)	m3	1,15	980,00	1 129,95 Kč
<b>Keře</b>						
85	185 80 4214	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině (3x) M1+M2+M3+M4+M5, (17+15+15+37+20)*3	m2	312,00	15,00	4 680,00 Kč
86	185 80 4312	Zalítí rostlin přes 20 m2 (6x 20 l / m2)	m3	12,48	150,00	1 872,00 Kč
87	185 85 1121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	12,48	300,00	3 744,00 Kč
88	185 85 1129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	12,48	50,00	624,00 Kč
89	184 91 1421	Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra	m2	104,00	35,00	3 640,00 Kč
90	998 23 1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy do 5000 m	t	0,94	450,00	421,20 Kč
91	Specifikace	Mulčovací kůra drcená (doplnění 3cm)	m3	3,12	980,00	3 057,60 Kč
<b>Celkem za následnou péči po dobu 1. roku bez DPH</b>						<b>34 148,37 Kč</b>



poř.č.	Následná péče po dobu 2. roku	MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH
	<b>Stromy</b>				
92	185 80 4213 Vypleť dřevín solitérních v rovině (3x) (3*34*3,15*0,6*0,6)	m2	115,67	15,00	1 735,02 Kč
93	185 80 4312 Zalítí rostlin přes 20 m2 (6x 100 l / strom)	m3	20,40	150,00	3 060,00 Kč
94	185 85 1121 Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000 m	m3	20,40	350,00	7 140,00 Kč
95	185 85 1129 Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3	20,40	50,00	1 020,00 Kč
96	184 91 1111 Kontrola kotvení a znovuvázání při 10% (34*3*0,1)	ks	10,20	25,00	255,00 Kč
97	R Oprava a doplnění kůlů při 10%	ks	10,20	50,00	510,00 Kč
98	Specifikace Kůl 2,5m prům. 70 mm, tlakově impregnovaný	ks	10,20	75,00	765,00 Kč
99	185 80 2114 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 100g/strom	t	0,0034	40000,00	136,00 Kč
100	184 91 1421 Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra, solitér.stromy (34*3,14*0,6*0,6)	m2	38,43	35,00	1 345,18 Kč
101	998 23 1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m	t	0,38	450,00	169,43 Kč
102	Specifikace Umělé hnojivo	kg	3,40	85,00	289,00 Kč
103	Specifikace Mulčovací kůra drcená (doplnění 3cm)	m3	1,15	980,00	1 129,95 Kč
	<b>Keře</b>				
104	185 80 4214 Vypleť dřevín ve skupinách v rovině (3x) M1+M2+M3+M4+M5, (17+15+15+37+20)*3	m2	312,00	15,00	4 680,00 Kč
105	185 80 4312 Zalítí rostlin přes 20 m2 (6x 20 l / m2)	m3	12,48	150,00	1 872,00 Kč
106	185 85 1121 Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000 m	m3	12,48	300,00	3 744,00 Kč
107	185 85 1129 Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3	12,48	50,00	624,00 Kč
108	185 80 2114 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 20g/m2	t	0,0021	40000,00	83,20 Kč
109	184 91 1421 Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra	m2	104,0000	35,00	3 640,00 Kč
110	998 23 1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m	t	0,94	450,00	421,20 Kč
111	Specifikace Umělé hnojivo	kg	2,08	85,00	176,80 Kč
112	Specifikace Mulčovací kůra drcená (doplnění 3cm)	m3	3,12	980,00	3 057,60 Kč
<b>Celkem za následnou péči po dobu 2. roku bez DPH</b>					<b>35 853,37 Kč</b>

poř.č.	Následná péče po dobu 3. roku	MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH
	<b>Stromy</b>				
113	185 80 4213 Vypleť dřevín solitérních v rovině (3x) (3*34*3,15*0,6*0,6)	m2	115,67	15,00	1 735,02 Kč
114	185 80 4312 Zalítí rostlin přes 20 m2 (6x 100 l / strom)	m3	20,40	150,00	3 060,00 Kč
115	185 85 1121 Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000 m	m3	20,40	300,00	6 120,00 Kč
116	185 85 1129 Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3	20,40	50,00	1 020,00 Kč
117	184 50 1181 Odstranění obalu kmene z rákosové rohože	m2	15,60	50,00	780,00 Kč
118	184 21 5173 Odstranění ukotvení dřeviny třemi kůly, délky do 3m	ks	34,00	100,00	3 400,00 Kč
119	R Instalace chráničky kmene, pro listnaté stromy	ks	28,00	50,00	1 300,00 Kč
120	184 85 2312 Řez stromů výchovný, alejové stromy do 6m, pro listnaté stromy	ks	28,00	150,00	3 900,00 Kč
121	185 80 2114 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 100g/strom	t	0,0034	40000,00	136,00 Kč
122	184 91 1421 Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra, solitér.stromy (34*3,14*0,6*0,6)	m2	38,43	35,00	1 345,18 Kč
123	998 23 1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m	t	0,45	450,00	201,56 Kč
124	Specifikace Umělé hnojivo	kg	3,40	85,00	289,00 Kč
125	Specifikace Mulčovací kůra drcená (doplnění 3cm)	m3	1,15	980,00	1 129,95 Kč
126	Specifikace Chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou	ks	28,00	50,00	1 300,00 Kč
	<b>Keře</b>				
127	185 80 4214 Vypleť dřevín ve skupinách v rovině (3x) M1+M2+M3+M4+M5, (17+15+15+37+20)*3	m2	312,00	15,00	4 680,00 Kč
128	185 80 4312 Zalítí rostlin přes 20 m2 (6x 20 l / m2)	m3	12,48	150,00	1 872,00 Kč
129	185 85 1121 Dovoz vody pro závlivku na vzdálenost do 1000 m	m3	12,48	300,00	3 744,00 Kč
130	185 85 1129 Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3	12,48	50,00	624,00 Kč
131	184 80 6151 Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5m	ks	123,00	15,00	1 845,00 Kč
132	185 80 2114 Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jed.rostlinám - 20g/m2	t	0,00	40000,00	83,20 Kč
133	184 91 1421 Mulčování rostlin tl.do 100 mm v rovině - kůra	m2	104,00	35,00	3 640,00 Kč
134	998 23 1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m	t	0,94	450,00	421,20 Kč
135	Specifikace Umělé hnojivo	kg	2,08	85,00	176,80 Kč
136	Specifikace Mulčovací kůra drcená (doplnění 3cm)	m3	3,12	980,00	3 057,60 Kč
<b>Celkem za následnou péči po dobu 3. roku bez DPH</b>					<b>45 860,50 Kč</b>

## poř.č. Následná péče po dobu 4. roku

MJ množství jedn. Cena celkem bez DPH

	Stromy					
137	185 80 4213	Vypleť dřevin solitérních v rovině (3x) (3*34*3,15*0,6*0,6)	m2	115,67	15,00	1 735,02 Kč
138	185 80 2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 100g/strom	t	0,0034	40000,00	136,00 Kč
139	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	3,40	85,00	289,00 Kč
	<b>Keře</b>					
140	185 80 4214	Vypleť dřevin ve skupinách v rovině (3x) M1+M2+M3+M4+M5, (17+15+15+37+20)*3	m2	312,00	15,00	4 680,00 Kč
141	185 80 2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 20g/m2	t	0,0031	40000,00	124,80 Kč
142	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	3,12	85,00	265,20 Kč

Celkem za následnou péči po dobu 4. roku bez DPH

7 230,02 Kč

## poř.č. Následná péče po dobu 5. roku

MJ množství jedn. Cena celkem bez DPH

	Stromy					
143	185 80 4213	Vypleť dřevin solitérních v rovině (3x) (3*34*3,15*0,6*0,6)	m2	115,67	15,00	1 735,02 Kč
144	184 85 2312	Řez stromů výchovný, alejové stromy do 6m, pro listnaté stromy	ks	26,00	180,00	4 680,00 Kč
145	185 80 2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 100g/strom	t	0,0034	40000,00	136,00 Kč
146	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	3,40	85,00	289,00 Kč
	<b>Keře</b>					
147	185 80 4214	Vypleť dřevin ve skupinách v rovině (3x) M1+M2+M3+M4+M5, (17+15+15+37+20)*3	m2	312,00	15,00	4 680,00 Kč
148	184 80 6151	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,6m	ks	123,00	15,00	1 845,00 Kč
149	185 80 2114	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám - 20g/m2	t	0,0031	45000,00	140,40 Kč
150	Specifikace	Umělé hnojivo	kg	3,12	85,00	265,20 Kč

Celkem za následnou péči po dobu 5. roku bez DPH

13 770,62 Kč

# ESTATIZACE ULICE KARVINSKÁ DPS

## F - rozpočet

Cenová hladina dle katalogu URS 2018  
Vypracovala: Ing. Kateřina Černožorská  
Datum: leden 2019

### Rekapitulace

Celkem za vytyčení inženýrských sítí pro L3 - soubor bez DPH	25 000,00 Kč
Celkem za terénní úpravy pro L1, L2, L3 včetně materiálu bez DPH	171 475,45 Kč
Celkem za založení výsevu letniček L1-L6 včetně materiálu bez DPH	89 624,80 Kč
Celkem za následnou péči po dobu 1. roku bez DPH	52 800,00 Kč

<b>Celkem za dílo bez DPH</b>	<b>338 900,25 Kč</b>
DPH 21%	71 169,05 Kč
<b>Celkem za dílo s DPH</b>	<b>410 069,30 Kč</b>

#### poř.č Vytyčení inženýrských sítí pro L3

poř.č	R	Vytyčení inženýrských sítí dle PD	MJ	množství	jedin.	Cena	celkem bez DPH
1	R	Vytyčení inženýrských sítí dle PD	ks	1,00		25000,00	25 000,00 Kč
<b>Celkem za vytyčení inženýrských sítí pro L3 - soubor bez DPH</b>							<b>25 000,00 Kč</b>

#### poř.č Terénní úpravy pro L1, L2, L3

poř.č	R	Terénní úpravy	MJ	množství	jedin.	Cena	celkem bez DPH
2	113 10 7141	Odstranění podkladů krytů živičných o tl. 100mm, ručně (pro A1)	m2	18,00		580,00	10 440,00 Kč
3	113 10 7122	Odstranění podkladů z kameniva drceného o tl. 200mm (pro A1)	m2	18,00		460,00	8 280,00 Kč
4	121 10 1101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním, na vzdálenost do 50m (vrstva 5cm, pro 50% L1=45m2)	m3	2,25		500,00	1 125,00 Kč
5	121 10 1101	Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním, na vzdálenost do 50m (vrstva 30cm, pro L3 mimo asfalt.povrch = 46-18=28m2)	m3	8,40		450,00	3 780,00 Kč
6	997 22 1571	Vodorovná doprava vybouraných hmot na vzdálenost do 1km	t	28,89		450,00	13 000,50 Kč
7	997 22 1579	Vodorovná doprava vybouraných hmot - příplatek za další 4km	t	28,89		55,00	1 588,95 Kč
8	997 22 1845	Poplatek za uložení staveního odpadu na skládce, asfaltového (odpad s kódem 170 302 v Katalogu odpadů)	t	3,24		550,00	1 782,00 Kč
9	997 22 1855	Poplatek za uložení staveního odpadu na skládce, zeminy a kameniva (odpad s kódem 170 504 v Katalogu odpadů)	t	25,65		4500,00	115 425,00 Kč
10	181 30 1105	Rozproštění a urovnání ornice do 500m2, vrstvy do 300mm, rovina nebo svah sklon do 1:5, pro L3	m2	46,00		55,00	2 530,00 Kč
11	Specifikace	Zahradní zemina vč. Dovozu, vrstva 300mm	m3	13,80		980,00	13 524,00 Kč
<b>Celkem za terénní úpravy pro L1, L2, L3 včetně materiálu bez DPH</b>							<b>171 475,45 Kč</b>

poř.č Příčný výsev letniček L1-L6			MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH
12	184 80 2111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem, v rovině (L1-L6)	m2	480,00	2,00	960,00 Kč
13	181 11 1111	Plošná úprava ter. nerovností do +/-100 mm v rovině	m2	480,00	25,00	12 000,00 Kč
14	183 40 3114	Obdělání půdy kultivátorem, v rovině - 2x	m2	960,00	2,00	1 920,00 Kč
15	181 30 1101	Rozprostření a urovnání ornice do 500m2, vrstvy do 100mm, rovina nebo svah sklon do 1:5	m2	480,00	25,00	12 000,00 Kč
16	183 40 3153	Obdělání půdy hrabáním, rovina - 2x	m2	960,00	4,00	3 840,00 Kč
17	183 40 3161	Obdělání půdy válením rovina nebo svah do sklonu 1:5 - 2x	m2	960,00	1,00	960,00 Kč
18	181 41 1131	Založení trávníku parkového výsevem, rovina nebo svah do 1:5	m2	480,00	25,00	12 000,00 Kč
19	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l	0,48	485,00	232,80 Kč
20	Specifikace	Zahradnický substrát včetně dovozu, vrstva 30mm	m3	14,40	980,00	14 112,00 Kč
21	Specifikace	L1 - 90m2 - osivo 3g/m2 - letničková směs STRAKONICKÁ LOUKA - celkem 270g	kg	0,27	8600,00	2 322,00 Kč
22	Specifikace	L2 - 27m2 - osivo 3g/m2 - letničková směs STRAKONICKÁ LOUKA - celkem 90g	kg	0,09	8600,00	774,00 Kč
23	Specifikace	L3 - 46m2 - osivo 3g/m2 - letničková směs STRAKONICKÁ LOUKA - celkem 140g	kg	0,14	8600,00	1 204,00 Kč
24	Specifikace	L4 - 170m2 - osivo 5g/m2 - letničková směs CUEILLETTE, K ŘEZU - celkem 850g	kg	0,85	8400,00	7 140,00 Kč
25	Specifikace	L5 - 60m2 - osivo 2,8g/m2 - letničková směs DOUCE FRANCE - celkem 160g	kg	0,16	8400,00	1 344,00 Kč
26	Specifikace	L6 - 87m2 - osivo 2,8g/m2 - letničková směs DOUCE FRANCE - celkem 240g	kg	0,24	8400,00	2 016,00 Kč
27	183 40 5211	Nástřik výsevu hydroosevem na ornici. Cena vč. Přidání zlepšujících látek: papírovlámnového mulčovacího materiálu, gelu pro uchování vlhkosti, půdního fixátoru pro hydroosev a tekutého biostimulátoru pro rychlejší klíčení a růst	m2	480,00	35,00	16 800,00 Kč
<b>Celkem za založení výsevu letniček L1-L6 včetně materiálu bez DPH</b>						<b>89 624,80 Kč</b>

poř.č Následná péče po dobu 1. roku			MJ	množství	jedn. Cena	celkem bez DPH
		<b>Příčný výsev letniček</b>				
28	185 80 4312	Zaliti rostlin přes 20 m2 (10 x 20 l / m2 )	m3	96,00	150,00	14 400,00 Kč
29	185 85 1121	Dovoz vody pro závluku na vzdálenost do 1000 m	m3	96,00	300,00	28 800,00 Kč
30	185 85 1129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3	96,000	50,00	4 800,00 Kč
31	185 80 4251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů - letniček	m2	480,00	10,00	4 800,00 Kč
<b>Celkem za následnou péči po dobu 1. roku bez DPH</b>						<b>52 800,00 Kč</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018-11

**Stavba:** Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú.Radvanice

JKSO:

Místo: Radvanice

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Statutární m.Ostrava, obvod Radvanice a Bártovice

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 243 312,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 243 312,45</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 243 312,45	681 095,61
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 924 408,06</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018-11

**Stavba:** Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú.Radvanice

Místo: Radvanice

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m.Ostrava, obvod Radvanice a Bártovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 O

Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Fialová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 243 312,45</b>	<b>3 924 408,06</b>
01	Sanační a pěstební zásahy na dřevinách a obrubách	404 678,45	489 660,92
02	Sadové úpravy	1 941 583,91	2 349 316,53
03	Následná péče o sadové úpravy	290 455,00	351 450,55
04	Oprava chodníku, šlapáky	339 466,35	410 754,28
05	Mobililář	267 128,74	323 225,78
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 243 312,45</b>	<b>3 924 408,06</b>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

Objekt: 01 - Sanační a pěstební zásahy na dřevínách a obrubách

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártoví Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/4 Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>404 678,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	404 678,45
1 - Zemní práce	384 388,70
998 - Přesun hmot	20 289,75
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>404 678,45</b>



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 01 - Sanační a pěstební zásahy na dřevinách a obrubách**

Místo: Radvanice Datum: 25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová  
Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/4 Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 404 678,45**

**HSV - Práce a dodávky HSV 404 678,45**

**1 - Zemní práce 384 388,70**

1	K	111201101	Odstranění křovin i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	270,300	264,00	71 359,20
"dle dendrologického průzkumu v textu "							
"celkové odstranění i s kořenovým systémem"							
					270,300		
					270,300		
Součet							
2	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	3,000	560,00	1 680,00
"číslo dřevín dle dendrologického průzkumu č.66, 64, 65"							
					2,000		
					1,000		
Součet							
					3,000		
3	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	2,000	920,00	1 840,00
"číslo dřevín dle dendrologického průzkumu č.51, 55"							
					1,000		
					1,000		
Součet							
					2,000		
4	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
"číslo dřevín dle dendrologického průzkumu č.42"							
					1,000		
					0,000		
Součet							
					1,000		
5	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
"číslo dřevín dle dendrologického průzkumu č.50"							
					0,000		
					1,000		
Součet							
					1,000		
6	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	2,000	6 890,00	13 780,00
"číslo dřevín dle dendrologického průzkumu č.42(dva kmene)"							
					2,000		
					0,000		
Součet							
					2,000		
7	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	2,000	12 420,00	24 840,00
"číslo dřevín dle dendrologického průzkumu č.42, 71"							
					1,000		
					1,000		
Součet							
					2,000		

8	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m "čísła dřevin dle dendrologického průzkumu č.36, 56" "listnaté stromy" 2 "jehličnaté stromy" 0 Součet	kus	2,000	14 560,00	29 120,00
9	K	112151364-vl	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,6 m "čísła dřevin dle dendrologického průzkumu č.42" "listnaté stromy" 1 "jehličnaté stromy" 0 Součet	kus	1,000	36 890,00	36 890,00
10	K	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m 3,14*0,1*0,1*(3+3) 3,14*0,15*0,15*(2+2) 3,14*0,2*0,2*4 3,14*0,25*0,25*(1+1) 3,14*0,3*0,3*2 3,14*0,35*0,35*(2+1) 3,14*0,4*0,4*2 3,14*0,45*0,45*1 3,14*0,8*0,8*1 Součet	m2	6,736	3 200,00	21 555,20
11	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5 3,14*0,1*0,1*(3+3) 3,14*0,15*0,15*(2+2) 3,14*0,2*0,2*4 3,14*0,25*0,25*(1+1) 3,14*0,3*0,3*2 3,14*0,35*0,35*(2+1) 3,14*0,4*0,4*2 3,14*0,45*0,45*1 3,14*0,8*0,8*1 Součet	m2	6,736	1 250,00	8 420,00
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm 2 Součet	kus	2,000	50,00	100,00
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm 2 Součet	kus	2,000	100,00	200,00
14	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm 2+1 Součet	kus	3,000	200,00	600,00
15	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm 2 Součet	kus	2,000	400,00	800,00
16	K	162301404-vl	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 1800 mm 1 Součet	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
17	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm 2+1 Součet	kus	3,000	50,00	150,00
18	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	100,00	100,00

			1		1,000		
			Součet		1,000		
19	K	162301407	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
20	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
21	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	300,00	300,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
22	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
			2+1		3,000		
			Součet		3,000		
23	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	K	162301414-vl	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 1800 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	150,00	450,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
26	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	300,00	300,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
27	K	162301417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	700,00	700,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
28	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 10 km D kmene do 100 mm	m2	270,300	35,00	9 460,50
			"po odstraněných keřích"				
			270,3		270,300		
			Součet		270,300		
29	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy	m3	109,928	25,00	2 748,20
			"po odstraněných keřích" 270,3*0,3*1,03		83,523		
			"po odstraněných obrubnicích v trávníku" 63*0,3*1,03		19,467		
			"za odstraněné pařezy" 6,736*1,03		6,938		
			Součet		109,928		
30	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	109,928	650,00	71 453,20
			"po odstraněných keřích" 270,3*0,3*1,03		83,523		
			"po odstraněných obrubnicích v trávníku" 63*0,3*1,03		19,467		
			"za odstraněné pařezy" 6,736*1,03		6,938		
			Součet		109,928		
31	K	174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,736	450,00	3 031,20
			3,14*0,1*0,1*(3+3)		0,188		
			3,14*0,15*0,15*(2+2)		0,283		
			3,14*0,2*0,2*4		0,502		
			3,14*0,25*0,25*(1+1)		0,393		
			3,14*0,3*0,3*2		0,565		

3,14*0,35*0,35*(2+1)	1,154
3,14*0,4*0,4*2	1,005
3,14*0,45*0,45*1	0,636
3,14*0,8*0,8*1	2,010
Součet	6,736

32	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
			"č.37" 1		1,000		
			Součet		1,000		
33	K	184852214	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	2 130,00	6 390,00
			"č.16, 23,68" 3		3,000		
			Součet		3,000		
34	K	184852215	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
			"č.37" 1		1,000		
			Součet		1,000		
35	K	184852216	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 820,00	2 820,00
			" č.39" 1		1,000		
			Součet		1,000		
36	K	184852227	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	9 390,00	9 390,00
			"č.74" 1		1,000		
			Součet		1,000		
37	K	184852411	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	9,000	2 110,00	18 990,00
			"č.17, 18, 19, 20, 23A, 32, 33, 34, 35" 9		9,000		
			Součet		9,000		
38	K	184852412	Řez stromu redukční o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	2 410,00	4 820,00
			" č.63, 73" 2		2,000		
			Součet		2,000		
39	K	R 1	Poplatek za likvidaci dřevní hmoty	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
40	K	vl kůly	Odstranění stávajícího kůlování i s úvazkem a likvidací materiálu- komplet	ks	3,000	100,00	300,00
			"číslo dřevin 33, 34, 35" 3		3,000		
			Součet		3,000		
41	K	113201111	Vytřhání obrub chodníkových ležatých (100x30x5)	m	63,000	100,00	6 300,00
			63		63,000		
			Součet		63,000		
42	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	2,268	450,00	1 020,60
			"betonový obrubník "63*0,3*0,05*2,4		2,268		
			Součet		2,268		
43	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,268	450,00	1 020,60
			"betonový obrubník "63*0,3*0,05*2,4		2,268		
			Součet		2,268		

998 - Přesun hmot

20 289,75

44	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	23,215	450,00	10 446,75
45	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy do 100 m	t	11,580	850,00	9 843,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 02 - Sadové úpravy**

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/\* Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 941 583,91</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 941 583,91
1 - Zemní práce	1 173 090,60
02 - Materiál	216 192,31
03 - Rostlinný materiál	545 857,00
998 - Přesun hmot	6 444,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 941 583,91</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú.Radvanice

**Objekt: 02 - Sadové úpravy**

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m.Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi  
Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/4

Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová  
Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 941 583,91**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 941 583,91**

#### 1 - Zemní práce

**1 173 090,60**

1	K	111151221	Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 104,000	2,00	8 208,00
"nově založený trávník 2x" 2052*2					4 104,000		
Součet					4 104,000		
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 224,000	2,00	10 448,00
"trávníky 2x" 2052*2					4 104,000		
"nově založený záhon 2x" 560*2					1 120,000		
Součet					5 224,000		
3	K	163403132	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	560,000	25,00	14 000,00
"nově založené záhony" 560					560,000		
Součet					560,000		
4	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 612,000	25,00	65 300,00
"dle výkresy technické zprávy" 560+2052					2 612,000		
Součet					2 612,000		
5	K	181301102	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	467,000	25,00	11 675,00
"urovnání plochy 70m3" 467					467,000		
Součet					467,000		
6	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 052,000	25,00	51 300,00
"předsetové zpracování pro trávník" 2052					2 052,000		
Součet					2 052,000		
7	K	183205132	Založení záhonu ve svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	560,000	25,00	14 000,00
"nově založené záhony" 560					560,000		
Součet					560,000		
8	K	181411152	Založení parkového trávníku travním koberecem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:5	m2	2 052,000	25,00	51 300,00
"nový" 2052					2 052,000		
Součet					2 052,000		
9	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	600,00	11 400,00
"lístnaté stromy" 15					15,000		
"jehličnaté stromy" 4					4,000		
Součet					19,000		
10	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	200,00	4 000,00

"solitérní keře" 20 20,000

Součet 20,000

11	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 526,000	40,00	61 040,00
----	---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

"keře listnaté" 1526 1 526,000

Součet 1 526,000

12	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	16 256,000	15,00	243 840,00
----	---	-----------	--	-----	------------	-------	------------

"dle textové zprávy"

"trvalky, traviny a kapradiny" 548+1228 1 776,000

"Cibuloviny" 12300+2180 14 480,000

Součet 16 256,000

13	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	19,000	600,00	11 400,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

"včetně komparativního řezu po výsadbě"

"listnaté stromy" 15 15,000

"jehličnaté stromy" 4 4,000

Součet 19,000

14	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	500,00	10 000,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

"solitérní keře" 20 20,000

Součet 20,000

15	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 526,000	200,00	305 200,00
----	---	-----------	--	-----	-----------	--------	------------

"dle výkresu a textové zprávy"

"včetně zastřížení po výsadbě"

"keře v záhonech" 500+70+200+54+27+47+65+185+276+40+62 1 526,000

Součet 1 526,000

16	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	1 776,000	30,00	53 280,00
----	---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

"dle textové zprávy a výkresu"

"trvalky" 102+230+46+135+20+70+75+210+36+55+141+40+60+8 1 228,000

"traviny" 103+135+87+223 548,000

Součet 1 776,000

17	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	14 480,000	10,00	144 800,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	------------	-------	------------

"cibuloviny do záhonů" 120+120+820+820+300 2 180,000

"Cibuloviny do trávníku" 3700+3000+2000+3600 12 300,000

Součet 14 480,000

18	K	184215112	Ukótvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	20,000	75,00	1 500,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

"solitérní keře" 20 20,000

Součet 20,000

19	K	184215133	Ukótvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,8m délky do 3 m	kus	19,000	250,00	4 750,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

"dle výkresu a textové zprávy"

"vč. uchycení přiček a úvazků"

"jehličnaté stromy" 4 4,000

"listnaté stromy" 15 15,000

Součet 19,000

20	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	19,000	35,00	665,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

"listnaté stromy" 15 15,000

"jehličnaté stromy" 4 4,000

Součet 19,000

21	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	18,840	10,00	188,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"listnaté stromy" 15\*3,14\*0,2\*2 18,840

Součet 18,840



22	K	184911161	Mulčování záhonů kačírskem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 "záhony mulčované štěrskem A, B, D" 22,5+23+8,9 Součet	m2	54,400	45,00	2 448,00
23	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 "dle výkresů a textové zprávy" "stromy" 3,14*1*1*(15+4) "keřové záhony s kůrou" 560 Součet	m2	619,660	35,00	21 688,10
24	K	185803211	Uvácování trávníku v rovině a svahu do 1:5 2052 Součet	m2	2 052,000	1,00	2 052,00
25	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x "stromy" 19*0,1*4 "solitérní keře" 20*0,05*4 "keře v záhonech" 1526*0,01*4 "trvalky, traviny, kapradiny, cibul." (548+1228+12300+2180)*0,001*4 Součet	m3	137,664	150,00	20 649,60
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 "TRÁVNÍK" 2052*0,01*4 Součet	m3	82,080	50,00	4 104,00
27	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m 82,080+36,590 Součet	m3	118,670	350,00	41 534,50
28	K	SC 1	Odpichnutí trávníku, včetně kovového lemu i s montáží a materiálem "od záhonů" 232 Součet	m	232,000	10,00	2 320,00
02 - Materiál							216 192,31
29	M	103715000	substrát pro trávníky A VL "parkový trávník" 2052*0,05*1,03 Součet	m3	105,678	980,00	103 564,44
30	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL "záhony keřů 30%" 560*0,15*0,3*1,03 Součet	m3	25,956	980,00	25 436,88
31	M	103211001	Pěstební substrát pro stromy a solitéry včetně dopravy "specifikace dle textové zprávy" "včetně hydrogelu" "stromy" 0,8*19*0,5*1,03 "solitérní keře" 0,125*20*0,5*1,03 Součet	m3	9,116	980,00	8 933,68
32	M	MAT 44	Rákosová rohož v 140 cm "listnaté stromy" 15*3,14*0,2*2*1,2 Součet	m2	22,608	100,00	2 260,80
33	M	252340010	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 1 l 5224*0,0005*1,03 Součet	litr	2,690	485,00	1 304,65
34	M	103911000	kůra mulčovací VL, včetně dopravy "stromy" 3,14*1*1*0,07*19*1,03 "keřové záhony" (560-54,4)*0,07*1,03 Součet	m3	40,755	980,00	39 939,90
35	M	58348740	kamená drť (štěrk) frakce 8-16, včetně dopravy "čistá kamená drť" "záhony mulčované štěrskem, drť" 54,4*0,07*1,03 Součet	t	3,922	1 200,00	4 706,40
36	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	85,004	50,00	4 250,20

			30,404+54,6		85,004		
			Součet		85,004		
37	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	52,839	122,00	6 446,36
			2052*0,025*1,03		52,839		
			Součet		52,839		
38	M	MAT 51	Šilvamix - 10 g tableta		6 604,000	1,00	6 604,00
			"stromy" 19*10		190,000		
			"keře" (20+1526)*3		4 638,000		
			"trvalky a traviny" (548+1228)*1		1 776,000		
			Součet		6 604,000		
39	M	MAT 42	Kůly dřevěné, frézované, impregnované, minimální průměr 8 cm, délka 3-3,3m (3 ks/strom listnatý, 1 ks/strom jehličnatý)	kus	77,000	85,00	6 545,00
			"listnaté stromy" 19*3		57,000		
			"solitérní keře" 20*1		20,000		
			Součet		77,000		
40	M	MAT 43	Příčky dřevěné ke kůlům (9 ks / strom listnatý)	kus	171,000	25,00	4 275,00
			"strom listnatý" 19*9		171,000		
			Součet		171,000		
41	M	MAT 47	Popruh k uvázání kmene v rámci ukotvení dřevliny	m	77,000	25,00	1 925,00
			"stromy" 19*3		57,000		
			"solitérní keře" 20*1		20,000		
			Součet		77,000		

### 03 - Rostlinný materiál

545 857,00

42	M	strom-1	Fagus sylvatica v.s.20-25 tř. s balem zpevněným pletivem, 3-4x přesazovaný vč. dopravy	ks	2,000	0,00	0,00
			"specifikace sazenice dle textové zprávy" 2		2,000		
			Součet		2,000		
43	M	strom-2	Magnolia soulangeana v.s.200-225 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	2,000	0,00	0,00
			"specifikace a parametry dle textové zprávy" 2		2,000		
			Součet		2,000		
44	M	strom-3	Zelkova serrata v.s.18-20 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k.200, 3x přesazovaný vč.dopravy	ks	3,000	9 652,00	28 956,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 3		3,000		
			Součet		3,000		
45	M	strom-4	Magnolia Galaxy v.s.18-20 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	2,000	8 619,00	17 238,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 2		2,000		
			Součet		2,000		
46	M	strom-5	Prunus Acolade v.s.16-18 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	6,000	6 700,00	40 200,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 6		6,000		
			Součet		6,000		
47	M	strom-6	Abies normaniana v.s.200-225 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	1,000	8 619,00	8 619,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 1		1,000		
			Součet		1,000		
48	M	strom-7	Abies concolor v.s.200-225 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	2,000	6 630,00	13 260,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 2		2,000		
			Součet		2,000		

49	M	strom-7A	<i>Abies concolor</i> v.s.275-300 tř.1 s balem zpevněným pletivem, nasazení k 220cm, 3-4x přesazovaný vč.dopravy	ks	1,000	14 560,00	14 560,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 1		1,000		
			Součet		1,000		
50	M	sol.keř-8	<i>Hamamelis mollis</i> 'Palida' v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	2,000	1 280,00	2 560,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 2		2,000		
			Součet		2,000		
51	M	sol.keř-9	<i>Viburnum farerii</i> v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	2,000	850,00	1 700,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 2		2,000		
			Součet		2,000		
52	M	sol.keř-10	<i>Rhododendron</i> 'Cuningham's White'v.s.60-80 tř.1 soliter.,kontejner	ks	10,000	450,00	4 500,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 10		10,000		
			Součet		10,000		
53	M	sol.keř-11	<i>Amelanchier</i> 'Ballerina' v.s.125-150 tř.1 soliter.,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	6,000	850,00	5 100,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 6		6,000		
			Součet		6,000		
54	M	keř-12	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense' v.s.30-40 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	500,000	45,00	22 500,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 500		500,000		
			Součet		500,000		
55	M	keř-13	<i>Deutzia gracilis</i> v.s.30-40 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	70,000	45,00	3 150,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 70		70,000		
			Součet		70,000		
56	M	keř-14	<i>Rosa</i> 'Inocencia' v.s.30-40 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	200,000	115,00	23 000,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 200		200,000		
			Součet		200,000		
57	M	keř-15	<i>Rosa</i> 'Gärtnerfreude' v.s.30-40 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	54,000	115,00	6 210,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 54		54,000		
			Součet		54,000		
58	M	keř-16	<i>Rhododendron</i> luteum'Sylphides' v.s.60-80 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	27,000	420,00	11 340,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 27		27,000		
			Součet		27,000		
59	M	keř-17	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Vanille Fraise' v.s.60-80 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	47,000	265,00	12 455,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 47		47,000		
			Součet		47,000		
60	M	keř-18	<i>Hydrangea paniculata</i> 'Ljmetlight' v.s.60-80 tř.1 ,kontejner, min.3kmínky vč.dopravy	ks	65,000	265,00	17 225,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 65		65,000		
			Součet		65,000		
61	M	keř-19	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii' v.s.30-40 tř.1 ,kontejner	ks	185,000	115,00	21 275,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 185		185,000		
			Součet		185,000		
62	M	keř-20	<i>Vinca major</i> 'Variegata' v.s.30-40 tř.1 ,kontejner	ks	276,000	38,00	10 488,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 276		276,000		
			Součet		276,000		
63	M	keř-21	<i>Rosa glauca</i> v.s.40-60 tř.1 ,kontejner	ks	40,000	85,00	3 400,00

			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 40		40,000		
			Součet		40,000		
64	M	keř-22	<i>Deutzia gracilis</i> v.s.30-40 tř.1 ,kontejner	ks	62,000	45,00	2 790,00
			"parametry a specifikace dle textové zprávy" 62		62,000		
			Součet		62,000		
65	M	tr1	<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal' K9	ks	103,000	0,00	0,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 103		103,000		
			Součet		103,000		
66	M	tr2	<i>Carex morrowii</i> 'Ice Dance' K9	ks	135,000	38,00	5 130,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 135		135,000		
			Součet		135,000		
67	M	tr3	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light' K9	ks	87,000	38,00	3 306,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 87		87,000		
			Součet		87,000		
68	M	tr4	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hameln' K9	ks	223,000	38,00	8 474,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 223		223,000		
			Součet		223,000		
69	M	t1	<i>Lavandula angustifolia</i> Zt	ks	102,000	38,00	3 876,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 102		102,000		
			Součet		102,000		
70	M	t2	<i>Hemerocallis citrina</i> ' K9	ks	230,000	45,00	10 350,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 230		230,000		
			Součet		230,000		
71	M	t3	<i>Helleborus x ballardiae</i> 'Cinnamon Snow' K9	ks	46,000	45,00	2 070,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 46		46,000		
			Součet		46,000		
72	M	t4	<i>Stachys byzantina</i> 'Silberteppich' K9	ks	135,000	38,00	5 130,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 135		135,000		
			Součet		135,000		
73	M	t5	<i>Aquilegia vulgaris plena</i> 'Rose Barlow'K9	ks	20,000	38,00	760,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 20		20,000		
			Součet		20,000		
74	M	t6	<i>Anemone japonica</i> 'Andrea Atkinson'K9	ks	70,000	38,00	2 660,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 70		70,000		
			Součet		70,000		
75	M	t7	<i>Aster novi-belgii</i> 'Violetta' K9	ks	75,000	38,00	2 850,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 75		75,000		
			Součet		75,000		
76	M	t8	<i>Aster dumosus</i> 'Azurro' K9	ks	210,000	38,00	7 980,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 210		210,000		
			Součet		210,000		
77	M	t9	<i>Matteuccia struthiopteris</i> K9	ks	36,000	38,00	1 368,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 36		36,000		
			Součet		36,000		
78	M	t10	<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus' K9	ks	55,000	45,00	2 475,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 55		55,000		
			Součet		55,000		
79	M	t11	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldstrum' K9	ks	141,000	38,00	5 358,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 141		141,000		
			Součet		141,000		
80	M	t12	<i>Dicentra formosa</i> 'Aurora'K9	ks	40,000	38,00	1 520,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 40		40,000		
			Součet		40,000		
81	M	t13	<i>Geranium x catanbrigiense</i> ,Cambridge'K9	ks	60,000	38,00	2 280,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 60		60,000		
			Součet		60,000		
82	M	t14	<i>Hosta sieboldiana</i> 'Frances Williams'K9	ks	8,000	38,00	304,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 8		8,000		
			Součet		8,000		

83	M	c1	Allium'Mont Everest' K9	ks	120,000	45,00	5 400,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 120		120,000		
			Součet		120,000		
84	M	c2	Tulipa praestans'Unicum'	ks	300,000	16,00	4 800,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 300		300,000		
			Součet		300,000		
85	M	c3	Narcissus'Sir Winston Churchill'	ks	820,000	16,00	13 120,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 820		820,000		
			Součet		820,000		
86	M	c4	Narcissus'Carlton'	ks	820,000	16,00	13 120,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 820		820,000		
			Součet		820,000		
87	M	c6	Narcissus'Tete a Tete'	ks	3 000,000	16,00	48 000,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 3000		3 000,000		
			Součet		3 000,000		
88	M	c8	Narcissus'Pueblo'	ks	2 000,000	16,00	32 000,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 2000		2 000,000		
			Součet		2 000,000		
89	M	c5	Allium'Purple Sensation'	ks	120,000	45,00	5 400,00
			"dle výkresu a textové zprávy" 120		120,000		
			Součet		120,000		
90	M	c7	Crocus'Grose Gelbe'	ks	3 700,000	12,00	44 400,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 3700		3 700,000		
			Součet		3 700,000		
91	M	c9	Scilla siberica'Spring Beauty'	ks	3 600,000	12,00	43 200,00
			"dle specifikace v textové zprávě" 3600		3 600,000		
			Součet		3 600,000		

998 - Přesun hmot

6 444,00

92	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	14,320	450,00	6 444,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

Objekt: 03 - Následná péče o sadové úpravy

JKSO:

Místo: Radvanice

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovice

IČ: 00845451

DIČ:

Zhotovitel:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 03921921

DIČ: CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Flalová

IČ: 69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Flalová

IČ: 69221189

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 290 455,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 290 455,00**

DPH základní 21,00% ze 290 455,00 60 995,55

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 351 450,55**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 03 - Následná péče o sadové úpravy**

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/4 Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>290 455,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	290 455,00
1 - 1. ROK PO REALIZACI	115 515,00
2 - 2. ROK PO REALIZACI	91 650,00
3 - 3. ROK PO REALIZACI	83 290,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>290 455,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 03 - Následná péče o sadové úpravy**

Místo: Radvanice Datum: 25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m.Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová  
 Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/4 Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 290 455,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV 290 455,00**

**1 - 1. ROK PO REALIZACI 115 515,00**

1	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1.rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 526,000	10,00	15 260,00
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

"položka obsahu práci i materiál potřebný k údržbě"  
 "v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"  
 "podzimní nátěr proti okusu zvěře"  
 "2x ročně odplevelení - řádné, pokud dojde k zárustu do 1měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"  
 "postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"  
 "1x jamí výchovný řez"  
 "1x ročně odstranění suchých částí"  
 "přihnojení"  
 "doplnění mulče"  
 "keře" 1526  
 Součet

1 526,000  
 1 526,000

2	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	39,000	225,00	8 775,00
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

"1x ročně doplnění mulče"  
 "položka obsahuje práci i materiál potřebný k údržbě"  
 "v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"  
 "podzimní nátěr proti okusu zvěře"  
 "2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádné, pokud dojde k zárustu do 1měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"  
 "postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"  
 "doplnění mulče"  
 "1x ročně opravný řez"  
 "1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazků"  
 "závlivka v období sucha 3x za sezónu"  
 "jamí přihnojení"  
 "odstranění obrostu na kmínku"  
 "listnaté stromy" 15  
 "jehličnaté stromy" 4  
 "solitérní keře" 20  
 Součet

15,000  
 4,000  
 20,000  
 39,000

3	K	RP 02	Rozvojová péče o vysazené keře a trvalky 1rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kks	1 776,000	10,00	17 760,00
---	---	-------	--	-----	-----------	-------	-----------

"3x odplevelení"



"opravný řez, odstranění suchých částí (travniny budou seřezávány v jarních měsících těsně před rašením)"

"přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"

"doplnění mulče"

"případné vyvázání k opoře (v případě popínavých rostlin)"

548+1228

1 776,000

Součet

1 776,000

4	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	560,000	95,00	53 200,00
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------

"3x odplevelení"

"jarní řez, odstranění suchých částí"

"jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"

"doplnění mulče"

"v době vzházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"

"závlivka 5x za rok"

"travniny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,"

"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"

"svým klasem i v zimním období"

560

560,000

Součet

560,000

5	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	2 052,000	10,00	20 520,00
---	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------

"každý rok:"

"1. Jarní válcování"

"2. Přihnojení"

"3. Doseť"

"4. Postřik proti dvouděložným"

"5. Sekání co 10 x ročně"

"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"

2052

2 052,000

Součet

2 052,000

## 2 - 2. ROK PO REALIZACI

91 650,00

6	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1. rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	1 526,000	5,00	7 630,00
---	---	-------------	---	----	-----------	------	----------

"položka obsahu práci i materiál potřebný k údržbě"

"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"

"podzimní nátěr proti okusu zvěře"

"2x ročně odplevelení - řádné, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"

"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"

"1x jarní výchovný řez"

"1x ročně odstranění suchých částí"

"přihnojení"

"doplnění mulče"

"keře" 1526

1 526,000

Součet

1 526,000

7	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	39,000	180,00	7 020,00
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

"1x ročně doplnění mulče"

"položka obsahuje práci i materiál potřebný k údržbě"

"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"

"podzímnní nátěr proti okusu zvěře"

"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádné, pokud dojde k zárustu do 1měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"

"postřik protiškůdcům a chorobám v případě potřeby"

"doplnění mulče"

"1x ročně opravný řez"

"1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazků"

"zálivka v období sucha 3x za sezónu"

"jarní přihnojení"

"odstranění obrostu na kmínku"

"listnaté stromy" 15 15,000

"jehličnaté stromy" 4 4,000

"solitérní keře" 20 20,000

Součet 39,000

8	K	RP 02	Rozvojová péče o vysazené keře a trvalky 1rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	1 776,000	5,00	8 880,00
---	---	-------	--	-----	-----------	------	----------

"3x odplevelení"

"opravný řez, odstranění suchých částí (travniny budou seřezávány v jamách měsících těsně před rašením)"

"přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"

"doplnění mulče"

"případné vyvázání k opoře (v případě popínavých rostlin"

548+1228 1 776,000

Součet 1 776,000

9	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	560,000	85,00	47 600,00
---	---	-------	--	----	---------	-------	-----------

"3x odplevelení"

"jarní řez, odstranění suchých částí"

"jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"

"doplnění mulče"

"v době vzházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"

"zálivka 5x za rok"

"travniny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,"

"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"

"svým klasem i v zimním období"

560 560,000

Součet 560,000

10	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	2 052,000	10,00	20 520,00
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------

"každý rok:"

"1. Jarní válcování"

"2. Přihnojení"

"3. Doseť"

"4. Postřik proti dvouděložným"

"5. Sekání co 10 x ročně"

"6. Na jaře se provede hnojení a případné

doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"

2052 2 052,000

Součet 2 052,000

3 - 3. ROK PO REALIZACI

83 290,00

11	K	1-péče-keře	Rozvojová péče o vysazené keře 1. rok po výsadbě, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	414,000	5,00	2 070,00
<p>"položka obsahu práci i materiál potřebný k údržbě"</p> <p>"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"</p> <p>"podzimní nátěr proti okusu zvěře"</p> <p>"2x ročně odplevelení - řádné, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"</p> <p>"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"</p> <p>"1x jarní výchovný řez"</p> <p>"1x ročně odstranění suchých částí"</p> <p>"přihnojení"</p> <p>"doplnění mulče"</p> <p>"keře" 414</p> <p>Součet</p>							
					414,000		
					414,000		
12	K	1-péče-stromy	Rozvojová a záruční péče o vysazené stromy 1. rok po realizaci, komplet dle popisu v technické zprávě	ks	39,000	180,00	7 020,00
<p>"1x ročně doplnění mulče"</p> <p>"položka obsahuje práci i materiál potřebný k údržbě"</p> <p>"v rámci údržby bude probíhat i výměna suchých sazenic"</p> <p>"podzimní nátěr proti okusu zvěře"</p> <p>"2x ročně odplevelení výsadbové mísy- řádné, pokud dojde k zárustu do 1 měsíce musí se špatné odplevelení opakovat"</p> <p>"postřik proti škůdcům a chorobám v případě potřeby"</p> <p>"doplnění mulče"</p> <p>"1x ročně opravný řez"</p> <p>"1x ročně kontrola a oprava kotvení , úvazků"</p> <p>"závlivka v období sucha 3x za sezónu"</p> <p>"jarní přihnojení"</p> <p>"odstranění obrostu na kmínku"</p> <p>"listnaté stromy" 15</p> <p>"jehličnaté stromy" 4</p> <p>"solitérní keře" 20</p> <p>Součet</p>							
					15,000		
					4,000		
					20,000		
					39,000		
13	K	RP 02	Rozvojová péče o vysazené keře a trvalky 1rok, komplet dle popisu v technické zprávě	kus	1 776,000	5,00	8 880,00
<p>"3x odplevelení"</p> <p>"opravný řez, odstranění suchých částí (travniny budou seřezávány v jarních měsících těsně před rašením)"</p> <p>"přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"</p> <p>"doplnění mulče"</p> <p>"případné vyvázání k opoře (v případě popínavých rostlin"</p> <p>548+1228</p> <p>Součet</p>							
					1 776,000		
					1 776,000		
14	K	RP 03	Rozvojová péče u záhonů 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	560,000	80,00	44 800,00
<p>"3x odplevelení"</p> <p>"jarní řez, odstranění suchých částí"</p> <p>"jarní přihnojení dlouhodobě rozpustným hnojivem"</p> <p>"doplnění mulče"</p> <p>"v době vzcházení cibulovin se mírně provzdušní - prokopou záhony"</p> <p>"závlivka 5x za rok"</p>							

"travniny se seřezávají až v jarním období, těsně před vyrašením (mají totiž duté stonky,"

"do kterých může zatéct voda a dojít k případnému vymrznutí rostliny), také jsou okrasné"

"svým klásem i v zimním období"

560 560,000

Součet 560,000

15	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok po realizaci, komplet cíle popisu v technické zprávě	m2	2 052,000	10,00	20 520,00
----	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------

"každý rok:"

"1. Jarní válcování"

"2. Přihnojení"

"3. Ďošetí"

"4. Postřik proti dvouděložným"

"5. Sekání co 10 x ročně"

"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"

2052 2 052,000

Součet 2 052,000

### VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 04 - Oprava chodníku, šlapáky**

JKSO:

Místo: Radvanice

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovice

IČ: 00845451

DIČ:

Zhotovitel:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 03921921

DIČ: CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				339 466,35
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>339 466,35</b>
DPH základní	21,00%	ze	339 466,35	71 287,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>410 754,28</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 04 - Oprava chodníku, šlapáky**

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant:

Ing. Magda Cígánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/4 Zpracovatel:

Ing. Magda Cígánková Fialová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>339 466,35</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	339 466,35
1 - Zemní práce	170 766,85
5 - Komunikace pozemní	120 424,95
997 - Přesun sutě	16 289,80
998 - Přesun hmot	31 984,75
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>339 466,35</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú.Radvanlice

**Objekt: 04 - Oprava chodníku, šlapáky**

Místo: Radvanlice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m.Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant:

Ing. Magda Čigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/4 Zpracovatel:

Ing. Magda Čigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**339 466,35**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**339 466,35**

#### 1 - Zemní práce

**170 766,85**

1	K	113154122	Frézování živličného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,000	550,00	30 250,00
			"frézování pro plošnou sanaci v tloušťce 20-50 mm" 55		55,000		
			Součet		55,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	40,000	200,00	8 000,00
			možné dotčení stávajících betonových silničních obrubníků a jejich nahrazení novými silničními betonovými obrubníky				
			"obruby kolem rekonstruovaného chodníku, 50x250x1000" 40		40,000		
			Součet		40,000		
3	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	577,000	25,00	14 425,00
			(21+79+3+12,4)/0,2		577,000		
			Součet		577,000		
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,500	2 890,00	4 335,00
			"dle TZ - betonové schody" 1,5		1,500		
			Součet		1,500		
5	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	56,500	350,00	19 775,00
			"odtěžení podkladních vrstev do hl. -200mm ="		56,500		
			55+1,5		56,500		
			Součet		56,500		
6	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžkého tl 300 mm	m2	55,000	250,00	13 750,00
			"pod živlicovým chodníkem" 55		55,000		
			Součet		55,000		
7	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelací vč. dopravy	m3	118,862	25,00	2 971,55
			"dle TZ" (21+79+3+12,4)*1,03		118,862		
			Součet		118,862		
8	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	m3	118,862	650,00	77 260,30
			"dle TZ" (21+79+3+12,4)*1,03		118,862		
			Součet		118,862		
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>120 424,95</b>
9	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	56,650	420,00	23 793,00
			55*1,03		56,650		
			Součet		56,650		
10	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	6,400	800,00	5 120,00
			"betonový šlapák barvy antracit 400x400x40-40ks)" 6,4		6,400		
			Součet		6,400		

11	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého 40*1,03 Součet	m	41,200 41,200 41,200	290,00	11 948,00
12	K	564762111	Podklad z vibrovaného štrčku VŠ tl 200 mm "dle TZ OBNOVA - 5. lože pod zámkovou dlažbu, šlapáky" 6,4*55 Součet	m2	61,400 61,400 61,400	320,00	19 648,00
13	K	564851111	Podklad ze štrčkodrtě ŠD tl 150 mm "dle TZ OBNOVA - fr.8-16 pod kladečskou vrstvou" 55*1,03 Součet	m2	56,650 56,650 56,650	225,00	12 746,25
14	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m "pod šlapáky" 6,6*0,15 Součet	m3	0,990 0,990 0,990	450,00	445,50
15	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štrčkapisku fr.0-63 ŠP tl 100 mm 55*1,03 Součet	m2	56,650 56,650 56,650	165,00	9 347,25
16	M	592SC 01	betonová dlažba přírodní s fazetou 200x100x80mm 27*1,03 Součet	m2	27,810 27,810 27,810	250,00	6 952,50
17	M	592SC 03	betonová dlažba červená bez fazety 200x100x80mm 24*1,03 Součet	m2	24,720 24,720 24,720	290,00	7 168,80
18	M	592SC 04	středová dělicí dlažba červená slepecká SLIP 200x100x80mm 4*1,03 Součet	m2	4,120 4,120 4,120	320,00	1 318,40
19	M	592SC 05	obrubník betonový zahradní 100x50x200 mm, barva přírodní 40*1,03 Součet	m	41,200 41,200 41,200	155,00	6 386,00
20	M	583441220	štrčkodrt' frakce 0-8, škvára kladečská vrstva (55*0,05)*1,1 Součet	t	3,025 3,025 3,025	650,00	1 966,25
21	M	583373440	štrčkopísek frakce 0-32 včetně dopravy (55*0,15)*1,8 Součet	t	14,850 14,850 14,850	650,00	9 652,50
22	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 (55*0,1)*1,1 Součet	t	6,050 6,050 6,050	650,00	3 932,50
997 - Přesun sutě							16 289,80
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km "odtěžení podkladních vrstev" 19,5 * 0,6 "odvoz recyklátu =" 2,8*1,1 "betonu" 1,64 * 1,5 Součet	t	17,240 11,700 3,080 2,460 17,240	250,00	4 310,00
24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "odtěžení podkladních vrstev" 19,5 * 0,6 "odvoz recyklátu =" 2,8*1,1 "betonu" 1,64 * 1,5 Součet	t	17,240 11,700 3,080 2,460 17,240	250,00	4 310,00
25	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu "betonu" 1,64 * 1,5 Součet	t	2,460 2,460 2,460	450,00	1 107,00
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	t	2,884	450,00	1 297,80



"odvoz recyklátu =" 1,03 \* 2,8

2,884

Součet

2,884

27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce	t	11,700	450,00	5 265,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"odtěžení podkladních vrstev" 19,5 \* 0,6

11,700

Součet

11,700

998 - Přesun hmot

31 984,75

28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	127,939	250,00	31 984,75
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt: 05 - Mobilář**

JKSO:

Místo: Radvanice

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2018

Objednatel:

Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártovice

IČ: 00845451

DIČ:

Zhotovitel:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ: 03921921

DIČ: CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	267 128,74
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>267 128,74</b>

DPH základní	21,00%	ze	267 128,74	56 097,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>323 225,78</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú.Radvanice

**Objekt:** 05 - Mobiliář

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m.Ostrava, obvod Radvanice a Bártovi Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/4 Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>267 128,74</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	267 128,74
1 - Zemní práce	3 409,00
11 - pro lavice dláždění	0,00
10 - Mobiliář	218 540,00
5 - Komunikace pozemní	32 062,74
998 - Přesun hmot	13 117,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>267 128,74</b>

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace zeleně před radnicí a před školou v k.ú. Radvanice

**Objekt:** 05 - Mobiliář

Místo: Radvanice

Datum:

25. 10. 2018

Objednatel: Statutární m. Ostrava, obvod Radvanice a Bártoví Projektant:

Ing. Magda Čigánková Fialová

Zhotovitel: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/4 Zpracovatel:

Ing. Magda Čigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**267 128,74**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**267 128,74**

#### 1 - Zemní práce

**3 409,00**

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4	m3	4,370	450,00	1 966,50
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,370	250,00	1 092,50
3	K	SC 03	Přenesení mobiliáře - 7 ks laviček, krb, 2 ks stolů	komplet	1,000	350,00	350,00

#### 11 - pro lavice dláždění

**0,00**

#### 10 - Mobiliář

**218 540,00**

4	M	M1	Lavice ke stolu parková, délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák dřeva akát, s opěradlem	ks	4,000	13 600,00	54 400,00
5	M	M1-600	Lavička židle s opěradlem parková, délka 600mm, konstrukce hliníková slitina, sedák dřeva akát, bez opěradla	ks	5,000	8 960,00	44 800,00

"šíře 650mm, výšky 430mm"

"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení (spodní stavby) včetně materiálu"

"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.34 " 5

5,000

Součet

5,000

6	M	M1-1820	Lavička s bez opěradla parková, délka 1800mm, konstrukce hliníková slitina, sedák dřeva akát	ks	4,000	11 200,00	44 800,00
---	---	---------	--	----	-------	-----------	-----------

"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení (spodní stavby) včetně materiálu"

"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.32 " 4

4,000

Součet

4,000

7	M	M2	Stůl k lavičím, obdélníkový stůl, ocelová konstrukce, desky dřeva akát, délka 1150mm, š650, v.730mm	ks	1,000	14 520,00	14 520,00
---	---	----	---	----	-------	-----------	-----------

"cena obsahuje montáž, dovoz, kotvení (spodní stavby) včetně materiálu"

"specifikace prvku a rozměry v technické zprávě na str.33 " 1

1,000

Součet

1,000

8	M	M3	Odpadkový koš se stříškou, 45l, ocelové tělo, výplň z akátového dřeva	ks	5,000	8 900,00	44 500,00
---	---	----	---	----	-------	----------	-----------

9	M	M4	Válcová plakátovací plocha	ks	1,000	9 520,00	9 520,00
---	---	----	----------------------------	----	-------	----------	----------

10	K	DP2	Doprava montážní čety a prvků	mj	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-----	-------------------------------	----	-------	----------	----------

#### 5 - Komunikace pozemní

**32 062,74**

11	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	4,347	450,00	1 956,15
			(9+3,42)*0,35		4,347		
			Součet		4,347		

12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku fr.0-63 SP tl 100 mm	m2	12,793	162,00	2 072,47
			(9+3,42)*1,03		12,793		
			Součet		12,793		

13	K	564411121	Podklad nebo podsyp ze škváry tl 50 mm (9+3,42)*1,03 Součet	m2	12,793 12,793 12,793	125,00	1 599,13
14	K	564851111	Podklad ze štěrkoártě ŠDfr.8-16, tl. 150 mm (9+3,42)*1,03 Součet	m2	12,793 12,793 12,793	225,00	2 878,43
15	M	583373440	Štěrkopisek frakce 0-63 včetně dopravy 1,279*1,8 Součet	t	2,302 2,302 2,302	650,00	1 496,30
16	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 1,919*1,1 Součet	t	2,111 2,111 2,111	650,00	1 372,15
17	M	583441220	Štěrkodrt' frakce 0-8, škvára kladečská vrstva 0,64*1,1 Součet	t	0,704 0,704 0,704	650,00	457,60
18	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 (9+3,42)*1,03 Součet	m2	12,793 12,793 12,793	420,00	5 373,06
19	M	592SC 01	betonová dlažba antracit bez fazety 200x100x60mm (9+3,42)*1,03 Součet	m2	12,793 12,793 12,793	280,00	3 582,04
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (19+5,6)*1,03 Součet	m	25,338 25,338 25,338	290,00	7 348,02
21	M	592SC 02	obrubník betonový zahradní 100x50x200 mm, barva antracit (19+5,6)*1,03 Součet	kus	25,338 25,338 25,338	155,00	3 927,39

998 - Přesun hmot


13 117,00

22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	52,468	250,00	13 117,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-30  
Stavba: ESTETIZACE ULICE TRÁNOVSKÉHO

KSO:  
Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:  
Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:  
ÚMOb Radvanice a Bartovice

IČ:  
DIČ: 00845451

Uchazeč:  
VYKRÚT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:  
DIČ: 03921921  
CZ03921921

Projektant:  
Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:  
DIČ: 69221189

Zpracovatel:  
Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:  
DIČ: 69221189

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 788 549,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 788 549,73	375 695,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **2 164 145,17**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-30

Stavba: ESTETIZACE ULICE TRÁNOVSKÉHO

Místo: k.ú.Radvanice

Datum:

30. 8. 2019

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ing. Magda Cigánková  
Fialová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková  
Fialová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 788 549,73</b>	<b>2 164 145,17</b>
01	Sanační zásahy na dřevinách	569 908,65	689 589,47
02	Nové výsadby	996 107,73	1 205 290,35
03	Následná péče 5let	222 533,35	269 265,35



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO

Objekt:

## 01 - Sanační zásahy na dřevinách

KSO:

Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:

ÚMOb Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>569 908,65</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	569 908,65	21,00%	119 680,82	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>689 589,47</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO

Objekt: **01 - Sanační zásahy na dřevinách**

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda  
Cigánková Fialová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Ing. Magda  
Cigánková Fialová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**569 908,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

569 908,65

---

1 - Zemní práce

557 658,65

---

997 - Přesun sutě

---

12 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ESTETIZACE ULICE TRÁNOVSKÉHO

Objekt: 01 - Sanační zásahy na dřevinách

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Čigánková Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda Čigánková Flalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 569 908,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 569 908,65

D 1 Zemní práce 557 658,65

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	157,000	164,00	26 748,00
	W		"dle výkresu 2 a technické zprávy"				
	W		"plocha kořínů" 157		167,000		
	W		Součet		157,000		
2	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m	kus	2,000	560,00	1 120,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č.6,20" 2		2,000		
	W		"Jehličnaté stromy " 0		0,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m	kus	2,000	920,00	1 840,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č. 6, dva kmery" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
4	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č. 11" 1		1,000		
	W		"Jehličnaté stromy č.8" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
5	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	3 420,00	6 840,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č.4" 1		1,000		
	W		"Jehličnaté stromy č.13" 1		1,000		
	W		Součet		2,000		
6	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m	kus	1,000	6 890,00	6 890,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č.4" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m	kus	2,000	12 420,00	24 840,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č.3,18" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
8	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m	kus	1,000	14 560,00	14 560,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č.5" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,0 m	kus	1,000	17 560,00	17 560,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy č.19" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,5 m	m <sup>2</sup>	5,648	3 200,00	18 073,60
	W		"dle výkresu 2 a technické zprávy"				
	W		"od listnatých, jehličnatých stromů"				
	W		(3,14*0,1*0,1*1+3,14*0,2*0,2*2+3,14*0,25*0,25*1+3,15*0,35*0,35*3+3,14*0,4*0,4*1+3,14*0,45*0,45*1+3,14*0,5*0,5*2)*1,3		5,648		
	W		Součet		5,648		
11	K	122911121	Odstranění vyřezované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	5,648	1 250,00	7 060,00
	W		"dle výkresu 2 a technické zprávy"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		" od listnatých, jehličnatých stromů"				
	W		(3,14*0,1*0,1*1+3,14*0,2*0,2*2+3,14*0,26*0,25*1+3,15*0,35*0,35*3+3,14*0,4*0,4*1+3,14*0,45*0,45*1+3,14*0,5*0,5*2)*1,3		5,648		
	W		Součet		5,648		
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	50,00	200,00
	W		"dle výkresu č.2 a technické zprávy"				
	W		"Listnaté stromy" 2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	100,00	200,00
	W		"listnaté stromy kácené" 1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
14	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	200,00	600,00
	W		"listnaté stromy kácené" 1+2		3,000		
	W		Součet		3,000		
15	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 1000 mm	kus	2,000	400,00	800,00
	W		"listnaté stromy kácené" 1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
16	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	100,00	200,00
	W		"jehličnaté stromy kácené" 1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
17	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	150,00	600,00
	W		"listnaté stromy kácené" 2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
18	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	300,00	600,00
	W		"listnaté stromy kácené" 1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
19	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	3,000	700,00	2 100,00
	W		"listnaté stromy kácené" 1+2		3,000		
	W		Součet		3,000		
20	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 1000 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	W		"listnaté stromy kácené" 1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
21	K	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	300,00	600,00
	W		"kácené jehličnaté stromy" 1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
22	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	157,000	35,00	5 495,00
	W		"dle výkresu 2 a technické zprávy"				
	W		"plocha keřů" 157		157,000		
	W		Součet		157,000		
23	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelaci vč. dopravy	m3	225,311	450,00	101 389,95
	W		"dle technické zprávy str.15"				
	W		"za pařezy" 5,648*0,5*1,3		3,671		
	W		"za odstraněné keře" 157*0,4*1,3		81,640		
	W		"na stávající zarovnaní terému" 1400*0,1		140,000		
	W		Součet		225,311		
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4	m3	225,311	250,00	56 327,75
	W		"dle technické zprávy str.15"				
	W		"za pařezy" 5,648*0,5*1,3		3,671		
	W		"za odstraněné keře" 157*0,4*1,3		81,640		
	W		"na stávající zarovnaní terému" 1400*0,1		140,000		
	W		Součet		225,311		
25	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	225,311	250,00	56 327,75
	W		"dle technické zprávy str.15"				
	W		"za pařezy" 5,648*0,5*1,3		3,671		
	W		"za odstraněné keře" 157*0,4*1,3		81,640		
	W		"na stávající zarovnaní terému" 1400*0,1		140,000		
	W		Součet		225,311		
26	K	174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	162,648	450,00	73 191,60
	W		"celkem samostatně a od pokácených stromů, po odstraněných keřích"				
	W		"množství ornice je již v položce " 157+5,648		162,648		
	W		Součet		162,648		
27	K	182101101	Svahování - terénní modelace, vyrovnání terénu, v hornině tř. 1 až 4, v rovině a na svahu do 1:2	m2	1 557,000	35,00	54 495,00
	W		157+1400		1 557,000		
	W		Součet		1 557,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
28	K	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 557,000	25,00	38 925,00
	VV		157+1400		1 557,000		
	VV		Součet		1 557,000		
29	K	2-vlastní	Poplatek za skládku-křoviny	m3	139,500	250,00	34 875,00
	VV		"stromy a větve kácených" 76		75,000		
	VV		"po odetraněných keřích" 64,5		84,500		
	VV		Součet		139,500		
	D	997	Přesun sutě				12 250,00
30	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajlnářské úpravy vedorovně do 5000 m	t	14,000	450,00	6 300,00
31	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajlnářské úpravy do100 m	t	7,000	850,00	5 950,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO

Objekt:

## 02 - Nové výsadby

KSO:

Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:

ÚMOB Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**996 107,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	996 107,73	21,00%	209 182,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 205 290,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ESTETIZACE ULICE TRÁNOVSKÉHO

Objekt: **02 - Nové výsadby**

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Flalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **996 107,73**

HSV - Práce a dodávky HSV 996 107,73

---

1 - Solitérní alejové stromy 90 817,21

---

02 - Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy 453 900,00

---

3 - Materiál 128 305,52

---

4t - Oprava trávníku 318 400,00

---

998 - Přesun hmot 6 885,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ESTETIZACE ULICE TRÁNOVSKÉHO

Objekt: 02 - Nové výsadby

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Fialová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 996 107,73**

D HSV Práce a dodávky HSV 996 107,73

D 1 Solitérní alejové stromy 90 617,21

1	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	600,00	30 600,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

W "listnaté stromy v.s. 18-20" 51 51,000  
W Součet 51,000

2	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	600,00	30 600,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

W "listnaté stromy v.s.18-20" 51 51,000  
W Součet 51,000

3	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	51,000	250,00	12 750,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

W "listnaté stromy" 51 51,000  
W Součet 51,000  
W "dle technické zprávy a výkresu"  
W "včetně uchycení přiček a úvazků"

4	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	51,000	35,00	1 785,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

W "dle standardu ACKP v textu a textové zprávy"  
W "stromy listnaté" 51 51,000  
W Součet 51,000

5	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	64,056	35,00	2 241,96
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

W 51\*3,14\*0,4 64,056  
W Součet 64,056

6	K	185804312s	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup> s dovozem a vodou 3x	m <sup>3</sup>	15,300	150,00	2 295,00
---	---	------------	---	----------------	--------	--------	----------

W "stromy" 51\*0,1\*3 15,300  
W Součet 15,300

7	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	15,300	350,00	5 355,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

W "stromy" 51\*0,1\*3 15,300  
W Součet 15,300

8	K	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	19,961	250,00	4 990,25
---	---	------	--	----------------	--------	--------	----------

W "plocha kmene 18-20" 0,38\*51\*1,03 19,961  
W Součet 19,961

D 02 Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy 453 900,00

9	M	sl1	<i>Prunus x yedoensis</i> o.k. 18-20, tř. 1 s balem pr. 80cm zpevněným pleštem, nasazení koruny 220cm, 3-4x přesazované	ks	51,000	8 900,00	453 900,00
---	---	-----	---	----	--------	----------	------------

W "specifikace dle technické zprávy" 51 51,000  
W Součet 51,000

D 3 Materiál 128 305,52

10	M	0522171	ryšce dřevěné tl. 8cm dl.3m vč.přiček a úvazků	ks	157,590	85,00	13 395,15
----	---	---------	--	----	---------	-------	-----------

W "listnaté stromy" 51\*3\*1,03 157,590

W Součet 157,590

11	M	618vl 26a	ochranný nátěr na kmene (např.Arboflex)	kg	19,961	470,00	9 381,67
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W "počet stromů/kg nátěru/koefficient ztráty" 51\*0,380\*1,03 19,961

W Součet 19,961

12	M	1-hnojivo-tab-s	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo 10g	tab	510,000	1,00	510,00
----	---	-----------------	--------------------------------------	-----	---------	------	--------

W "dle technické zprávy a výkresu" 510,000

W "stromy balové" 51\*10 510,000

W Součet 510,000

13	M	103211001-s	pěstební substrát pro stromy	m <sup>3</sup>	26,265	980,00	25 739,70
----	---	-------------	------------------------------	----------------	--------	--------	-----------

W "dle technické zprávy" 26,265

W "Kulturní vrstva půdy - 50% objemu%" 26,265

W "šterk frakce 8-16 - 20% objemu" 26,265



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"šterk frakce 4-8 - 10% objemu"				
	W		"písk - 20% objemu"				
	W		"hydrogel dle návodu: cca 1kg/m <sup>3</sup> "				
	W		"stromy listnaté" 1*61*0,5*1,03		26,286		
	W		Součet		26,286		
14	M	103911001s	štěpka mulčovací VL	m3	16,494	650,00	10 721,10
	W		"stromy soliterně vysazované" 51*3,14*1*1*0,1*1,03		16,494		
	W		Součet		16,494		
15	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	435,300	50,00	21 765,00
	W		"stromy" 61*0,1*3		16,300		
	W		"trávník" 1400*0,1*3		420,000		
	W		Součet		435,300		
16	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	43,260	980,00	42 394,80
	W		"parkový trávník" 1400*0,03*1,03		43,260		
	W		Součet		43,260		
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	38,050	122,00	4 398,10
	W		1400*0,025*1,03		38,050		
	W		Součet		38,050		
	D	41	Oprava trávníku				316 400,00
18	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,000	25,00	35 000,00
	W		"dle výkresy a technické zprávy" 1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 400,000	25,00	35 000,00
	W		1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
20	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 400,000	25,00	35 000,00
	W		"hřiškový trávník lepší založení" 1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
21	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,000	1,00	1 400,00
	W		1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
22	K	185804312s	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 s dovozem a vodou 3x	m3	420,000	150,00	63 000,00
	W		"trávník" 1400*0,1*3		420,000		
	W		Součet		420,000		
23	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	420,000	350,00	147 000,00
	W		"trávník" 1400*0,1*3		420,000		
	W		Součet		420,000		
	D	998	Přesun hmot				6 885,00
24	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100 m	t	15,300	450,00	6 885,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO

Objekt:

**03 - Následná péče 5let**

KSO:

Místo: k.ú.Radvanice

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel:

ÚMOb Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**222 533,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 533,35	21,00%	46 732,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**269 265,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ESTETIZACE ULICE TŘANOVSKÉHO

Objekt: 03 - Následná péče 5let

Místo: k.ú.Radvanice

Datum: 30. 8. 2019

Zadavatel: ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda  
Čižánková Fialová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**222 533,35**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**222 533,35**

r1 - Následná péče 1 rok po realizaci	48 739,45
r2 - Následná péče 2 rok po realizaci	70 858,45
r3 - Následná péče 3 rok po realizaci	51 839,45
r4 - Následná péče 4 rok po realizaci	25 475,00
r5 - Následná péče 5 rok po realizaci	27 821,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ESTETIZACE ULICE TRÁNOVSKÉHO

Objekt:

03 - Následná péče 5let

Místo:

k.ú.Radvanice

Datum:

30. 8. 2019

Zadavatel:

ÚMOB Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ing. Magda  
Cigánková Fialová

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Ing. Magda  
Cigánková Fialová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

222 533,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

222 533,35

D r1

Následná péče 1 rok po realizaci

46 739,45

1	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 400,000	10,00	14 000,00
	VV		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	VV		"1x ročně jarní válcování"				
	VV		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	VV		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	VV		"1x ročně na jaře se provede dosepání slehých částí a dosetí"				
	VV		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	VV		"trávník" 1400		1 400,000		
	VV		Součet		1 400,000		
2	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	45,00	2 295,00
	VV		"Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy 5l		61,000		
	VV		Součet		61,000		
3	K	184852312	Řez stromů výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	51,000	150,00	7 650,00
	VV		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 5l		51,000		
	VV		Součet		51,000		
4	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	51,000	25,00	1 275,00
	VV		"vše včetně práce a materiálu" 5l		51,000		
	VV		Součet		51,000		
5	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	1,530	65,00	99,45
	VV		"Vícesložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"		1,530		
	VV		"položka včetně práce a hnojiva" 5l*0,03				
	VV		Součet		1,530		
6	K	185804312	Zaliti vodou jednotlivé stromy 6x za sezónu	m3	30,600	150,00	4 590,00
	VV		"stromy" (5l*0,10)*6		30,600		
	VV		Součet		30,600		
7	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	15,00	1 530,00
	VV		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 5l*2		102,000		
	VV		Součet		102,000		
8	K	185851121.1	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	30,600	350,00	10 710,00
	VV		"stromy" (5l*0,10)*6		30,600		
	VV		Součet		30,600		
9	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	51,000	15,00	765,00
	VV		5l		51,000		
	VV		Součet		51,000		
10	M	MAT 46	Voda na zaliti	m3	30,600	50,00	1 530,00
	VV		"stromy" (5l*0,10)*6		30,600		
	VV		Součet		30,600		
11	M	vím	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	30,600	75,00	2 295,00
	VV		"včetně práce a materiálu" (5l*3)*0,2		30,600		
	VV		Součet		30,600		
	D	r2	Následná péče 2 rok po realizaci				70 658,45
12	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 400,000	10,00	14 000,00
	VV		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	VV		"1x ročně jarní válcování"				
	VV		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	VV		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	VV		"1x ročně na jaře se provede dosepání slehých částí a dosetí"				
	VV		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	VV		"trávník" 1400		1 400,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1 400,000		
13	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	45,00	2 295,00
	W		"Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy" 51		51,000		
	W		Součet		51,000		
14	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	51,000	150,00	7 650,00
	W		"včetně odstranění obrostu"				
	W		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 51		51,000		
	W		Součet		51,000		
15	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	51,000	25,00	1 275,00
	W		"vše včetně práce a materiálu" 51		51,000		
	W		Součet		51,000		
16	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	1,530	65,00	99,45
	W		"Vícesložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"				
	W		"položka včetně práce a hnojiva" 51*0,03		1,530		
	W		Součet		1,530		
17	K	185804312	Zalítí vodou jednotlivé stromy 6x za sezónu	m3	30,800	150,00	4 590,00
	W		"stromy" (51*0,10)*6		30,800		
	W		Součet		30,800		
18	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	350,00	35 700,00
	W		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 51*2		102,000		
	W		Součet		102,000		
19	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	30,800	15,00	459,00
	W		"stromy" (51*0,10)*6		30,800		
	W		Součet		30,800		
20	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	51,000	15,00	765,00
	W		51		51,000		
	W		Součet		51,000		
21	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	30,600	50,00	1 530,00
	W		"stromy" (51*0,10)*6		30,600		
	W		Součet		30,600		
22	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca 20%)	ks	30,600	75,00	2 295,00
	W		"včetně práce a materiálu" (51*3)*0,2		30,600		
	W		Součet		30,600		
	D	r3	Následná péče 3 rok po realizaci				51 839,45
23	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, kompletní	m2	1 400,000	10,00	14 000,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jarní válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání alehých částí a doseť"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
24	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	51,000	45,00	2 295,00
	W		"Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy" 51		51,000		
	W		Součet		51,000		
25	K	184852312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	51,000	150,00	7 650,00
	W		"včetně odstranění obrostu"				
	W		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 51		51,000		
	W		Součet		51,000		
26	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	51,000	25,00	1 275,00
	W		"vše včetně práce a materiálu" 51		51,000		
	W		Součet		51,000		
27	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	1,530	65,00	99,45
	W		"Vícesložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"				
	W		"položka včetně práce a hnojiva" 51*0,03		1,530		
	W		Součet		1,530		
28	K	185804312	Zalítí vodou jednotlivé stromy 6x za sezónu	m3	30,800	150,00	4 590,00
	W		"stromy" (51*0,10)*6		30,800		
	W		Součet		30,800		
29	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	15,00	1 530,00
	W		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 51*2		102,000		
	W		Součet		102,000		
30	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	30,800	350,00	10 710,00
	W		"stromy" (51*0,10)*6		30,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		30,800		
31	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	51,000	15,00	765,00
	W		51		51,000		
	W		Součet		51,000		
32	K	vl-3	Zakráččení kotvení v srpnu	ks	51,000	100,00	5 100,00
	W		"dojde k redukci kotvení na 1/3 nad druhou příčku od spodu"				
	W		51		51,000		
	W		Součet		51,000		
33	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	30,600	75,00	2 295,00
	W		"včetně práce a materiálu" (51*3)*0,2		30,600		
	W		Součet		30,600		
34	M	MAT 46	Voda na zářít	m3	30,600	50,00	1 530,00
	W		"stromy" (51*0,10)*6		30,600		
	W		Součet		30,600		
	D	r4	Následná péče 4 rok po realizaci				25 475,00
35	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 400,000	10,00	14 000,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jarní válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání slehých částí a došetí"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
36	K	185804312v	Zalít vodou jednotlivé stromy 3x za sezónu	m3	15,300	150,00	2 295,00
	W		"stromy" (51*0,10)*3		15,300		
	W		Součet		15,300		
37	K	185851121.1.v	Dovoz vody pro zářívku rostlin za vzdálenost do 1000 m 3x	m3	15,300	350,00	5 365,00
	W		"stromy" (51*0,10)*3		15,300		
	W		Součet		15,300		
38	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	51,000	15,00	765,00
	W		51		51,000		
	W		Součet		51,000		
39	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	30,600	75,00	2 295,00
	W		"včetně práce a materiálu" (51*3)*0,2		30,600		
	W		Součet		30,600		
40	M	MAT 46	Voda na zářít	m3	15,300	50,00	765,00
	W		"stromy" (51*0,10)*3		15,300		
	W		Součet		15,300		
	D	r5	Následná péče 5 rok po realizaci				27 821,00
41	K	1 péče-trávník	Následná péče o nové trávníkové plochy 1rok, komplet	m2	1 400,000	10,00	14 000,00
	W		"položka zahrnuje práci a potřebný materiál"				
	W		"1x ročně jarní válcování"				
	W		"1x ročně přihnojení dlouhodobým hnojivem"				
	W		"1x ročně postřik proti dvouděložným"				
	W		"1x ročně na jaře se provede dosypání slehých částí a došetí"				
	W		"7x ročně sekání s odvozem hmoty"				
	W		"trávník" 1400		1 400,000		
	W		Součet		1 400,000		
42	K	185804312v	Zalít vodou jednotlivé stromy 3x za sezónu	m3	15,300	150,00	2 295,00
	W		"stromy" (51*0,10)*3		15,300		
	W		Součet		15,300		
43	K	185851121.1.v	Dovoz vody pro zářívku rostlin za vzdálenost do 1000 m 3x	m3	15,300	350,00	5 365,00
	W		"stromy" (51*0,10)*3		15,300		
	W		Součet		15,300		
44	K	vl-4	odstranění kotvení v srpnu-září	ks	51,000	100,00	5 100,00
	W		51		51,000		
	W		Součet		51,000		
45	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	30,600	10,00	306,00
	W		"včetně práce a materiálu" (51*3)*0,2		30,600		
	W		Součet		30,600		
46	M	MAT 46	Voda na zářít	m3	15,300	50,00	765,00
	W		"stromy" (51*0,10)*3		15,300		
	W		Součet		15,300		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-22  
Stavba: OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú.Bartovice

KSC:  
Místo: Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:  
SMO úmoh Radvanice a Bartovice

IČ: 00845451  
DIČ:

Uchazeč:  
VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 80 Ostrava - Zábřeh

IČ: 03921921  
DIČ: CZ03921921

Projektant:  
Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ: 69221189  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 2 797 716,94**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 797 716,94	587 620,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 3 385 237,50**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-22

Stavba: OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú.Bartovice

Místo: Ostrava

Datum:

13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmoh Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ing. Magda Cigánková  
Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková  
Flalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 797 716,94</b>	<b>3 385 237,50</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	20 000,00	24 200,00
01	Sanační a péstební zásahy na dřevínách	1 323 661,00	1 601 629,81
02	Nové úpravy	824 337,49	997 448,36
03	Následná péče 5let	629 718,45	761 959,32



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

SMO úmob Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>20 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>24 200,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Ostrava

Datum:

13. 10. 2020

Zadavatel:

SMO úmoh Radvanice a Bartovice

Projektant:

Ing. Magda  
Cigánková Flalová  
Ing. Magda  
Cigánková Flalová

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>20 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Geodetické práce	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úm ob Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda

Cigánková Flašová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Ing. Magda

Cigánková Flašová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>20 000,00</b>
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>20 000,00</b>
D	VRN1		<b>Geodetické práce</b>				<b>1 000,00</b>
1	K	012002000	Geodetické práce, vytyčení	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		"vytyčení hranice katastru cca4000m" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>1 000,00</b>
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kpt	1,000	1 000,00	1 000,00
	W		" elektro stanice, dovoz vody vodní zdroj - na pozemku není		1,000		
	W		možnost připojení k vodním zdrojům a energiím" 1				
	W		Součet		1,000		
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>3 000,00</b>
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000	3 000,00	3 000,00
	W		"vytyčení sítí atd." 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D	VRN7		<b>Provozní vlivy</b>				<b>10 000,00</b>
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - oprava poškozených ploch kácením a manipulací s dřevní hmotou	kpt	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN9		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 000,00</b>
5	K	092002000	Ostatní náklady - očištění a umytí zpevněných ploch	kpt	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt:

01 - Sanační a pěstební zásahy na dřevinách

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

SMO úmøb Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

GZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 323 661,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 323 661,00	21,00%	277 968,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 601 629,81**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú.Bartovice

Objekt: **01 - Sanační a péstební zásahy na dřevinách**

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmrb Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Cigánková Fialová

Ing. Magda  
Cigánková Fialová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 323 661,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 323 661,00

1 - Zemní práce

1 303 411,00

998 - Přesun hmot

20 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt:

01 - Sanační a pěstební zásahy na dřevinách

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmob Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Flalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 323 661,00

D HSV Práce a dodávky HSV

1 323 661,00

D 1 Zemní práce 1 303 411,00

1	K	111111332	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2 " v místě oprav trávníku - podél komunikace" 3300 Součet	m2	3 300,000	2,00	6 600,00
	W				3 300,000		
	W				3 300,000		
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 "keře a skupiny náletů k odstranění" 1400 Součet	m2	1 400,000	25,00	35 000,00
	W				1 400,000		
	W				1 400,000		
3	K	111212212	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:2 "odstranění keří a obrostů pařezů" 53 Součet	m2	53,000	164,00	8 692,00
	W				53,000		
	W				53,000		
4	K	112151514	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 25 m "v ploše odstraňovaného porostu" 33 Součet	kus	83,000	550,00	45 650,00
	W				83,000		
	W				83,000		
5	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m "stromy listnaté č.22,25,33,116,91,30(4kmeny)" 9 Součet	kus	9,000	560,00	5 040,00
	W				9,000		
	W				9,000		
6	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m "stromy listnaté č.31,92(2kmeny), 98,101,30(4kmeny)"9 Součet	kus	9,000	920,00	8 280,00
	W				9,000		
	W				9,000		
7	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m "listnaté stromy č.11,12,27,111(3kmeny)" 6 Součet	kus	6,000	1 600,00	9 600,00
	W				6,000		
	W				6,000		
8	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m "jehličnaté stromy č. 14,28" 2 Součet	kus	2,000	3 420,00	6 840,00
	W				2,000		
	W				2,000		
9	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m "listnaté stromy č.100,112" 2 Součet	kus	2,000	6 890,00	13 780,00
	W				2,000		
	W				2,000		
10	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m "listnatý strom č.38,89,131" 3 Součet	kus	3,000	12 420,00	37 260,00
	W				3,000		
	W				3,000		
11	K	112151357	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m "listnaté stromy č.23,52A,84,97,121"5 Součet	kus	5,000	14 560,00	72 800,00
	W				5,000		
	W				5,000		
12	K	112151358	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m "listnaté stromy č.23,24,32,47,49,52,60,71,80,82,123"11 Součet	kus	11,000	16 560,00	182 160,00
	W				11,000		
	W				11,000		
13	K	112151359	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,0 m "listnaté stromy č.55,67,67"3 Součet	kus	3,000	17 560,00	52 680,00
	W				3,000		
	W				3,000		
14	K	112151360	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,1 m "listnatý strom č.7,65,132,133" 4 Součet	kus	4,000	18 560,00	74 240,00
	W				4,000		
	W				4,000		
15	K	112151361	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,2 m "listnatý strom č.79"1 Součet	kus	1,000	20 800,00	20 800,00
	W				1,000		
	W				1,000		
16	K	112151362	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,3 m	kus	1,000	22 600,00	22 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"listnatý strom 6.73" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
17	K	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m	m2	23,810	3 200,00	76 192,00
	W		"odstranění pařezů šedých položek z dendr.průzkumu-3ks pařezů"				
	W		" od listnatých, jehličnatých stromů a samostatné"				
	W		"řezná plocha do 20cm" 3,14*0,1*0,1*9		0,283		
	W		"řezná plocha do 30cm" 3,14*0,15*0,15*9		0,636		
	W		"řezná plocha do 40cm" 3,14*0,2*0,2*6		0,754		
	W		"řezná plocha do 50cm" 3,14*0,25*0,25*2		0,393		
	W		"řezná plocha do 60cm" 3,14*0,3*0,3*2		0,565		
	W		"řezná plocha do 70cm" 3,14*0,35*0,35*3		1,154		
	W		"řezná plocha do 80cm" 3,14*0,4*0,4*5		2,512		
	W		"řezná plocha do 90cm" 3,14*0,45*0,45*14		8,902		
	W		"řezná plocha do 100cm" 3,14*0,5*0,5*3		2,355		
	W		"řezná plocha do 110cm" 3,14*0,55*0,55*4		3,799		
	W		"řezná plocha do 120cm" 3,14*0,6*0,6*1		1,130		
	W		"řezná plocha do 130cm" 3,14*0,65*0,65*1		1,327		
	W		Součet		23,810		
18	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	23,810	1 250,00	29 762,50
	W		"odstranění pařezů šedých položek z dendr.průzkumu-3ks pařezů"				
	W		" od listnatých, jehličnatých stromů a samostatné"				
	W		"řezná plocha do 20cm" 3,14*0,1*0,1*9		0,283		
	W		"řezná plocha do 30cm" 3,14*0,15*0,15*9		0,636		
	W		"řezná plocha do 40cm" 3,14*0,2*0,2*6		0,754		
	W		"řezná plocha do 50cm" 3,14*0,25*0,25*2		0,393		
	W		"řezná plocha do 60cm" 3,14*0,3*0,3*2		0,565		
	W		"řezná plocha do 70cm" 3,14*0,35*0,35*3		1,154		
	W		"řezná plocha do 80cm" 3,14*0,4*0,4*5		2,512		
	W		"řezná plocha do 90cm" 3,14*0,45*0,45*14		8,902		
	W		"řezná plocha do 100cm" 3,14*0,5*0,5*3		2,355		
	W		"řezná plocha do 110cm" 3,14*0,55*0,55*4		3,799		
	W		"řezná plocha do 120cm" 3,14*0,6*0,6*1		1,130		
	W		"řezná plocha do 130cm" 3,14*0,65*0,65*1		1,327		
	W		Součet		23,810		
19	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	18,000	150,00	2 700,00
	W		9+9		18,000		
	W		Součet		18,000		
20	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00
	W		6+2		8,000		
	W		Součet		8,000		
21	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	5,000	700,00	3 500,00
	W		3+2		5,000		
	W		Součet		5,000		
22	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm	kus	16,000	1 500,00	24 000,00
	W		5+11		16,000		
	W		Součet		16,000		
23	K	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 1100 mm	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
	W		3+4		7,000		
	W		Součet		7,000		
24	K	162201511	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 1300 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	W		1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
25	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	50,00	900,00
	W		9+9		18,000		
	W		Součet		18,000		
26	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	100,00	800,00
	W		6+2		8,000		
	W		Součet		8,000		
27	K	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00
	W		2+3		5,000		
	W		Součet		5,000		
28	K	162301404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	16,000	400,00	6 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		5+11		16,000		
	W		Součet		16,000		
29	K	162201500	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 1100 mm	kus	7,000	600,00	4 200,00
	W		3+4		7,000		
	W		Součet		7,000		
30	K	162201501	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 1300 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	W		1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
31	K	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů lehlíčnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	700,00	700,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
32	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 453,000	35,00	50 855,00
	W		"technické zprávy"				
	W		"plocha keřů, náletů" 53+1400		1 453,000		
	W		Součet		1 453,000		
33	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4	m3	248,000	250,00	62 000,00
	W		"dle technické zprávy na zásypy po odstraňování keřů a pařezů " 248		248,000		
	W		Součet		248,000		
34	K	167101101	Dodávka ornice na zásypy a modelač vč. dopravy	m3	248,000	400,00	99 200,00
	W		"dle technické zprávy na zásypy po odstraňování keřů a pařezů " 248		248,000		
	W		Součet		248,000		
35	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	248,000	250,00	62 000,00
	W		"dle technické zprávy na zásypy po odstraňování keřů a pařezů " 248		248,000		
	W		Součet		248,000		
36	K	174111121	Zásyp jam po vyřezovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,810	450,00	10 714,50
	W		"celkem samostatné pařezy a po odstranění keřů, náletů" 23,810		23,810		
	W		Součet		23,810		
37	K	184818313	Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 3 lana	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	W		"strom číslo 44" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		
38	M	67543205	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 8t	sada	3,000	1 600,00	4 800,00
39	K	184852124	Rez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2	kus	3,000	3 950,00	11 940,00
	W		"vyvážení stromu dle technické zprávy, stromy č.87,88,89" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		
40	K	184852134	Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	965,00	965,00
	W		"listnatý strom č.1" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
41	K	184852143	Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	2 700,00	8 100,00
	W		"listnatý strom č.88,120,130" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		
42	K	184852145	Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	3 560,00	3 560,00
	W		"listnatý strom č.122" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
43	K	184852233	Rez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	1 410,00	5 640,00
	W		"listnatý strom č.106,107,109,108" 4		4,000		
	W		Součet		4,000		
44	K	184852234	Rez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	1 610,00	3 220,00
	W		"listnatý strom č.109,108" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
45	K	184852239	Rez stromu zdravotní o ploše koruny do 210 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	3 130,00	6 260,00
	W		"listnatý strom č.1,3" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
46	K	184852242	Rez stromu zdravotní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	4 020,00	4 020,00
	W		"listnatý strom č.8" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
47	K	184852243	Rez stromu zdravotní o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	4 510,00	13 530,00
	W		"listnatý strom č.51,63,77" 3		3,000		
	W		Součet		3,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	184852245	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 360 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	5 930,00	5 930,00
	W		"Listnatý strom č.13" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
49	K	184852246	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 390 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	6 630,00	33 150,00
	W		"Listnatý strom č.19,20,63,64,70"5		5,000		
	W		Součet		5,000		
50	K	184852249	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 480 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	9 390,00	9 390,00
	W		"Listnatý strom č.113" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
51	K	184852251	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 510 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	11 300,00	22 600,00
	W		"Listnatý strom č.39,40" 2		2,000		
	W		Součet		2,000		
52	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m - komparativní řez	kus	21,000	450,00	9 450,00
	W		21		21,000		
	W		Součet		21,000		
53	K	184852433	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou-torzo	kus	1,000	2 110,00	2 110,00
	W		"vytvoření torza do výšky 6tl metrů, strom č.105"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
54	K	184852435	Řez stromu redukční o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	2 820,00	5 640,00
	W		"listnaté stromy č.95,48 - úprava stromu na torzo"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
55	K	184852438	Řez stromu redukční o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	4 230,00	8 460,00
	W		"listnaté stromy č.36A, 88 - úprava stromu na torzo"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
56	K	2-vlastní	Poplatek za uložení dřevní hmoty	m2	995,800	50,00	49 790,00
	W		"větve stromů z řezů a náletů"31*1,4		43,400		
	W		"kmene" 56*2,8		156,800		
	W		"větve kácených" 56*3,6		201,600		
	W		"po odstraněných kačích" 1485*0,4		594,000		
	W		Součet		995,800		
57	K	3-vlastní	Chemické ošetření jmelí postřikem		9,000	2 890,00	26 010,00
	W		"postřik+aplikace+plošina"				
	W		"jednotná položka za strom vzrostlý nad 20m"				
	W		"stromy č. 37,42,43,44,45,51,56,59,66" 9		9,000		
	W		Součet		9,000		
	D	998	Přesun hmot				20 250,00
58	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	45,000	450,00	20 250,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú.Bartovice

Objekt:

02 - Nové úpravy

KSO:

Místo: Ostrava

Zadavatel:

SMO úm ob Radvanice a Bartovice

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2020

IČ:

00845451

DIČ:

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

IČ:

69221189

DIČ:

IČ:

69221189

DIČ:

Cena bez DPH

824 337,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	824 337,49	21,00%	173 110,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

997 448,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice  
Objekt: 02 - Nové úpravy

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmoh Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda  
Cigánková Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda  
Cigánková Flalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**824 337,49**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**824 337,49**

02 - Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy	396 093,00
1 - Solitérní alejové stromy+ oprava trávníku	267 778,22
3 - Materiál	142 294,87
998 - Přesun hmot	18 171,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt: 02 - Nové úpravy

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmob Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda Cigánková Flalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 824 337,49**

**D HSV Práce a dodávky HSV 824 337,49**

**D 02 Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy 396 093,00**

1	M	sl2	Tilia cordata o.k. 18-20, tř. 1 s balem pr. 80cm zpevněným platičen, nasazení koruny 250cm, 3-4x přesazované	ks	57,000	6 949,00	396 093,00
	W		"specifikace dle technické zprávy" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		

**D 1 Solitérní alejové stromy+ oprava trávníku 267 778,22**

2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 oblém do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	600,00	34 200,00
	W		"Istnaté stromy v.s.18-20" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		

3	K	184102118	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zářím v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	600,00	34 200,00
	W		"Istnaté stromy v.s.18-20" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		

4	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	63,000	250,00	15 750,00
	W		"dle technické zprávy a výkresu"				
	W		"včetně uchycení přiček a úvazků"				
	W		"Istnaté stromy" 57		57,000		
	W		"dodatečné kůlování - ochrana" 6		6,000		
	W		Součet		63,000		

5	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	57,000	35,00	1 995,00
	W		"dle standardu AOKP v textu a textové zprávy"				
	W		"stromy Istnaté" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		

6	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	71,592	35,00	2 505,72
	W		57*3,14*0,4		71,592		
	W		Součet		71,592		

7	K	185804312s	Zálití rostlin vodou plocha přes 20 m2 s dovozem a vodou 3krát	m3	17,100	150,00	2 565,00
	W		"stromy" 57*0,1*3		17,100		
	W		Součet		17,100		

8	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	17,100	350,00	5 985,00
	W		"stromy" 57*0,1*3		17,100		
	W		Součet		17,100		

9	K	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5	m2	22,310	250,00	5 577,50
	W		"plocha kmene 18-20" 0,38*57*1,03		22,310		
	W		Součet		22,310		

10	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	3 300,000	25,00	82 500,00
	W		"dle výkresy technické zprávy" 3300		3 300,000		
	W		Součet		3 300,000		

11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - kumulovaná položka	m2	3 300,000	25,00	82 500,00
	W		"parkový kladivky" 3300		3 300,000		
	W		Součet		3 300,000		

**D 3 Materiál 142 294,87**

12	M	60591257	Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m, vč. přiček a úvazků	kus	194,670	85,00	16 548,95
	W		"včetně 12tl přiček a úvazků"				
	W		"Istnaté stromy" 57*3*1,03		178,130		
	W		"dodatečné kůlování - ochrana" 6*3*1,03		18,540		
	W		Součet		194,670		

13	M	00572410	osivo směs travní parkové	kg	660,000	122,00	80 520,00
	W		3300*0,2		660,000		
	W		Součet		660,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	29,355	980,00	28 767,90
	W		"dle technické zprávy"				
	W		"Kulturní vrstva půdy - 50% objemu%"				
	W		"štěrk frakce 8-16 - 20% objemu"				
	W		"štěrk frakce 4-8 - 10% objemu"				
	W		"písek - 20% objemu"				
	W		"hydrogel dle návodu cca 1kg/m3"				
	W		"stromy listnaté" 1*57*0,5*1,03		29,355		
	W		Součet		29,355		
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	7,374	980,00	7 226,52
	W		"stromy solitérně vysazované"				
	W		(57*3,14*0,4)*0,1*1,03		7,374		
	W		Součet		7,374		
16	M	618vl 26e	ochranný nátěr na kmeny (např.Arboflex)	kg	22,310	350,00	7 808,50
	W		"počet stromů/kg nátěru/koefficient ztráty"				
	W		57*0,380*1,03		22,310		
	W		Součet		22,310		
17	M	1-hnojivo-tab-s	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo 10g	tab	570,000	1,00	570,00
	W		"dle. technické zprávy a výkresu"				
	W		"stromy balové" 57*10		570,000		
	W		Součet		570,000		
18	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	17,100	50,00	855,00
	W		"stromy" 57*0,1*3		17,100		
	W		Součet		17,100		
	D	998	Přesun hmot				18 171,40
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	13,978	450,00	6 290,10
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	13,978	850,00	11 881,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú.Bartovice

Objekt:

03 - Následná péče 5let

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel:

SMO úmoh Radvanice a Bartovice

IČ:

00845451

DIČ:

Uchazeč:

VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Fialová

IČ:

69221189

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**629 718,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	629 718,45	21,00%	132 240,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**761 959,32**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú. Bartovice

Objekt: **03 - Následná péče 5let**

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmcb Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda  
Cigánková Fialová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava

Zpracovatel: Ing. Magda  
Cigánková Fialová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**629 718,45**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**629 718,45**

r1 - Následná péče 1 rok po realizaci	163 641,15
r2 - Následná péče 2 rok po realizaci	163 641,15
r3 - Následná péče 3 rok po realizaci	167 631,15
r4 - Následná péče 4 rok po realizaci	64 980,00
r5 - Následná péče 5 rok po realizaci	69 825,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA VKP ULICE BARTOVICKÁ v k.ú.Bartovice

Objekt:

03 - Následná péče 5let

Místo: Ostrava

Datum: 13. 10. 2020

Zadavatel: SMO úmoh Radvanice a Bartovice

Projektant: Ing. Magda Cigánková Flalová

Uchazeč: VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava Zpracovatel:

Ing. Magda Cigánková Flalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

629 718,45

D HSV Práce a dodávky HSV

629 718,45

D r1 Následná péče 1 rok po realizaci 163 641,15

1	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	45,00	2 565,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

W "Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy" 57

W Součet 57,000

2	K	184852312	Rez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	57,000	150,00	8 550,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

W "kompletní cena včetně odvozu materiálu" 57

W Součet 57,000

3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	57,000	25,00	1 425,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	--------	-------	----------

W "vše včetně práce a materiálu" 57

W Součet 57,000

4	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	1,710	65,00	111,15
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W "Víceúčelové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"

W "položka včetně práce a hnojiva" 57\*0,03

W Součet 1,710

5	K	185804312	Zalítí vodou jednotlivě stromy 6x za sezónu	m3	205,200	150,00	30 780,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

W "stromy" (57\*0,60)\*6

W Součet 205,200

6	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	114,000	15,00	1 710,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W "odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 57\*2

W Součet 114,000

7	K	185851121.1	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	205,200	350,00	71 820,00
---	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

W "stromy" (57\*0,60)\*6

W Součet 205,200

8	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	57,000	15,00	855,00
---	---	----	--------------------------	----	--------	-------	--------

W 57

W Součet 57,000

9	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	205,200	50,00	10 260,00
---	---	--------	----------------	----	---------	-------	-----------

W "stromy" (57\*0,60)\*6

W Součet 205,200

10	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (coa20%)	ks	34,200	75,00	2 565,00
----	---	-----	---------------------------------	----	--------	-------	----------

W "včetně práce a materiálu" (57\*3)\*0,2

W Součet 34,200

11	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	3 300,000	10,00	33 000,00
----	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------

W "podrobný popis v textové zprávě"

W "péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"

W "každý rok:"

W "1. Jarní válcování"

W "2. Přihnojení"

W "3. Doseť"

W "4. Postřik proti dvouděložným"

W "5. Sekání co 5 x ročně"

W "6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"

W "7. Závluky v době sucha 5x za sezónu"

W 3300 3 300,000

W Součet 3 300,000

D r2 Následná péče 2 rok po realizaci 163 641,15

12	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	45,00	2 565,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

W "Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy" 57

W Součet 57,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	184882312	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	57,000	150,00	8 550,00
	W		"včetně odstranění obrostu"				
	W		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		
14	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	57,000	25,00	1 425,00
	W		"vše včetně práce a materiálu" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		
15	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	1,710	65,00	111,15
	W		"Víceložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"				
	W		"položka včetně práce a hnojiva" 57*0,03		1,710		
	W		Součet		1,710		
16	K	185804312	Zalítí vodou jednotlivé stromy 6x za sezónu	m3	205,200	150,00	30 780,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
17	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	114,000	16,00	1 710,00
	W		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 57*2		114,000		
	W		Součet		114,000		
18	K	185851121.1	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	205,200	350,00	71 820,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
19	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	57,000	15,00	855,00
	W		57		57,000		
	W		Součet		57,000		
20	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	205,200	50,00	10 260,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
21	M	vlm	Oprava a doplnění kůlů (cca 20%)	ks	34,200	75,00	2 565,00
	W		"včetně práce a materiálu" (57*3)*0,2		34,200		
	W		Součet		34,200		
22	K	RP 04	Rozvojová péče údržba trávníků 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	3 300,000	10,00	33 000,00
	W		"podrobný popis v textové zprávě"				
	W		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"				
	W		"každý rok."				
	W		"1. Jarní válcování"				
	W		"2. Přihnojení"				
	W		"3. Dosať"				
	W		"4. Postřik proti dvouděložným"				
	W		"5. Sekání co 5 x ročně"				
	W		"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"				
	W		"7. Závluky v době sucha 5x za sezónu"				
	W		3300		3 300,000		
	W		Součet		3 300,000		
	D	r3	Následná péče 3 rok po realizaci				167 631,15
23	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	57,000	15,00	855,00
	W		"Kompletní cena včetně práce, materiálu - doplnění mulče oprava výsadbové mísy" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		
24	K	184852312	Řez stromů výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	kus	57,000	150,00	8 550,00
	W		"včetně odstranění obrostu"				
	W		"kompletní cena včetně odvozu materiálu" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		
25	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	57,000	15,00	855,00
	W		"vše včetně práce a materiálu" 57		57,000		
	W		Součet		57,000		
26	K	185802114	Jarní přihnojení umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu 1x ročně do 1:5	kg	1,710	65,00	111,15
	W		"Víceložkové hnojivo NPK (0,03kg/strom)"				
	W		"položka včetně práce a hnojiva" 57*0,03		1,710		
	W		Součet		1,710		
27	K	185804312	Zalítí vodou jednotlivé stromy 6x za sezónu	m3	205,200	150,00	30 780,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
28	K	185804513	Odplevelení výsadbové mísy dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	m2	114,000	15,00	1 710,00
	W		"odplevelení a oprava výsadbové mísy 2x ročně" 57*2		114,000		
	W		Součet		114,000		
29	K	185851121.1	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	205,200	350,00	71 820,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
30	K	vl	Kontrola kotvení dřeviny	ks	57,000	25,00	1 425,00
	W		57		57,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		67,000		
31	K	VI-3	Zakrácení kotvení v srpnu	ks	57,000	100,00	5 700,00
	W		"důjde k redukci kotvení na 1/3 nad druhou příčku od spodu"				
	W		57		57,000		
	W		Součet		57,000		
32	M	VIM	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	34,200	75,00	2 565,00
	W		"všechné práce a materiálu" (57*3)*0,2		34,200		
	W		Součet		34,200		
33	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	205,200	50,00	10 260,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
34	K	RP 04	Rozvojová péče údržba travníků 1 rok, komplet dle popisu v technické zprávě	m2	3 300,000	10,00	33 000,00
	W		"podrobný popis v textové zprávě"				
	W		"péče zahrnuje potřebnou práci i materiál"				
	W		"každý rok:"				
	W		"1. Jarní válcování"				
	W		"2. Přihnojení"				
	W		"3. Doseť"				
	W		"4. Postřik proti dvouděložným"				
	W		"5. Sekání co 6 x ročně"				
	W		"6. Na jaře se provede hnojení a případné doplnění substrátu a travního osiva do vzniklých nerovností"				
	W		"7. Zálivky v době sucha 5x za sezónu"				
	W		3300		3 300,000		
	W		Součet		3 300,000		
	D	r4	Následná péče 4 rok po realizaci				64 980,00
35	K	185804312v	Zalití vodou jednotlivě stromy 3x za sezónu	m3	102,600	150,00	15 390,00
	W		"stromy" (57*0,60)*3		102,600		
	W		Součet		102,600		
36	K	185851121.1.v	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 3x	m3	102,600	350,00	35 910,00
	W		"stromy" (57*0,60)*3		102,600		
	W		Součet		102,600		
37	K	VI	Kontrola kotvení dřeviny	ks	57,000	15,00	855,00
	W		57		57,000		
	W		Součet		57,000		
38	M	VIM	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	34,200	75,00	2 565,00
	W		"všechné práce a materiálu" (57*3)*0,2		34,200		
	W		Součet		34,200		
39	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	205,200	50,00	10 260,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		
	D	r5	Následná péče 5 rok po realizaci				69 825,00
40	K	185804312v	Zalití vodou jednotlivě stromy 3x za sezónu	m3	102,600	150,00	15 390,00
	W		"stromy" (57*0,60)*3		102,600		
	W		Součet		102,600		
41	K	185851121.1.v	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m 3x	m3	102,600	350,00	35 910,00
	W		"stromy" (57*0,60)*3		102,600		
	W		Součet		102,600		
42	K	VI-4	odstranění kotvení v srpnu-září	ks	57,000	100,00	5 700,00
	W		57		57,000		
	W		Součet		57,000		
43	M	VIM	Oprava a doplnění kůlů (cca20%)	ks	34,200	75,00	2 565,00
	W		"všechné práce a materiálu" (57*3)*0,2		34,200		
	W		Součet		34,200		
44	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	205,200	50,00	10 260,00
	W		"stromy" (57*0,60)*6		205,200		
	W		Součet		205,200		