

Stavební rozpočet

Název stavby: Vyhlička velbloudů	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologický a botanický park Ostrava
Druh stavby: Úprava vyhlídky u velbloudů	Začátek výstavby: 10.11.2021	Projektant:
Lokalita: Safari - u výběhu velbloudů	Konec výstavby: 20.12.2021	Zhotovitel: RIFI s.r.o., Hladnovská 1498/52, 710 00 Slezská Ostrava
JKSO:	Zpracováno dne: 1.11.2021	Zpracoval: xxx

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Vyhlička velbloudi				261 462,00
	11	Přípravné práce				24 842,00
1	114203411ZOOIM	Odstranění a přerovnění lom. kamene na vzdálenost do 10m	m3	62,00	198,00	12 276,00
2	114203401R00IM	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	62,00	198,00	12 276,00
3	460030102R00IM	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	10,00	29,00	290,00
	17	Konstrukce ze zemin				22 420,00
4	1711021ZOO	D+M zvýšení násypu kamenitou horninou do 30 cm, hutnění	m3	27,00	608,00	16 416,00
5	122202201R00IM	Odkopávky pro zpevněné plochy v hor. 3 do 100 m3	m3	38,00	158,00	6 004,00
	5	Komunikace pro pěší				182 520,00
6	1112666ZOOJeřVD	Přesun betonů a kamene kolečkem do 20m s naložením	t	86,00	480,00	41 280,00
7	451312111R00IM	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	m2	120,00	412,00	49 440,00
8	564942113R00IM	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm	m2	120,00	188,00	22 560,00
9	771240213ZOOIM	Kladení dlažby čedič.do betonu, nepravidelné, spárování - bez kamene	m2	120,00	577,00	69 240,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				27 000,00
10	900 RT5	HZS - úpravy po vybourání obrub, zpevnění okrajů násypů, mechanizace	h	60,00	450,00	27 000,00
		Ostatní položky práce				4 680,00
11	998222011R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	36,00	130,00	4 680,00

Celkem: 261 462,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vyhledka velbloudů	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Úprava vyhlídky u velbloudů	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Safari - u výběhu velbloudů	Zhotovitel:	RIFI s.r.o., Hladnovská 1498/52, Slezská Ostrava, 710 00	IČ/DIČ:	25388690 / CZ25388690
Začátek výstavby:	15.11.2021	Konec výstavby:	20.12.2021	Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	Ing. xxx	Datum:	1.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Zařízení staveniště	0,00	Zařízení staveniště	17 500,00
	Montáž	261 462,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		261 462,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	17 500,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	278 962,00
Základ 21%	278 962,00	DPH 21%	58 582,02	Celkem včetně DPH	337 544,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: