



KUMSP00RJRIU

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

03363

poř. číslo

2021

rok

1M/1

čís. odh.

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ev. č. 03363/2021/IM**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

**2. IPS Třinec, a.s.**

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva  
IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava  
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 03363/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 3. etapa“ pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Podlahy místností v 1.PP (Změna č. 1)

V projektové dokumentaci je navrženo frézování podlah v místnostech č. 104 - 109 a následné položení keramické dlažby. Při frézování stávajících podlah bylo zjištěno, že stávající konstrukce podlahy je nesoudržná a dochází k odtržení podlahové betonové vrstvy od nosné vodorovné konstrukce. Musí proto být odbourána celá stávající podlahová vrstva a provedena její nová betonáž.

Hodnota víceprací činí 206.607,39 Kč bez DPH.

2) Kotelna - úprava podlahy (Změna č. 2)

Původní plynové kotle byly v místnosti kotelny osazeny na betonovém soklu. Jelikož půdorys sestavy nových kotlů neodpovídá původní sestavě kotlů, musí být tento nerovný sokl odbourán. Celá podlaha kotelny pak bude přebroušena, srovnána a natřena akrylátovým nátěrem.

Hodnota víceprací činí 93.928,73 Kč bez DPH.

3) Výměna svislého kanalizačního potrubí (Změna č. 3)

V projektové dokumentaci je navržena výměna rozvodů technického vybavení stavby. Ponecháno mělo být pouze svislé splaškové kanalizační potrubí. Po odbourání šachetního zdiva bylo zjištěno, že stávající svislé splaškové potrubí je lepené, neodpovídá dnešním standardům pro provádění splaškové kanalizace a jeho stav je na hranici životnosti. Proto je navrhována jeho kompletní výměna, se kterou technologicky souvisí potřeba odbourání otvorů v ŽB stropech a větší množství provádění šachetního zdiva.

Hodnota víceprací činí 605.093,05 Kč bez DPH.

4) Silnoproud, slaboproud a MaR (Změna č. 4)

V PD je navržena výměna rozvodů silnoproudu, slaboproudu a měření a regulace.

V návaznosti na aktuální stav stávajících systémů a hlavně s přihlédnutím k návrhu interiéru objektů školy, který byl dokončen později než PD stavby, je navrhováno:

- doplnění strukturované kabeláže (v rámci dodávky stavby má zhotovitel v souladu s PD dodat zdvojené datové zásuvky, PD ale počítá pouze s jedním kabelem, což by znemožnilo využití obou přípojných míst v zásuvce, proto byla kabeláž doplněna). Dále má zhotovitel dodat kabeláže pro školní rozhlas,
- doplnění sběrnice pro čas (v PD navržena sběrnice času nemá dostatečnou kapacitu pro řízení počtu hodin navržených v dodávce),
- úprava uživatelsky potřebného počtu licencí a dodávek telefonů,
- doplnění uživatelsky snadnějšího ovládání systému MaR (displej namísto tlačítek),
- doplnění okruhu elektroinstalace v učebnách,
- doplnění čidel plynu v kotelně (zateplení střechy nad kotelnou není oproti původnímu předpokladu projektanta provedeno v jedné rovině),
- doplnění chybějícího množství žlabů pro elektro rozvody,
- doplnění čidla MaR k HUP (dle požadavku ČSN musí být prostor HUP vybaven čidlem, jehož dodávka a montáž v PD chybí),

- doplnění rezervy v elektrorozvaděčích pro možné budoucí provedení klima jednotek do jižně orientovaných tříd v horních patrech školy.

Hodnota víceprací činí 779.690,17 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 1) Silnoproud, slaboproud a MaR (Změna č. 4)

Původně navržené stavební práce budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 102.349,80 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 1.685.319,34 Kč bez DPH, DPH 21 % je 353.917,06 Kč a cena víceprací včetně DPH je 2.039.236,40 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 102.349,80 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 21.493,46 Kč a cena méněprací včetně DPH je 123.843,26 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje a činí:**

cena bez DPH	25.428.942,95 Kč
DPH 21 %	5.340.078,02 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>30.769.020,97 Kč</b>
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatel zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatel použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 29/1959 ze dne 15. 11. 2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 25. 11. 2021

\_\_\_\_\_  
objednatel  
**Jaroslav Kanla**  
základě pověření  
hejtmana kraje



V Ostravě dne 16. 11. 2021

\_\_\_\_\_  
za zříd  
Ing. Dan  
předseda př  
**IPS**  
IPS Třinec, a.s.  
Frýdecká 225  
739 61 Třinec  
IČ 28618891 04

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby**

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: Gymnaziumlilet

Stavba: Polské gymnázium Český Těšín- III.etapa, Oprava technického vybavení školy

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

Polské gymnázium Č.Těšín, Havlíčkova 213

IČ: 62331493

DIČ:

Zhotovitel:

IPS Třinec, a.s.

IČ: 2,9E+07

DIČ: CZ28618891

Projektant:

DUPLEX s.r.o.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho

IČ: 62305433

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Platnost:

DIČ:

Cena bez DPH

25 428 942,95

Sazba daně

21,00%

Základ daně

23 274 044,41

emise

0,00

Výše daně

5 340 070,02

0,00

Cena s DPH

v

CZK

30 769 020,97

16.11.2021

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Gymnaziálnílet

**Stavba:** Polské gymnázium Český Těšín- III.etapa, Oprava technického vybavení školy

Místo: Datum:

Zadavatel: Polské gymnázium Č.Těšín, Havlíčkova 213

Projektant:

DUPLEX s.r.o.28.října 875/275,70900 Ostrava-Mar.Ho

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

1	SO 01 Opravy TV objektu učeben a spojovacího krčku	25 428 942,95	30 769 020,97
1a	Stavební část	19 298 219,44	23 350 845,52
1b	Zdravotechnika	10 061 402,96	12 174 297,58
1c	Ústřední vytápění	2 217 060,97	2 682 643,77
1d	Elektroinstalace - silnoproud	1 804 821,21	2 183 833,66
1e	Elektroinstalace - slaboproud	2 774 272,00	3 356 869,12
1f	Měření a regulace	2 175 371,10	2 632 199,03
2	SO 02 Opravy TV objektu tělocvičny	265 291,20	321 002,35
3	VRN	4 080 185,86	4 937 024,89
		467 568,11	565 757,41
Změna 1	Podlahy místností v 1.pP	206 607,39	249 994,94
Změna 2	Kotelna - úprava podlahy	93 928,73	113 653,76
Změna 3	Výměna svislého kanalizačního potrubí	605 093,05	732 162,59
Změna 4	Silnoproud, slaboproud a MaR	677 340,37	819 581,85

## **Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce**



21

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa
Objekt:	SO01	Objekt učeben
Rozpočet:	CN01	Podlaha m.č. 104, 105, 109, 106, 107 a 108
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891
Vypracoval:	[REDACTED]	
Rozpis ceny		Celkem
HSV		206 607,39
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>206 607,39</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	206 607,39 CZK
Základní DPH	21 %	43 387,55 CZK
Zaokrouhlení		0,06 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>249 995,00 CZK</b>
v _____	dne _____	
_____	_____	
Za zhotovitele	Za objednatele	





**Položkový rozpočet**

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>1</b>			<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					206 607,39
		<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>90 841,53</b>
		<b>&gt;3</b>			<b>D</b>		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>90 841,53</b>
		>4	<b>oc</b>	1	K	HSV	632 41-1904.R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	211,900	83,20	1,000	17 630,08
		>4	<b>oc</b>	2	K	HSV	632 45-1236.R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	211,900	345,50	1,000	73 211,45
		<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>57 552,04</b>
		<b>&gt;3</b>			<b>D</b>		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>57 552,04</b>
		>4	<b>oc</b>	3	K	HSV	965 04-2141.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	14,833	3 880,00	1,000	57 552,04
		<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>					<b>53 952,14</b>
		>3	<b>oc</b>	4	K	HSV	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	32,633	800,00	1,000	26 106,40
		>3	<b>oc</b>	5	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,633	212,00	1,000	6 918,20
		>3	<b>oc</b>	6	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	293,697	15,70	1,000	4 611,04
		>3	<b>oc</b>	7	K	HSV	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	32,633	500,00	1,000	16 316,50
		<b>&gt;2</b>			<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>4 261,68</b>
		>3	<b>oc</b>	8	K	HSV	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	23,676	180,00	1,000	4 261,68

Cena méně prací bez DPH:

0,00

Cena více prací bez DPH:

206 607,39

Výsledná cena bez DPH:

206 607,39

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-728-21 **Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa**

Objekt: SO01 Objekt učeben

Rozpočet: CN03 Kotelna - úprava podlahy

Objednatel: Moravskoslezský kraj  
28. října 117  
702 18 Ostrava

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s.  
Frýdecká 225  
739 61 Třinec

IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 232,62
PSV	89 696,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>93 928,73</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 928,73 CZK
Základní DPH	21 %	19 725,03 CZK
Zaokrouhlení		0,24 CZK

**Cena celkem s DPH 113 654,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Položkový rozpočet

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					4 232,62
		>2			D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>1 931,70</b>
		>3			D		96	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>1 931,70</b>
		>4	oc	1	K	HSV	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,564	3 425,00	1,000	1 931,70
		>2			D		997	<b>Přesun sutě</b>					<b>2 300,92</b>
		>3	oc	2	K	HSV	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	1,128	800,00	1,000	902,40
		>3	oc	3	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,128	212,00	1,000	239,14
		>3	oc	4	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,152	15,70	1,000	159,39
		>3	oc	5	K	HSV	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,000	500,00	1,000	1 000,00
		1			D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>89 696,11</b>
		>2			D		783	<b>Dokoncovací práce - nátěry</b>					<b>89 696,11</b>
		>3	oc	12	K	PSV	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m2	75,000	399,50	1,000	29 962,50
		>3	oc	10	K	PSV	632411108R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.8 mm	m2	75,000	464,00	1,000	34 800,00
		>3	oc	13	K	PSV	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	3,420	29,10	1,000	99,52
		>3	oc	14	K	PSV	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	3,420	83,20	1,000	284,54
		>3	oc	15	K	PSV	783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email	m2	3,420	187,00	1,000	639,54
		>3	oc	11	K	PSV	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	75,000	7,10	1,000	532,50
		>3	oc	8	K	PSV	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	75,000	83,20	1,000	6 240,00
		>3	oc	9	K	PSV	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x	m2	75,000	228,50	1,000	17 137,50

Cena méně prací bez DPH: 0,00

Cena více prací bez DPH: 93 928,73

Výsledná cena bez DPH: 93 928,73

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11-728-21** **Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa**

Objekt: **SO01** **Objekt učeben**

Rozpočet: **CN04** **Výměna svislého kanalizačního potrubí**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj**  
**28. října 117**  
**702 18 Ostrava**

IČO: **70890692**  
 DIČ: **CZ70890692**

Zhotovitel: **IPS Třinec, a.s.**  
**Frydecká 225**  
**739 61 Třinec**

IČO: **28618891**  
 DIČ: **CZ28618891**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	384 905,45
PSV	220 187,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>605 093,05</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	605 093,05 CZK
Základní DPH	21 %	127 069,54 CZK
Zaokrouhlení		0,41 CZK

**Cena celkem s DPH** **732 163,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Položkový rozpočet

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		1			D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					384 905,45
		>2			D		6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					<b>158 855,08</b>
		>3			D		61	<b>Úprava povrchů vnitřních</b>					<b>158 855,08</b>
		>4	fc	1	K	HSV	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiava, MVC, štuková	m2	92,400	452,50	1,000	41 811,00
		>4	fc	2	K	HSV	411 23-7221.R00	Zazdívká otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	77,000	574,00	1,000	44 198,00
		>4	fc	3	K	HSV	340 27-1612.R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.tl.12,5cm	m3	10,145	6 675,00	1,000	67 717,88
		>4	fc	4	K	HSV	784455961	Obnova malby směs PRIMALEX tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobně v místnostech v do 3,8	m2	92,400	55,50	1,000	5 128,20
		>2			D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>226 050,37</b>
		>3			D		97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>					<b>176 034,80</b>
		>4	fc	5	K	HSV	972 05-4341.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	ks	70,000	485,00	1,000	33 950,00
		>4	fc	6	K	HSV	974 03-1287.R00	Vysekáání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 30 cm	m	257,400	552,00	1,000	142 084,80
		>3			D		99	<b>Přesun hmot a manipulace se suti</b>					<b>6 026,22</b>
		>4	fc	13	K	HSV	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	33,479	180,00	1,000	6 026,22
		>2			D		997	<b>Přesun suti</b>					<b>43 989,35</b>
		>3	oc	22	K	HSV	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	26,607	800,00	1,000	21 285,60
		>3	oc	23	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,607	212,00	1,000	5 640,68
		>3	oc	24	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,463	15,70	1,000	3 759,57
		>3	oc	25	K	HSV	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,607	500,00	1,000	13 303,50

1		D	PSV	Práce a dodávky PSV					220 187,60
>2		D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					<b>220 187,60</b>
>3	fc	30 K	721 14-0915.R00	Oprava-propoj,dosavadního potrubí litinového DN100	kus	3,000	701,00	1,000	2 103,00
>3	fc	21 K	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	231,000	12,30	1,000	2 841,30
>3	fc	26 K	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	63,000	32,90	1,000	2 072,70
>3	fc	29 K	721 17-0965.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	3,000	422,00	1,000	1 266,00
>3	fc	15 K	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	231,000	638,00	1,000	147 378,00
>3	fc	16 M	28615442.AR	Kus čistící HTRE D 75 mm PP	kus	11,000	137,00	1,000	1 507,00
>3	fc	17 K	721 17-0963.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	11,000	342,00	1,000	3 762,00
>3	fc	18 K	721 14-0915.R00	Oprava-propoj,dosavadního potrubí litinového DN100	kus	11,000	701,00	1,000	7 711,00
>3	fc	27 K	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	63,000	695,00	1,000	43 785,00
>3	fc	28 M	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	3,000	147,00	1,000	441,00
>3	fc	19 K	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	294,000	24,90	1,000	7 320,60

Cena méně prací bez DPH: 0,00

Cena více prací bez DPH: 605 093,05

Výsledná cena bez DPH: 605 093,05

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-728-21	Rekonstrukce Polského Gymnázia 3.etapa	
Objekt:	SO01	Objekt učeben	
Rozpočet:	CN05	Silnoproud, slaboproud, MAR	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 117 702 18 Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Projektant:		IČO:	DIČ:
Zhotovitel:	IPS Třinec, a.s. Frýdecká 225 739 61 Třinec	IČO: 28618891 DIČ: CZ28618891	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 098,57
PSV			663 241,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>677 340,37</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		677 340,37 CZK
Základní DPH	21 %		142 241,48 CZK
Zaokrouhlení			0,40 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>819 582,25 CZK</b>
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

