

Číslo popis	Popis prací a materiálu	množství	Jedn.	Kč	Jedn.	celkem Kč
	Léčebna					
	Cvikov suterén					
	homogenní PVC					
	Podlahářské práce					0
						0
	demontáž staré krytiny	123	m2	65	m2	7995
	rovnání nerovností diamantem, čištění	1	ks	2500	ks	2500
	penetrování podkladu, oprava trhlin	123	m2	49	m2	6027
	Vysprávka a stěrkování podkladu	123	m2	69	m2	8487
	broušení a sání	123	m2	39	m2	4797
	Pokládka a lepení PVC	123	m2	139	m2	17097
	montáž přechodových lišt	18	ks	99	ks	1782
	soklování vytahovaným soklem	58	bm	165	bm	9570
	Manipulace, skládka a doprava	1	krat	4000	kč	4000
	Materiál					0
	opravná stěrka na nerovnosti	100	kg	42	kg	4200
	nivelační stěrka do 7 mm, zátěžová	1400	kg	21	kg	29400
	PVC homogenní prořezem i na sokly, průmyslová zátěž	150	m2	399	m2	59850
	přechodová lišta	18	ks	249	ks	4482
	profil pod vytahovaný sokl	60	bm	45	bm	2700
	lepidlo mamut	8	ks	139	ks	1112
			Celkem			163999

Práce provedeny od do

s DPH 21% 198.438,79,-kč

Emil Šůla

Podlahářství

gen. Svobody 132, N. Bor, 473 01

IČ:67252117 Dič:CZ7703042622

.....
Převzal dne

razítko a podpis

předal dne

podpis zástupce