

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004774

Číslo dílčí smlouvy: 22ZA-002844

ISPROFOND: 500 116 0007

MIOS : 21202445

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „ŘSD“)

a

„Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS Infra – MTS DS“

Metrostav Infrastructure a.s. - Společník 1 – správce

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

právní forma: a.s.

bankovní spojení:

zastoupen:

Metrostav DS a.s. - Společník 2

se sídlem: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – městská část Ružinov,
Slovenská republika

IČO: 46120602

DIČ: 2023231892

zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7059/B

právní forma: a.s.

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Jedná se o lokální opravy menších výtluků litým asfaltem (MA)

množství / rozsah Plnění: Viz příloha č. 1 a č. 2

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D8 v úseku km - 2.248 – km 48.277 L+P
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Specifikace Plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*


Datum:
2021.11.23
04:46:04 +01'00'


2021.11.22
11:23:31 +01'00'

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 4

P1_Položkový rozpočet plnění-SSUD 11 Nová Ves

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
SO 102 - Oprava výtlučků v AHV [ruční pokládka]						
1	11372E_so102	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m ³	35,00		
		včetně odvozu na skládku				
		frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm				
2	14122_so102	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OD (OSTATNÍ ODPAD)	t	54,00		
		kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem				
4	919111_so102	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	150,00		
5	919112_so102	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	150,00		
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	250,00		
		PS-CP - 0,35kg/m2				
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²	200,00		
		dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA				
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 MODIFIK	m ³	15,00		
		vyravnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60				
11	575D53_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 11 TL. 40MM MODIFIK	m ⁴	100,00		
		pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60				
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.				
12	575D05_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 MODIFIK	m ³	15,00		
		vyravnávací vrstva na frézovaný povrch, MA 16 I PMB 25/55-60				
13	575D55_so102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL. 40MM MODIFIK	m ²	10,00		
		pokládka MA 16 I PMB 25/55-60, zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stávající vrstvy, atd.				
14	57643_so102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ⁴	250,00		
		zdršňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2				
15	113763_so102	FREZOVANÍ DŘÁŽKY PRUŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	300,00		
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 300MM2	m	300,00		
		průžná modifik.asfaltová zalivka za horka				
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
pozn.:		1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				

SO 180 - DIO

6	02720f	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	ks/den	4,00		
		DIO přechodné SDZ před zúžením ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DK 230 (obdobně DK 330) resp DK 240 (obdobně DK 340), předpoklad uzavírka dl. 1000 m/den				
		předzvěstný vozík A15, E3a, B20a-100				
		předzvěstný vozík B20a -80, IP18b, E3a				
		kužel se světlem typu 1 nebo předzvěstná světelná šipka S8c				
		3x výstražný práh				
		ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5 t, výstražný vozík velký S8c, C4b				
		dopravní kužely - výška 0,75m odstup max 18m - cca 60 ks/1000 m/den				
		B 26				
		Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DK 220, 320, atd.) dle schválených pracovních míst na dálnicích a dle provozní směrnice 11/17				

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem

893 845,84

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 SPECIFIKACE PLNĚNÍ

„D8 výtluky AB v km -2.248 - 48.277 L+P“

1. Lokální opravy menších výtluků litým asfaltem (MA)
2. Oprava cca 25 ks výtluků na dálnici D8 km -2.248 - km 48.277 P+L
3. DIO zajistí Dodavatel.
4. Termín provádění bude konzultován s technikem SSÚD.

Zhotovitel předá k prováděným pracím technologický předpis (TePř), ten musí být odsouhlasen Objednatelem před zahájením prací.

Předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží SZZ (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, odsouhlasený TePř, SD, fotodokumentace,...)

Seznam výtluků a poruch

D8 Směr Německo

Výjezdová větev MÚK 18 Nová Ves

Km 32,7, 33,1, 35,0 a 36,4

D8 Směr Praha

Km 26,0 a 23,5

6 ks poškozených vozovek při požárech vozidel na dálnici. V případě známých viníků budeme požadovat samostatné faktury jako podklad pro náhradu škody u pojišťoven.

Staničení je orientační, budou se opravovat i aktuálně vzniklé nebo nově nalezené poruchy.

Datum: 25.11.2021 14:37:23 +01:00