

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
		Položek: 21
	Zpracoval:	Datum: 11.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00	
	Montáž			0,00	Provozní vlivy		0,00	
"M"	Dodávky			0,00	Ostatní		0,00	
	Montáž			0,00	NUS z rozpočtu		0,00	
Ostatní materiál				0,00	NUS celkem		0,00	
Přesun hmot a sutí			DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.		0,00	
ZRN celkem		158 474,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem		0,00	
					ORN celkem za obj.		0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	158 474,00	Celkem bez DPH	158 474,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	33 279,54	Celkem včetně DPH	191 754,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Datum zpracování: 11.10.2021 Zpracoval:		

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)								
1		416011111R00	Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm	m2	15						
2		963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášř.12,5 mm	m2	15						
		733	Rozvod potrubí								
3		733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	15						
4		722220876R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2 1/2	kus	5						
5		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	kus	1						
6		4291725110	Montáž jednotek, připojení	sada	1						
7		722100001RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 25	m	15						
8		734264314R00	Šroubení topenářské, přímé, HERZ DN 25	kus	2						
9		713523111R00	Protipožár. dohled	m2	8						
10		314844213RU9	Odvod kondenzátu	kus	2						
11		25751002	Autogen	kus	1						
12		54653115	Ochrana interiéru	sada	1						
		783	Nátěry								
13		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	15						
		784	Malby								
14		784450041RA0	Malba ze směsi Eternal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	20						
		H732	Strojovny								

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,32						
16		220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	3						
17		4291725110	Klimatizace demontáž	sada	2						
		S	Přesuny sutí								
18		979981104R00	Kontejner, směsný odpad	t	1						
			Ostatní materiál								
19		484323312	Výměník vodní 4,6kW / 7,1kW	kus	2						
20		283771009	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x25 mm šedočerná	m	16						
21		55111342	KE-251 kulový kohout M/M Standard páka DN25	kus	2						

Celkové náklady:

158 474,00 Kč